From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Subject **RE: HEG0202 - Startnotitie ontwerp ter vrijgave**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 17, 2025, 6:00:25 PM CEST

Hi 5.1, 2, e

Blusleiding HEG0201 is nog niet afgestemd met NHD, maar in TO deze week wel met 5.1, 2, afgesproken dat we 5.1, 2, e en 5.1, 2, e vragen deze afstemming op te gaan starten zodat de lijntjes gelegd zijn voordat we de eerste resultaten hebben en een keuze moeten maken tussen de te hanteren belastingen achter de tijdelijke damwand en de tijdelijke damwand die we willen aanhouden en daarmee de impact/maatregelen voor NHD.

In de brainstorm zijn verbeteringen naar voren gekomen die we al dan niet willen meenemen in het ontwerp van HEG0202.

De huidige status is als volgt:

Belastingen
- Impact belastingsnota 10 kN/m2 i.p.v. 20 kN/m2
- Belasting in tijdelijke fase: 2,5, 5 of 7 kN/m2 (onderdeel van VO uitwerking)
- NEN6766 corrossienorm meenemen?

Geotechnisch
- Horizontale kracht uit kwelscherm in eindfase verkleinen
- Kwelscherm anders uitvoeren, optrekken/afbranden (let op: grond mee omhoog)
- Door anders uitvoeren kwelscherm , horizontale kracht anders in Plaxis-model

Constructief
- Stalen buis boorpaal meenemen in constructieve berekening
- Andere paaldiameter t.b.v. optimalisatie materiaalverbruik en productie
- Stortnaad en verschillende betonkwaliteiten in de paal voorkomen
- Eén doorsnede voor gehele kade (geen bouwkuip)
- Bakelelementen en dwarsbalken zo vlak mogelijk houden met bovenkant (doorgaande groeiplaats)

Geohydrologie
- Balkconstructie in zijn geheel naar beneden
- Doorvoeren grondwater 20-30 cm onder grondwater incl. drainkoffer
- Aandacht voor dichtslibben en vervangbaarheid doorvoeren, robuustheid!
- PVC-doorvoeren door voor- en achterbalk
- Drainagebuizen door dwarsbalken

Afbouw
- Voegafdichting optimaliseren
- Dilataties in metselwerk i.r.t. dilataties betonelementen
- Haalkommen (huidig) of afmeerringen (HEG0102)
- Transformatorhuisje meenemen in maaiveldontwerp
- Visstenen meenemen / eisen?

Riolering / HWA
- RWA putten in prefab van toepassing

Groen nemen we mee, rood nemen we niet mee of is niet van toepassing, geel is nog te overwegen/besluiten in VO of DO. Belasting op maaiveld in eindsituatie is conform belastingsnota versie 2.0 conform de eisen naar 10 kN/m2 bij HEG0202 i.p.v. de 20 kN/m2 bij HEG0102.

Wel goed om hier nog even op terug te komen in de VO-nota.

Met 5.1, 2, had ik ook al de conclusie getrokken dat dit een goed basisdocument is dat we kunnen toepassen voor andere rakken.

Ik ga het voorblad even vervangen en hem definitief maken, zie: HGR2-8.00.09.02-ONO-001 SO-nota Herengracht 107-169 (HEG0202).pdf

Goed weekend,

Gr.,

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2025 11:16
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Onderwerp: Re: HEG0202 - Startnotitie ontwerp ter vrijgave

hoi 5.1, 2, e

eea nog ns goed doorgelezen.

4.1, 4
ugp nautisch beheer zijn neem ik aan gecheckt en akkoord bevonden.
blz 21 brainstorm. Niet helemaal duidelijk wat jullie ermee gaan doen, vooral belastingparagraaf 10KN ipv 20 KN, het is toch net andersom?
V-bijlage zeer uitgebreid. Nuttig voor vervolgprojects net als geheel document trouwens.

Voor de rest goed stuk maar dat had ik al gemeld geloof ik. Nu nog een keer.

ik heb de Word versie. paraaf gezet. is dat voldoende?

5.1, 2, e

Ingenieursbureau- Stad & Regio

5.1, 2, e

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e amsterdam.nl

Pand Achtergracht

Werkdagen 5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Verzonden: woensdag 1 oktober 2025 17:19
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>
Onderwerp: HEG0202 - Startnotitie ontwerp ter vrijgave

Goedemiddag 5.1, 2, e

Zoals vorige week in het voortgangsoverleg besproken bijgaand de startnotitie van het ontwerp van de HEG0202 ter ondertekening. De bijlages bij deze notitie heb ik omwille van de omvang van het document niet bijgevoegd, maar zijn te vinden op sharepoint.

Link document sharepoint: HGR2-8.00.09.02-ONO-001 SO-nota Herengracht 107-169 (HEG0202).pdf

Link bijlagen sharepoint: 00 SO nota met bijlagen

Zou je dit document komende week willen ondertekenen, uiterlijk vóór donderdag 9 oktober?

Voor vragen ben ik bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

(: 5.1, 2, e
*: 5.1, 2, e @countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Prins Hendrikkade 21, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.