

1 GEVELAANZICHTEN

SCHAAL 1:100 @ A0

XX AANDUIDING SPECIFIEKE OPMERKINGEN

BESTAAND TE HANDHAVEN

ALGEMEEN

1 DE HOOFDAANNEMER DIENT TIJDIG ALLE NIEUWE MATERIALEN TE BEMONSTEREN EN TER GOEDKEURING AAN ARCHITECT EN OPDRACHTGEVER VOOR TE LEGGEN ALVORENS DEZE TE BESTELLEN EN AAN TE BRENGEN / TE INSTALLEREN.

2 ALLE (GEVEL)WERKZAAMHEDEN DIENEN UITGEVOERD TE WORDEN OVEREENKOMSTIG (LOKALE) WET- EN REGELGEVING .

3 DE HOOFDAANNEMER DIENT TIJDIG ALLE WERKTEKENINGEN TER GOEDKEURING AAN ARCHITECT EN OPDRACHTGEVER TE VERSTREKKEN ALVORENS OVER TE GAAN OP UITVOERING / INSTALLATIE.

AANDUIDINGEN

ALLE AANDUIDINGEN DIENEN GELEZEN TE WORDEN IN RELATIE TOT DE GEVELAANZICHTEN. VRAGEN EN/OF ONDUIDELIJKHEDEN DIENEN TERUGGEKOPPELD TE WORDEN MET DE ARCHITECT.

F.2 BESTAANDE GEVELPANELEN) TE SCHILDEREN ZOALS AANGEGEVEN.

F.3 NIEUWE GEVELPANELEN AANBRENGEN VOLGENS AANGEGEVEN OMWANG. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE GEVELDETAILS EN VERDERE SPECIFICATIES.

F.4 NIEUWE BEGLAZING AANBRENGEN VOLGENS AANGEGEVEN OMWANG. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE GEVELDETAILS EN VERDERE SPECIFICATIES.

F.5 NIEUWE ALUMINIUM KUKLUSTRO OP BESTAANDE GLASVLESSENSPUI VOLGENS AANGEGEVEN OMWANG. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE GEVELDETAILS EN VERDERE SPECIFICATIES.

F.6 NIEUWE WIKKELPUI AANBRENGEN VOLGENS AANGEGEVEN OMWANG. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE GEVELDETAILS EN VERDERE SPECIFICATIES.

F.7 NIEUW DIGITAL SCHERM. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE RECLAME DETAILLERING EN VERDERE SPECIFICATIES.

F.9 NIEUW UITHANGBORD. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE RECLAME DETAILLERING EN VERDERE SPECIFICATIES.

F.10 NIEUWE GEDENKPLAAT. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE RECLAME DETAILLERING EN VERDERE SPECIFICATIES.

F.11 NIEUWE GEVELRECLAME BESTAANDE UIT ZWARTE DOOSLETTERS MET VERLICHTING VAN ACHTERZIJDE. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE RECLAME DETAILLERING EN VERDERE SPECIFICATIES.

F.12 NIEUW UITVALSCHERM. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE RECLAME DETAILLERING EN VERDERE SPECIFICATIES

F.13 BESTAAND TERRAS TE BEBOUWEN ALS UITBREIDING, AFWERKING EN GEVELINDELING MET GEVELOPENINGEN ZOALS RAMEN EN PUIEN OVEREENKOMSTIG BESTAAND.

F.14 NIEUWE VLUCHTDEUR.

F.15 NIEUWE KOLOM BEKLEDING VAN ROESTVRIJ STAAL

F.16 NIEUWE GEVELBEKLEDING EN NIEUWE ONDERLIGGENDEGEOCONSTRUCTIE VAN GEVELBEKLEDING TE INSTALLEREN, VOOR DETAILS ZIE CORRIN SPECIFICATIE DETAILS EN BIJLAGEN VOOR BESTAANDE GEVELCONSTRUCTIE.

F.17 NIEUWE GEVELRECLAME BESTAANDE UIT ZWARTE DOOSLETTERS MET GEEN VERLICHTING. VOOR VERDERE UITWERKING ZIE RECLAME DETAILLERING EN VERDERE SPECIFICATIES.

Behoort bij besluit

BWT 2721849
Gemerkt 09

Gemeente Amsterdam Centrum

ALGEMENE OPMERKINGEN

Alle rechten voorbehouden.

Alle tekeningen en schriftelijk materiaal, kan vormen van originele en niet-gepubliceerde werk van de Architect bevatten en mag niet worden gebruikt, gekruld of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de Architect.

Notities en materiële benamingen zijn typisch voor vergelijkbare omstandigheden, tenzij anders aangegeven.

Niet schalen van deze tekening.

REVISIES

VER	DATUM	OMSCHRIJVING	GET	GECONT
5	07/06/17	VERGUNNING DOCUMENTEN	DD	AR
4	22/05/17	VERGUNNING DOCUMENTEN	DD	AR
3	17/05/17	VERGUNNING DOCUMENTEN	DD	AR
2	19/04/17	VERGUNNING DOCUMENTEN	DD	AR
1	22/12/16	VERGUNNING	DD	AR

OVERZICHT



PROJECT

HUDSON'S BAY
Rokin 17, 21 & 49, 1012 KK
Sint Pietershalsteeg 3,1012 GL
Amsterdam, Netherlands

OPDRACHTGEVER

HUDSON'S BAY COMPANY
401 Bay Street
Toronto ON, M5H 2Y4
Canada

ARCHITECT

CALLISONRTKL
A DESIGN CONSULTANCY OF ARCADIS

CallisonRTKL, 29 Farringdon Street, 10th Floor, London, EC4A 4AB, United Kingdom, Tel +44 (0)20 7380 0404

INSTALLATIES / CONSTRUCTIEF / ARCHITECT OF RECORD

ARCADIS

Arcadis Nederland B.V., Laan van 10, 3062 MB Rotterdam, The Netherlands, Tel +31 10 283 2222

ONDERWERP

OMSCHRIJVING

GEVELAANZICHTEN

STATUS

VERGUNNING

PROJECT NUMMER	50-160031,02
DATUM GETEKEND	22/12/16
SCHAAL	1:100 (A0)
GETEKEND DOOR	DD
GECONTROLEERD DOOR	AR

TEKENINGNUMMER

PA-200

REVISIE 5

© CallisonRTKL, UK Ltd