inbo

Materiaal- en kleurenschema

Inbo Rotterdam
Wilhelminakade 308
Postbus 23160
3001 KD Rotterdam
T +31 (0)10 496 19 00
www.inbo.com

Projectnummer
Opdrachtgever NLR
Ontwerp
Datum 01-11-2012
Referentienummer B5933
Projectverantwoordelijke

Fase: **Technisch ontwerp**
Status: **Definitief**

8037 Amsterdam. NLR

Behoort bij besluit van het Dag. Bestuur d.d.
15 JULI 2013
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid

Omschrijving	Stabu	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code
	15	**Terreinverharding** zie landschapsontwerp			
	17	**Terreininrichting** zie landschapsontwerp			
	22	**Metselwerk**			
Buitenwanden gevelsteen		baksteen		bruin	Linneaus Fagus 288x88x48mm
Metselverband		wildverband stootvoegloos			
		onderste lagen in horizontaal relief	stenen om en om 20mm uitstekend		
Voegwerk		mortel	doorgestreken, 10mm terugliggend	grijs 2730	
Lateien		staal	thermisch verzinkt en gepoedercoat	RAL 8025	
	23	**Vooraf vervaardigde steenachtige elementen**			
Vloer van loopbruggen		beton	glad met titaandioxoide, loopvlak v.v. antislip wafelmotief	lichtgrijs/ RAL 7044	
Wanden entreehal		beton	zichtwerk; zorgvuldig afwerken van de naden, titaandioxide toeslag	lichtgrijs/ RAL 7044	
Overige constructieve wanden		beton	zichtwerk; zorgvuldig afwerken van de naden, titaandioxide toeslag	lichtgrijs/ RAL 7044	
Kolommen		beton	glad met titaandioxoide, geen vellingkanten; afgeronde hoeken, sparing voor kabelgoot	lichtgrijs/ RAL 7044	
Trapelementen (vluchttrappenhuizen)		beton	glad met titaandioxoide, loopvlak v.v. antislip wafelmotief	lichtgrijs/ RAL 7044	
Borstweringen		beton	glad met titaandioxoide	lichtgrijs/ RAL 7044	
Gevelelementen, plint		beton	met titaandioxoide, relief om en om 30mm, 20mm diep	lichtgrijs/ RAL 7044	
Gevelelementen, dakrand		beton	glad met titaandioxoide	lichtgrijs/ RAL 7044	
	24	**Ruwbouwtimmerwerk**			
Plafond (milieustraat)		gipsvezelplaat op balken	onderkant geschilderd	RAL 7044	
Dak (loopbrug)		multiplex op balken	onderkant geschilderd	RAL 7005	
Plafond tochtsluis entreehal		multiplex op balken	onderkant geschilderd	RAL 7044	
	25	**Metaalconstructiewerk**			
Kolommen (GRACE hal)		staal	poedercoating	RAL 7005	
Liggers (GRACE hal)		staal	poedercoating	RAL 7005	
Portalen (loopbruggen)		staal	poedercoating	RAL 7005	
Kokers (loopbruggen)		staal	poedercoating	RAL 7005	
V kolommen (loopbruggen)		staal	poedercoating	RAL 7005	
Trapconstructie entreehal		staal	poedercoating	RAL 1035	
Hoeklijnen betontrappen		staal	poedercoating	RAL 7044	
constructie tochtportaal entreehal		staal	poedercoating	RAL 1035	

31
15 APR 2013
802451--2013

Omschrijving	Stabu	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code
	26	**Bouwkundige kanaalelementen**			
Dakdoorvoer		pluvia systeem			
dakpijpen		vlgs bestek installatie adviseur		RAL 7044	
	30	**Kozijnen, ramen, deuren**			
Buitenkozijnen		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Schuifpuien (geisoleerde loopbrug)		staal	gepoedercoat	RAL 7005	
Buitenkozijnen dubbele deuren		staal	gepoedercoat	RAL 1035	
Vliesgevel tpv entreepartij		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Kozijnen tochtportaal entreehal		staal	gepoedercoat	RAL 1035	
Hoofdentreedeuren buiten		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Hoofdentreedeuren binnen		glas	gelaagd, gehard		
Handgreep hoofdentree deur		staal	rvs, geborsteld		
Ramen		aluminium schuiframen	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Ventilatieroosters tpv loopbruggen		aluminium	gemoffeld	RAL 7005	
Ventilatieroosters in deuren milieustraat en in rodecawand		aluminium	gemoffeld	RAL 9007	
Panelen op dubbele buitendeuren		staal	poedercoating	RAL 1035	
Garagedeur hal, buitengevel		roldeur		RAL 1035	
Garagedeur hal, binnengevel		roldeur		RAL 7044	
Hang- en sluitwerk		staal	geborsteld rvs	grijs	dorma 8972, 4972, 8020
Doorvalbeveiliging tpv computervloer		aluminium	geanodiseerd, aan binnenzijde gevel	middel/lichtbrons	VB6C32
Kader rond kozijnen in kale betonwanden		hout	europees eiken, gelakt	transparant, mat	
voorzet ramen as D 1-7 2e verdieping		aluminium	gemoffeld	RAL 9007	metaglas o.g.
Binnenkozijnen (entreehal)		hout	europees eiken, latten 50mm, gelakt	transparant, mat	
Binnendeuren (entreehal)		hout	europees eiken, latten 50mm, gelakt	transparant, mat	stomp
Binnendeuren scharnieren (entreehal)		metaal	verdekt scharniersysteem	transparant, mat	stomp
Binnenkozijnen (gangen)		staal	poedercoating	RAL 9007	
Binnenkozijnen (toiletten)		staal	poedercoating	RAL 7005	
Binnendeuren (gangen)		staal	poedercoating	RAL 9007	
Binnendeuren (gangen, vulling)		glas	gelaagd, gehard		
Binnendeuren (gangen naar faciliteitenruimtes en overige dichte deuren)			afwerking houtfineer	eiken	
vloerluik, entreehal		uitneembaar verdiept stalen luikt	afwerking conform aangrenzende vloer (gietvloer)	RAL 7038	homapal 21/162
	31	**Systeembekleding**			
Gevelbekleding hal 2.18		aluminium panelen	geperforeerd volgens patroon, geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
	32	**Trappen en balustrades**			
Traphekken hoofdtrap entreehal		stalen lamellenhek	poedercoating	RAL 1035	
Hekwerken op koker entreehal		stalen lamellenhek	poedercoating	RAL 1035	
Traphekken vluchttrappen		stalen lamellenhek	poedercoating	RAL 9007	
Hekwerken vluchttrappen		stalen lamellenhek	poedercoating	RAL 9007	
	33	**Dakbedekkingen**			
Bedekking toog daken		derbipure	op basis van plataardige olien	grijs	
Bedekking vlakke daken		derbipure		grijs	
Bedekking (loopbrug)		kunststof	klevend	grijs	rhepanol
Bedekking (loopbrug tpv 60-20)		kunststof met rubber tegels		grijs	
Roeven op toogdaken		kunststof	hoh 900mm	grijs	rhepanol
	34	**Beglazing**			
Enkel glas (tpv tochtsluis)		gelaagd, gehard			
Enkel glas (tpv loopbruggen)		gehard			
Isolatieglas		hr-glas++, blank			Climaplus Ultra N o.g.
Isolatieglas oostgevel		hr-glas++, blank, ZTA 0,3			COOLLITE XTREM 60 28 o.g.
Isolatieglas westgevel		hr-glas++, blank, ZTA 0,2			Coollite SKN 144S o.g.
	35	**Natuursteen**			
dorpels werkkasten, toiletten, technische ruimtes		nibostone o.g.		grijs	
	38	**Gevelschermen**			
Zonwering zuidgevel		screen	langs kabelgeleiding, electrische bediening	zilver	
Zonwering entreepartij		aluminium panelen	geperforeerd, geanodiseerd, op rails, electrische bediening	middel/lichtbrons	VB6C32

Omschrijving	Stabu	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code
	40	**Stucadoorwerk**			
Wandafwerking metalstudwanden		Brander Crystal		RAL 9010	
Afwerking vide rand entreehal		Brander Crystal		RAL 9010	
	41	**Tegelwerk**			
Wandafw. toiletruimte		wandtegels	mosa 15x30		15220 mosa matt collection 15 thirty greys
	43	**Metaal- en kunststofwerk**			
gevelbekleding panelen bovenzijde grace hal, tussenlid as D-E en milieustraat		kunststof kanaalplaten	rodeca og	transparant	
Afdeklijst (ok baksteen gevelstroken)		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Afdeklijst (goot)		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Lekdorpels		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Hoekprofiel gevelkozijnen		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Looproosters in loopbrug		staal	thermisch verzinkt		
Plinten (icm vloerbedekking, alleen op de metalstudwanden, niet op de betonwanden)		rvs	geborsteld		
Plinten (icm gietvloer, niet op de kolommen, wel op de borstwering)		rvs met kitrand bij overgang wand/ vloer	geborsteld		
Dakrand (loopbrug)		aluminium	gemoffeld	RAL 7005	
Afdekprofiel betonnen vensterbank		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Panelen in vliesgevel tpv loopbrugaansluiting		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Deurpaneel BSH		staal	poedercoating	RAL 9007	
Wegwijzering, toilet aanduidingen		ntb interieurarchitect			
dakrand tochtportaal entreehal		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
afdekplaat kabelgoot		staal	poedercoating	RAL 9007	
	44	**Plafond- en wandsystemen**			
Systeemplafond		minerale vezel, akoestisch	verdekt ophangsysteem, platen 300x1800mm, T profiel 24mm	RAL 9010	Armstrong sierra OP
Systeemplafond onder toogdak		minerale vezel, akoestisch	verdekt ophangsysteem volgt toogdak, platen 300x1800mm, T profiel 24mm	RAL 9010	Armstrong sierra OP
Plafondafwerking entreehal		gipskarton met minderale wol	ri acoustic	RAL 9010	
Plafondafwerking entreehal onder toogdak		gipskarton met minderale wol	ri acoustic, volgt ronding van toogdak	RAL 9010	
Binnenwanden (tussen de ruimtes en gangzijde faciliteiten)		metalstud		RAL 9010	
Plafonds trappenhuizen / o.k. bordessen		akoestisch pleisterwerk		RAL 7044	
Binnenwanden (gangzijde bij kantoren)		systeemwand	stalen kozijnen,glazen invulling, dichte deuren met houtfineer	RAL 9007	maars string 2, fineer deuren homapal 21/162
Binnenwanden dichte borstwering		systeemwand	staal	RAL 9007	maars string 2, fineer deuren homapal 21/162
plafonds toiletten en werkkasten		minderale wol geperst	zichtbare oplegging, tegels 600x1200mm	wit	armstron og
plafonds pantries en voorruimte toiletten		minderale wol geperst	verdekt opgehangen, tegels 600x1200mm	wit	armstrong og
	45	**Afbouwtimmerwerk**			
Wandafwerking entreehal		hout	eiken, gelakt	transparant, mat	
Onderkant trap entreehal		hout	eiken, gelakt	transparant, mat	
Op en aantredes trap entreehal		hout	eiken, gelakt	transparant, mat	
afwerking constructie tpv tussenlid as D-E		multiplex	geschilderd	RAL 7044	
Kleppen loopbrug		multiplex	geschilderd	RAL 7005	
Bekleding constructie as 7/8 GRACE hal		gipsplaat	geschilderd	RAL 7005	
	46	**Schilderwerk**			
Wandafwerking		muurverf binnen		RAL 9010	
afwerking betonnen 'vensterbank'		betonlak		transparant	
	47	**Binneninrichting**			
Keukens		HPL plaat		hoogglans gelakt grijs	U1188 HG
Aanrechtblad		HPL plaat		mat grijs	U1188 MP
Aanrechtblad rand voorkant		HPL plaat		hoogglans gelakt grijs	U1188 HG
spiegel, toiletten boven wasbakken		spiegel	300x1200, inlaten in tegelwerk		
	48	**Behangwerk en vloerbedekking**			
Vloerafwerking (entreehal, faciliteiten ruimtes)		polyuretaan gietvloer	afgelakt, matte glansgraad	RAL 7038	polyuretaan gietvloer, unipro arturo PU 2060 + topcoat PU 7975 o.g.
Vloerafwerking (pantry, werkkasten, toiletruimtes)		polyuretaan gietvloer	antislip, afgelakt, matte glansgraad	RAL 7038	polyuretaan gietvloer, unipro arturo PU 2060 + topcoat PU 7975 o.g.
Schoonloopmat		entreehal	combimat	beige	forza brush 2991
vloerafwerking antistatisch (zie ruimtestaat)		epoxy gietvloer, antistatisch	koperen geleidermat onder gietlaag	RAL 7038	epoxy gietvloer Unipro Arturo 2400 + topcoat EP 3910

Omschrijving	Stabu	Materiaal	Bewerking	Kleur	Type of Code
vloerbedekking kantoren		tapijt tegels	ongesneden pool, c2c gecertificeerd	grijs, A754 9503	projecttapijt tegels 50x50, Desso pure
verhoogde computervloer		hergebruik bestaande computervloeren oudbouw			
vloeren SER ruimten		PVC		colorado 031 middengrijs	
	50	**Dakgoten en hemelwaterafvoeren**			
Goten		hout			
Bekleding goten		derbipure		grijs	
Hemelwaterafvoeren		pluvia systeem PE			
Hemelwaterafvoeren, mantelbuis tpv		aluminium	geanodiseerd	middel/lichtbrons	VB6C32
Hemelwaterafvoeren loopbrug		aluminium	gemoffeld	RAL 7005	
	70	**Elektrotechnische installaties**			
Armaturen hoofdentreehal		bijzondere hanglampen in vide	ntb		
	80	**Liftinstallaties**			
		zie opgave adviseur installaties			