
2
Frans van Mierisstraat 1...
Zitten de balken nu verankerd op de bestaande strippen of zijn ze er los opgelegd?
Weet dat de gemeente hier goed op let, dus zij zien graag een strip die aan de stalen ligger wordt bevestigd en vervolgens dus aan de houten balklaag. Het gaat er met name om dat de balk dus soort van 'vast' wordt gezet. Een oplegging in het metselwerk zorgt ervoor dat de balk niet naar onder of boven kan maar ook niet naar links of rechts. Die strip in de stalen ligger en dus aan de balklaag geeft hetzelfde effect.
Nu kan de balklaag niet naar onder, door opvang van de reeds aangebrachte strip. Als die ook verankerd is kan die niet naar boven. Alleen hij kan dus wel nog torsie krijgen in de balk en dan kan hij naar links en rechts schuiven. De koppelbalken die jij aan wil brengen zouden dat wel deels tegen gaan alleen kan het geheel alsnog dus gaan schuiven (in theorie). In de praktijk zal dat niet zo snel gebeuren alleen moet het dus verantwoord worden aan de gemeente dus is het is dit geval een beetje lastig.
Is het misschien nog een optie om een paar strippen dan aan te brengen, niet bij elke balk maar om de 2 balken eventueel en dan ook de koppelbalken ertussen te doen?
Met vriendelijke groet,
[redacted]