Indicatieve hoeveelheden

Locatie 407
Omschrijving : Brandweergarage

Maaiveld oppervlak m2* : 160
Bruto inhoud m3 : 544
Gebruikersaard : Garage en kleedruimte
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 4,0m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,5m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit vorstrand. (hoev. is geschatte waarde)	13	m3	**31,85**					
Gewapende betonvloeren dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	16	m3	**39,20**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	18	m3		**37,53**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	3	m3		**6,26**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen profielen (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
Stalen roosters (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3			**0,28**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Houten deuren, (hoev. is geschatte waarde)	2	m3				**1,02**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	6	m3				**3,06**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3					**0,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	2	m3						**2,10**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Warmte installatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**71**	**44**	**4**	**4**	**1**	**2**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

126
88,004 **31,43** **4,4002** **1,8858** **0,6286** **3,143**