Indicatieve hoeveelheden

Locatie 602
Omschrijving : Gascentrale

Maaiveld oppervlak m2* : 660
Bruto inhoud m3 : 2640
Gebruikersaard : Gascentrale
Totaal aantal bouwlagen : 1 st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 4,50m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca 1,00m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	78	stuks	**12,00**					
Gewapende betonfundatie op palen. (hoev. is geschatte waarde)	28	m3	**67,20**					
Gewapende betonvloer dikte (500)mm. (hoev. is geschatte waarde)	332	m3	**796,80**					
Gewapende betonpilaren, (hoev. is geschatte waarde)	7	m3	**17,04**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv plafond (hoev. is geschatte waarde)	80	m3	**64,00**					
Gewapende betonpalen (hoev. is geschatte waarde)	2	m3	**1,60**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur, (hoev. is geschatte waarde)	73	m3		**146,00**				
Metselwerk binnenwanden, (hoev. is geschatte waarde)	3	m3		**6,96**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen profiel (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**15,70**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Houten kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	5	m3				**2,55**		
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	1	m3				**0,51**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen, (hoev. is geschatte waarde)	3	m3					**7,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakrand / luifel (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3						**0,81**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	3	m3						**0,01**
Golfplaten (hoev. is geschatte waarde)	135	m2						**1,35**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	108	m2						**3,78**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	14	m3						**14,70**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Transformator (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Airco (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**959**	**153**	**20**	**3**	**8**	**21**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1162
929,94768 174,36519 29,060865 5,812173 2,9060865 29,060865