Indicatieve hoeveelheden

Locatie 609
Omschrijving : Hal 9a

Maaiveld oppervlak m2* : 310
Bruto inhoud m3 : 5580
Gebruikersaard : Proeffabriek
Totaal aantal bouwlagen : 6st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 20,0 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca - 1,5m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	225	stuks	**38,00**					
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	60	m3	**147,00**					
Gewapende betonvloeren dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	90	m3	**220,50**					
Gewapende betonnen verdiepingsvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	175	m3	**428,75**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak (hoev. is geschatte waarde)	12	m3	**9,60**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	30	m3		**62,55**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	35	m3		**190,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Diverse staal profielen (hoev. is geschatte waarde)	6,5	m3			**51,03**			
Stalen roostervloer (hoev. is geschatte waarde)	1240	m2			**49,60**			
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**15,70**			
Geprofileerd plaatstaal (hoev. is geschatte waarde)	1010	m2			**13,13**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	7	m3				**3,57**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3					**3,75**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	1	m3						**0,10**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	1,25	m3						**1,31**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	12	m3						**12,60**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Meetinstallatie en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal en bijbehorende appendages (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**844**	**253**	**129**	**4**	**4**	**14**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1247
748,3125 361,684375 123,471563 3,7415625 3,7415625 13,7190625