Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr :
Project :
Variant :

Bestand : \\veldweg-srv1\Bureau Veldweg\Project data\projecten 6001-7000\6201\N01 Brandoverslag\Pintegraal\nen6068v1.NPR
Bestandsdatum : 24-10-2017 17:19:00
Print datum : 24-10-2017 17:19:24

BRANDSCENARIO'S

Naam	Brand	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar
	BC0	O4	Linksboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	12,3	Ok
	BC0	O4	Linksmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	11,9	Ok
	BC0	O4	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	9,9	Ok
	BC0	O4	Middenboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	10,8	Ok
	BC0	O4	Middenmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	10,5	Ok
	BC0	O4	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	8,8	Ok
	BC0	O4	Rechtsboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	8,7	Ok
	BC0	O4	Rechtsmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	8,5	Ok
	BC0	O4	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	7,1	Ok
	BC0	O5	Linksboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	8,6	Ok
	BC0	O5	Linksmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	8,4	Ok
	BC0	O5	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	7,1	Ok
	BC0	O5	Middenboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	10,7	Ok
	BC0	O5	Middenmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	10,4	Ok
	BC0	O5	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	8,7	Ok
	BC0	O5	Rechtsboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	12,2	Ok
	BC0	O5	Rechtsmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	11,9	Ok
	BC0	O5	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	9,9	Ok
	BC0	O6	Linksboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	12,6	Ok
	BC0	O6	Linksmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	12,1	Ok
	BC0	O6	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	9,6	Ok
	BC0	O6	Middenboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	13,2	Ok
	BC0	O6	Middenmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	12,6	Ok
	BC0	O6	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	10,0	Ok
	BC0	O6	Rechtsboven	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	12,6	Ok
	BC0	O6	Rechtsmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	12,1	Ok
	BC0	O6	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	9,6	Ok

BRANDRUIMTEN

Naam	Breed	Diep	Hoog	Gereduceerd	Nivo	Industriemodel	WBDBO	Plafond	Samen	Blok
BC0	29,75	0,62	4,66	Ja	0,00		30	0,34		tg_0 tg_1 tg_2 tg_3 tg_4 tg_5 tg_6 tg_7 tg_8 tg_9 tg_10 tg_11 tg_12 tg_13 tg_14 tg_15 tg_16
BC0										
symbrand	14,00	14,00	440,00	Ja	0,00		30	60,00		

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte
tg_0	-3,20	10,10	-32,95	10,10	5,00	90,00	,00	,000
tg_1	-32,95	10,10	-32,80	9,50	5,00	90,00	,00	,000
tg_2	-32,80	9,50	-54,15	7,15	5,00	90,00	,00	,000
tg_3	-54,15	7,15	-54,50	8,35	5,00	90,00	,00	,000
tg_4	-54,50	8,35	-69,65	4,25	5,00	90,00	,00	,000
tg_5	-69,65	4,25	-66,35	-5,40	5,00	90,00	,00	,000
tg_6	-66,35	-5,40	-61,80	-5,10	5,00	90,00	,00	,000
tg_7	-61,80	-5,10	-61,90	-4,00	5,00	90,00	,00	,000
tg_8	-61,90	-4,00	-56,90	-3,60	5,00	90,00	,00	,000
tg_9	-56,90	-3,60	-57,05	-2,55	5,00	90,00	,00	,000
tg_10	-57,05	-2,55	-52,00	-2,20	5,00	90,00	,00	,000
tg_11	-52,00	-2,20	-52,10	-1,15	5,00	90,00	,00	,000
tg_12	-52,10	-1,15	-40,70	-,25	5,00	90,00	,00	,000
tg_13	-40,70	-,25	-40,65	-1,00	5,00	90,00	,00	,000
tg_14	-40,65	-1,00	-8,05	-,20	5,00	90,00	,00	,000
tg_15	-8,05	-,20	-2,70	9,80	5,00	90,00	,00	,000
tg_16	-2,70	9,80	-3,20	10,10	5,00	90,00	,00	,000
tg_17	3,47	6,50	-1,88	-3,50	5,00	90,00	,00	,000

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Brandwerend	Balkon/Overstek	Opgaand/type	Gevel(s)	Brandruimte
to_0	,20	,40	3,15	3,60	,00	,00	Opgaand	tg_15	BC0
to_1	7,95	,40	3,15	3,60	,00	,00	Opgaand	tg_15	BC0
to_2	3,80	,00	3,60	4,00	,00	,00	Opgaand	tg_15	BC0
O4	7,99	,40	3,15	3,60	,00	,00	Opgaand	tg_17	symbrand
O5	,24	,40	3,15	3,60	,00	,00	Opgaand	tg_17	symbrand
O6	3,94	,00	3,60	4,00	,00	,00	Opgaand	tg_17	symbrand

nen6068v1_0001.jpg

Pintegraal V6.1p_standaard

nen6068v1_0001.jpg

