[redacted]

Gemeente Amsterdam, Projectmanagementbureau
t.a.v. [redacted]
Postbus 1269
1000 BG Amsterdam

[redacted]
web: [redacted]
tel: [redacted]

OFFERTE

Offertenummer: OFF17092
Datum: 17-09-2017
Geldigheid offerte: 30 dagen
Revisie: -
Uw referentie: Aanvullende inspectie kadeconstructie Lijnbaansgracht, d.d. 04-09-2017

Geachte [redacted]

Naar aanleiding van uw aanvraag doen wij u hierbij, onder dankzegging, geheel vrijblijvend onze prijsopgave toekomen betreffende de volgende werkzaamheden:

"Gericht technische inspectie kadeconstructie Lijnbaansgracht met behulp van duikploeg."

Nadere details staan in deze aanbieding verder toegelicht.

Uitgangspunten

- Rapport technische inspectie, TRN 17-074, d.d. 04-09-2017

Locatie en scope

- Totaal circa 100 meter kademuur gelegen aan de Lijnbaansgracht 234A (zuidwesterlijke zijde), Amsterdam.
- Zie ook de bijlage, betreft secties A,B en C.
- De sectie achter de houten damwandconstructie (sectie D) valt nadrukkelijk buiten de scope

Werkzaamheden technische inspectie
Werkzaamheden betreffen een gericht technische inspectie, volgend op de conclusies getrokken uit het inspectierapport d.d. 04-09-2017.

- Op locatie uitvoeren van een technische inspectie gericht op de fundering van de kade, inspectie wordt uitgevoerd door een inspectieteam bestaande uit één zelfstandig inspecteur en een duikploeg.
- Tijdens de inspectie staat de duiker in verbinding met de inspecteur.
- Duikploeg bestaat uit een drie duikers (verplichting) incl. bijbehorende equipment, meetmiddelen e.d.
- Bepalen omvang gebreken en lokaliseren gebreken op inspectieschets, gebreken worden vastgelegd met digitale (onderwater) camera
- Bepalen percentage omvang gebrek ten opzichte van omvang gehele element
- Bij houten delen, meten mate van aantasting/insnoering m.b.v. Specht indringingsmeter
- Bij afname staal als gevolg van corrosie, meten materiaaldikte afname met staaldiktemeter
- Opstellen rapportage

Op te leveren product
Het op te leveren product bestaat uit de volgende zaken:

- Digitaal bestand(en) met daarin:
  - Overzicht van het geïnspecteerde object
  - Uitgangspunten van de inspectie
  - Schadebeeld met daarbij welk onderdeel van de kade het betreft
  - Omvang (afmetingen) van het schadebeeld
  - Welk percentage van het totale object een schadebeeld bevat
  - Tekeningen en/of foto's met de locatie van het schadebeeld
  - Raming van de herstelwerkzaamheden ten behoeve van het vaststellen beschikbare budget

Prijsstelling

1x	Inspectie duikteam+inspecteur en meetmiddelen	€ [redacted]
1x	Opstellen rapportage	€ [redacted]
1x	Opstellen inspectieschets	€ [redacted]
1x	Hersteladvies en kostenraming	€ [redacted]
1x	Verzorgen parkeerontheffing	€ [redacted]
	Totaalsom:	**€** [redacted]

Opmerkingen

- Bovengenoemde bedragen zijn in Euro, exclusief BTW
- Prijzen zijn alleen geldig bij ongedeelde offerte
- Ten behoeve van de zuurstofvoorziening van de duiker dient nabij het water een parkeerplaats beschikbaar te zijn voor het opstellen van een werkbus
- In de prijsstelling is één review moment opgenomen van de rapportage(s), wanneer meer review ronden benodigd zijn door toedoen van opdrachtgever, geldt een meerprijs van € [redacted] per ronde.
- Deze aanbieding is exclusief het verzorgen van eventueel benodigde verkeersmaatregelen
- Er is geen rekening gehouden met archeologische, asfalt- en bodemonderzoeken
- Opdrachtgever zal zorgdragen voor het eventueel benodigde vergunningentraject
- Exclusief legeskosten niet genoemde vergunningen (voor rekening opdrachtgever)
- Digitale gegevens worden ter beschikking gesteld in een bewerkbaar formaat

Leveringsvoorwaarden

- Levering: digitaal
- Levertijd: oplevering circa 8 weken na schriftelijke opdracht (incl. inkoopnummer)
- Leveringsvoorwaarden: DNR 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.
- Betalingscondities: binnen 30 dagen na factuurdatum
- Facturatie: 100% na oplevering

Wij danken u nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen. We vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

TRN-Engineering
[redacted]

Bijlage – kaart

