Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Bewoners en ondernemers rond de Grimburgwal
en aan de Binnengasthuisstraat

Datum 6 oktober 2020
Ons kenmerk GBW0104-003-2020
Behandeld door [redacted]

Onderwerp Herstel kade Grimburgwal van start

Geachte bewoners en ondernemers,

Een deel van de kade aan de Grimburgwal is op 1 september ingestort. Inmiddels zijn de brokstukken van de kade uit het water gehaald en is het instabiele deel van de kade afgebroken. In de komende maanden voeren we werkzaamheden uit om de kade weer veilig in gebruik te kunnen nemen. We doen dit in opdracht van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de eigenaar van de kade. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en wanneer ze plaatsvinden.

Maatregelen en werkzaamheden

- Maandag 12 oktober starten we met het herstellen van het grondkerend scherm achter de kade. Hiervoor moeten we een trilblok gebruiken en dat kan helaas geluidoverlast geven. We werken 2 weken, tussen 7.00 en 19.00 uur. Het trillen gebeurt met tussenpozen, omdat we steeds wat puin ruimen en dan een stuk scherm plaatsen. Dit scherm zorgt ervoor dat de grond onder de fundering van het UvA-gebouw op zijn plek blijft.
- In november en december plaatsen we een tijdelijke veiligheidsconstructie voor de kade. Over een lengte van 75 meter drukken we op 2 meter van de kade stalen damwandplanken in de grond. Achter deze damwand herstellen we de kade. U ontvangt een bewonersbrief als we precies weten wanneer de werkzaamheden van start gaan.

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

- De Grimburgwal blijft bereikbaar voor voetgangers, fietsers en auto's. Voor boten blijft de gracht gestremd tot de veiligheidsconstructie af is. De verwachting is dat dit tot einde van het jaar duurt.

- De doorgang van de Oudezijds Achterburgwal naar de Binnengasthuisstraat blijft afgesloten tot de veiligheidsconstructie af is. Dat is nodig om de kade hier te ontlasten en ruimte te maken voor de werkzaamheden aan de kade.

Kade vernieuwen
De veiligheidsconstructie is een tijdelijke maatregel om de kade op korte termijn weer veilig in gebruik te kunnen nemen. Op lange termijn wordt de hele kademuur vernieuwd. Wanneer dat gebeurt, is nu nog niet bekend. Het UvA-gebouw 'Vrouwenverband' dat naast de ingestorte kade staat, is samen met de kade met balustraden, lantaarnpalen en dekstenen een rijksmonument. Dat stelt hoge eisen aan het vernieuwen van de kade. Een zorgvuldige voorbereiding hiervan neemt een half jaar tot een jaar in beslag.

Metingen
Voor, tijdens en na de werkzaamheden worden gebouwen en kademuren in de directe omgeving van de Grimburgwal nauwkeurig gevolgd met metingen. Wij gebruiken hiervoor de meetbouten die in de kade en op de panden zijn aangebracht.

Inmiddels zijn in woningen in de directe omgeving van de ingestorte kade vooropnames gemaakt. Mocht er schade ontstaan tijdens onze werkzaamheden dan helpt het opnamerapport bij het beoordelen van de schade.

Meer informatie
Informatie over het herstel van kademuren kunt u vinden op www.amsterdam.nl/kademuren.
Heeft u nog vragen dan kunt u mij mailen of bellen: [redacted] of [redacted].

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren