Indicatieve hoeveelheden

Locatie 639
Omschrijving : Gasontvangststation

Maaiveld oppervlak m2* : 66
Bruto inhoud m3 : 235
Gebruikersaard : Gas ontvangststation
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 3,50 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -0,80 m
Kelder aanwezig : nee wel verdiepte aanleg
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca -1,0 m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Betonnen palen afknijpen (hoeveelheid is geschatte waarde)	12	stuks	**4,00**					
Gewapende betonfundatie bestaande uit balken (hoev. is geschatte waarde)	10	m3	**24,50**					
Gewapende betonvloer (hoev. is geschatte waarde)	12	m3	**30,23**					
Betonnen gevelplaten (hoev. is geschatte waarde)	19	m3	**45,33**					
Betonnen dakplaten (hoev is geschatte waarde)	13	m3	**31,85**					
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,8	m3			**6,28**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde)	4	m3				**2,04**		
Slopen overige materialen								
Algemeen								
houtvezelbetonplaat (hoev. is geschatte waarde)	65	m2						**1,95**
Overige materialen kunsstoffen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	7	m3						**7,35**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Meetinstallatie en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**136**	**0**	**6,3**	**2,0**	**0**	**9**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

154
122,8224 **23,0292** **5,37348** **0,460584** **0,460584** **7,6764**