1e verdieping	g_k	vloerhout en vloerbalken		0,35
		plafond		0,15
		afwerking		0,20
				0,70
	q_k	Ψ_0 = 0,40	extreem	1,75
			scheidingswanden	0,50
vloer beganegrond	g_k	vloerhout en vloerbalken		0,35
		plafond		0,15
		afwerking		0,20
				0,70
	q_k	Ψ_0 = 0,40	extreem	1,75
			scheidingswanden	0,50
vloer kelder	g_k	betonvloer 250 mm		6,00
		afwerkvloer		1,40
				7,40
	q_k	Ψ_0 = 0,40	extreem	1,75
			scheidingswanden	1,00
balkon	g_k	vloerhout en dakbalken		0,30
		eg. Staalconstructie		0,10
		afwerking		0,25
				0,65
	q_k	Ψ_0 = 0,40	extreem	2,50
d=110 baksteen	g_k			2,00
d=220 baksteen	g_k			4,00
d=330 baksteen	g_k			6,00
d=100 kzs	g_k			2,00
hekwerk	g_k			0,50
hsb wand	g_k			0,50
gevelafwerking	g_k			0,30
kozijnen	g_k			0,50