Indicatieve hoeveelheden

Locatie 306
Omschrijving : Transformatorgebouw D

Maaiveld oppervlak m2* : 303
Bruto inhoud m3 : 1516
Gebruikersaard : Traforuimte
Totaal aantal bouwlagen : 2st. waarvan 1 onderdoorgang
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 4,85m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,80m
Kelder aanwezig : nee wel onderdoorgang
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : circa -2,70m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen, (hoev. is geschatte waarde)	150	stuks	**28,00**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	45	m3	**110,25**					
Gewapende betonplafond dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	41	m3	**100,45**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	15	m3	**36,75**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	98	m3		**204,33**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	68	m3		**136,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen profielen (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,36**			
Stalen deuren, (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
Stalen roosters (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3			**1,57**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	4	m3				**2,04**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Overig glasmateriaal	0,5	m3					**1,25**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking bestaande uit grind	11	m3						**16,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeel- en sturingskasten en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Electriciteitsvoorziening-incl trafo en regelkast (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**275**	**340**	**8**	**2**	**1**	**17**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

643
206,5875 **128,684** **9,6513** **3,2171** **1,28684** **16,0855**