Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 113
1018 VN Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers in de nabije omgeving van de Singelgrachtgarage-Marnix

ZOO6FODEFDC

Datum	23 november 2021
Ons kenmerk	V&OR/UIT/2021008181
Onderwerp	Weekendwerkzaamheden stort onderwaterbeton Singelgrachtgarage-Marnix

Geachte bewoner/ondernemer,

Na het ontgraven van de bouwkuip tot 11 meter diepte wordt nu het laatste slib weggezogen en een grindlaag aangebracht. Aansluitend vindt de stort van de onderwaterbetonvloer plaats.
De stort van de onderwaterbetonvloer van de parkeergarage (zo'n 8.500 m3) wordt in drie delen uitgevoerd. Ieder deel wordt in een weekend gestort, met een betonpomp op de Nassaukade en een betonpomp op een ponton in de Singelgracht.
De stort van een onderwaterbetonvloer moet in één aaneengesloten periode worden uitgevoerd om een waterdichte vloer te krijgen. Deze werkzaamheden gaan daarom tijdens een weekend dag en nacht door. Het geluid van betonpompen en het aan- en afrijden van betonmixers geeft overlast. Ook staan er 's nachts bouwlampen aan, gericht op het werk.

Eerste onderwaterbetonstort bouwkuip parkeergarage: 17 tot en met 20 december 2021
In het weekend van vrijdag 17 december van 22.00 uur tot maandag 20 december 06.00 uur wordt onderwaterbeton gestort in het deel van de bouwkuip tussen de Raampoortbrug en de Eerste Hugo de Grootstraat.

Gevolgen voor de bereikbaarheid
De Nassaukade is tussen huisnummer 86 en 116 in beide richtingen afgesloten voor al het autoverkeer. Het verkeer wordt met omleidingsborden omgeleid via de Frederik Hendrikstraat. Bij het Van Oldenbarneveldtplein begeleidt een verkeersregelaar het verkeer. Het werkverkeer rijdt aan via de Jan van Galenstaat en weg in noordelijke richting via de Nassaukade. Zie het kaartje met de verkeerssituatie voor dit weekend verderop in deze brief.

Tweede onderwaterbetonstort bouwkuip parkeergarage: 21 tot en met 24 januari 2022
In het weekend van vrijdag 21 januari 22.00 uur tot maandag 24 januari 06.00 uur wordt onderwaterbeton gestort in het deel van de bouwkuip tussen de Eerste Hugo de Grootstraat en het Van Oldenbarneveldtplein.

Gevolgen voor de bereikbaarheid
De Nassaukade is tussen huisnummer 69 en 93 in beide richtingen afgesloten voor al het autoverkeer. Het verkeer wordt met omleidingsborden omgeleid via de Frederik Hendrikstraat. Bij het Van Oldenbarneveldtplein begeleidt een verkeersregelaar het verkeer. Het werkverkeer rijdt aan via de Jan van Galenstaat en weg in noordelijke richting via de Nassaukade. Zie het kaartje met de verkeerssituatie voor dit weekend verderop in deze brief.

Gevolgen voor parkeren tijdens de eerste en tweede onderwaterbetonstort
Van 17 december 06.00 uur tot 20 december 06.00 uur geldt een parkeerverbod voor de parkeervakken tussen Nassaukade 86 en 116.
Van 21 januari 2022 06.00 uur tot 24 januari 2022 06.00 uur geldt een parkeerverbod voor de parkeervakken tussen Nassaukade 69 en 93.
Nog geparkeerde auto's worden vanaf vrijdagochtend 08.00 uur weggesleept. Dit staat ook aangegeven met parkeerverbodsborden. Zorg ervoor dat uw auto hier niet geparkeerd staat.

Reservedata onderwaterbetonstort
In het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals strenge vorst, wordt de onderwaterbetonstort verplaatst naar een andere datum. Hiervoor gelden de volgende reservedata:

- Voor de eerste onderwaterbetonstort:
  maandag 27 december 10.00 uur tot woensdag 29 december 22.00 uur.
- Voor de tweede onderwaterbetonstort:
  reserveweekend 1: vrijdag 28 januari 22.00 uur tot maandag 31 januari 6.00 uur;
  reserveweekend 2: vrijdag 4 februari 22.00 uur tot maandag 7 februari 6.00 uur;
  reserveweekend 3: vrijdag 11 februari 22.00 uur tot maandag 14 februari 6.00 uur.

U vindt de laatste informatie over de planning en uitvoering van de onderwaterbetonstorts op amsterdam.nl/singelgrachtgarage. Als we gebruikmaken van deze reservedata vindt u dat ook op die pagina en op buitensingel-amsterdam.nl.

Derde onderwaterbetonstort bouwkuip parkeergarage: voorjaar 2022
De derde en laatste onderwaterbetonstort, voor het deel tussen het Van Oldenbarneveldtplein en de Zaagpoortbrug, vindt in het voorjaar van 2022 plaats. Meer informatie over dit weekend ontvangt u volgend jaar via een nieuwe bewonersbrief.

Vervolg: uitharden beton en leegpompen deel van de bouwkuip
Als het onderwaterbeton is gestort, moet dit uitharden. Zodra het beton voldoende is uitgehard, wordt het water uit de bouwkuip gepompt. Het leegpompen doen we tijdens onze reguliere werktijden (maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur) met elektrische pompen, wat de (geluids-)hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt.

Onderwaterbetonstort uitblaasvoorziening: 15 december
Voor de luchtcirculatie en -ventilatie in de parkeergarage maken we in het Tweede Marnixplantsoen een zogenaamde uitblaasvoorziening. Ook hier wordt een onderwaterbetonvloer gemaakt. Deze onderwaterbetonstort is in omvang veel kleiner (zo'n 60 m3) en vindt plaats op woensdag 15 december van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Gevolgen voor de bereikbaarheid
Tijdens deze werkzaamheden is de zijstraat Tweede Marnixplantsoen tussen de Marnixstraat en de Marnixkade afgesloten voor autoverkeer en fietsers. Het voetpad is wel toegankelijk. De twee parkeervakken aan het Tweede Marnixplantsoen zijn niet beschikbaar.
De Marnixkade kan bereikt worden via de Nieuwe Egelantiersstraat. Omdat hier tijdelijk tweerichtingsverkeer geldt, begeleidt een verkeersregelaar het verkeer.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden via singelgrachtgaragemarnix@amsterdam.nl of 06 2059 4619. U kunt zich via dat e-mailadres ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Ron van Leeuwaarden
Omgevingsmanager Singelgrachtgarage-Marnix



Auto's over de Nassaukade worden in beide richtingen tussen Raampoortbrug en Zaagpoortbrug omgeleid via Frederik Hendrikstraat.
Zijstraten bereikbaar via Frederik Hendrikstraat.

Fietsers over de Nassaukade van Zuid naar Noord omgeleid via Marnixstraat.
Fietsers over de Nassaukade van Noord naar Zuid omgeleid via Frederik Hendrikstraat.
Zijstraten bereikbaar via Frederik Hendrikstraat.

Huizenzijde Nassaukade voor voetgangers en fietsers toegankelijk in beide richtingen.
Bij hoek Frederik Hendrikplantsoen/Nassaukade/Zaagpoortbrug omleiding via Frederik Hendrikplantsoen.



Auto's over de Nassaukade worden in beide richtingen tussen Raampoortbrug en Zaagpoortbrug omgeleid via Frederik Hendrikstraat.
Zijstraten bereikbaar via Frederik Hendrikstraat.

Fietsers over de Nassaukade van Zuid naar Noord omgeleid via Marnixstraat.
Fietsers over de Nassaukade van Noord naar Zuid omgeleid via Frederik Hendrikstraat.
Zijstraten bereikbaar via Frederik Hendrikstraat.

Huizenzijde Nassaukade voor voetgangers en fietsers toegankelijk in beide richtingen.
Bij hoek Frederik Hendrikplantsoen/Nassaukade/Zaagpoortbrug omleiding via Frederik Hendrikplantsoen.