Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Achtergracht 14
1017 WP Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers van Singel 110 t/m 158 en omgeving

Datum	3 juni 2022
Ons kenmerk	SIN0401-2022-03
Behandeld door	5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl, 06 5.1,2,e
Onderwerp	Versterken kademuur ter hoogte van Singel 110 t/m 158: wijziging planning en verloop van de werkzaamheden

Beste bewoner/ondernemer,

Op 5 mei zijn we gestart met het versterken van de kademuur ter hoogte van Singel 110 - 158. Helaas gaan deze werkzaamheden een aantal maanden langer duren dan in de vorige brief stond. De huidige planning is dat we eind oktober klaar zijn. In deze brief leest u wat de redenen zijn van de uitloop en wat de planning van de werkzaamheden is.

Aanbrengen damwandplanken
We versterken de kademuur met een veiligheidsconstructie van lange, stalen damwanden. Die drukken we met een machine in de bodem voor de kademuur. Het drukken van de damwanden gaat tot nu toe moeizaam en daardoor ook langzamer dan verwacht. Over 1,5 á 2 weken komt er een andere machine waarmee we meerdere damwanden tegelijk in de grond kunnen drukken. We verwachten dat het met deze machine beter en sneller zal gaan. Intussen werken we op plekken waar dat kan door met de huidige drukmachine.

Behoud van bomen
Ter voorbereiding op de werkzaamheden hebben we van 7 bomen op de kade een aantal takken moeten snoeien. Bij de bomen waarvan de takken ver uitsteken boven het water, brengen we de damwand in meerdere, korte delen aan. De stukken damwand worden aan elkaar gelast en steeds verder de bodem in gedrukt. Totdat de gewenste diepte is bereikt. Met deze aangepaste werkwijze beschermen we de bomen en hoeven we minder te snoeien. De werkzaamheden duren hierdoor wel langer. Dit was helaas nog niet verwerkt in de planning die in de vorige brief stond.

Actuele planning werkzaamheden

▪ Vanaf 5 mei 2022	Bouwen veiligheidsconstructie
▪ Vanaf half juli 2022	Veiligheidsconstructie aanvullen met zand en klei
▪ Van 1 t/m 21 augustus 2022	Bouwvakantie: geen werkzaamheden
▪ Vanaf 26 augustus 2022	Afwerken veiligheidsconstructie en groenvoorziening
▪ Eind oktober 2022	Verwijderen bouwhekken en afvoeren materieel

Afmeren vaartuigen
Tot eind oktober geldt een afmeerverbod voor beide kades op dit deel van het Singel. Als de kade is versterkt, dan kunnen vaartuigen hier weer afmeren. Aan de veiligheidsconstructie worden afmeervoorzieningen gemaakt. Die kunnen via loopplanken worden bereikt.

Groene kade
De damwand komt op ongeveer 2 meter van de kade te staan. De ruimte tussen de damwand en de kade vullen we tot onder de waterlijn met zand en klei. Daarin laten we waterplanten en struiken groeien. Onder water worden aan de damwand kooien opgehangen die een schuilplaats vormen voor onder andere kleine vissen en kreeftachtigen. Zo komen er meer soorten planten en dieren. Het water wordt schoner en de versterkte kade krijgt meer kleur.

Volgen met de BouwApp
In de BouwApp delen we korte berichten en updates over de voorbereidingen en werkzaamheden voor de versterking van de kade. Via deze app kunnen wij u in dringende situaties ook snel informeren met een pushbericht. U kunt de berichten lezen als u de BouwApp downloadt en het project als favoriet markeert. Zoek in de BouwApp op: Singel 110 t/m 158 versterken kademuur

U kunt de BouwApp via deze link ook volgen op een pc of laptop:
https://debouw.app/projects/singel-110-t-m-158-versterken-kademuur/updates

Vragen en meer informatie
Heeft u vragen over deze brief of de werkzaamheden, dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 06 5.1,2,e of een e-mail sturen naar 5.1,2,e @amsterdam.nl. Algemene informatie over de aanpak van kademuren vindt u op www.amsterdam.nl/kademuren.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Bruggen en Kademuren