RENVOOI

- beton bestaand
- beton gewijzigd in het werk gestort
- beton prefab
- metselwerk
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- natuursteen
- hoogwaardige isolatie
- isolatie
- entree pijl
- hemelwaterafvoer
- meterkast volgens NEN 2768, gasmeter G4 (WTT) gasaansluitpunt E (WTT) C/A)
- deuropening
- deur welke te openen is door middel van paneelsluiting
- brandscheiding 60 min WBDBO
- brandscheiding 30 min WBDBO
- brandscheiding 20 min WTRO
- deur zelfsluitend
- deur zelfsluitend, 30min WBDBO
- deur zelfsluitend, 60min WBDBO
- deur 30min WBDBO
- deur 60min WBDBO
- geluidwering 38 db
- brandwerend
- brandmeldcentrale
- hydrant
- sleufstuk t.b.v. toegang brandweer
- afnamepunt droge bluisleiding
- voedingspunt droge bluisleiding
- brandslanghaspelkast; slanglengte 30m
- uitgang-aanduiding cf. NEN 6088
- vluchtweg-aanduiding

Bouwkundig

- peil=700mm+NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer
- alle maten in millimeters tenzij anders vermeld
- hoogtematen en basisPlafonds h=3000mm, bij niveauverschil +15m. h=3200mm. niet bekleimaar tussen 200-300mm
- veiligheidsbeglazing glazen afschedingen voorzien van doorvalveiligi glas; beglazing tot aan vloer; aan balkonzijde uitvoeren conform letselbeperkende eisen van NEN 3569.
- alle ramen en deuren die in een vluchtroute liggen zijn voorzien van een vlakke en aansluitende terreen een hoogteverschil gelijk aan of kleiner dan 5,02 m
- deurpaneelmaten toegangen min. 930x2315mm, dagmaat 902x2309mm
- brandwerendheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
- waterpasnamen materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten voldoen aan NEN 2778.
- tuitt- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 2686 resp. NEN 2778.
- ramen van muizen en ratten wordt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 3.17.1.
- thermische isolatie:

vloer	R; = 2,5 m²K/W
kelderwand	R; = 2,5 m²K/W
gevels	R; = 3,5 m²K/W
daken	R; = 3,5 m²K/W

Constructies

- berekening, dimensionering en brandwerendheid zie het rapport van 1MS 3116-a HS-01 Rokin 6 d. 22-07-2020


Brandveiligheid / vluchten

- Maatregelen brandveiligheid en materialeneisen zijn omschreven in de rapporten van Search met kenmerk 202109_Rokin 21 en 49_Rapportage Brandveiligheid_V1.5 incl bijlagen. s195_13-PvE-21 (def) s195-15-PvE-22 (def), s195-23-SPO-1pr-210def1 en s195-20-SPO-1pr-200def1
- Voor de vluchtroutes zijn zie de rapporten van Search met kenmerken s195-01 ROKIN 21 – V1A-versie BUITEN lunchtijd, s195-01 ROKIN 21 – V1A-versie ZUIDEN lunchtijd
- constructieve gegevens/berekeningen zie opgave constructeur. De brandwerendheid van de constructie is gebaseerd op de tijdsduur waarbij wordt toegepast, doet een sterkte bij brand van tenminste 60 minuten te beschten, in overige ruimten (de technische ruimten) moet de hoofdbraagconstructie een sterkte bij brand hebben van tenminste 30 minuten.
- Brandwerende voorzieningen staalconstructie kolommen met beton gevuld, liggers brandwerend geschilderd of bekleed
- Voorzieningen voor afvoer van rookgassen zijn overeenkomstig NEN 6062.
- De rooksvrijlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten een capaciteit overeenkomstig gebruikte formule 1 uur een vervolltijdsfactor van 1 uur op stoornniveau.
- De vluchtroutesaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen overeenkomstig NEN 1838 en NEN 3011 en NEN 3014.
- De droge bluisleidingen worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 1594.
- Brandcompartiments zijn aangesteld op de wijze/eding als voldoen aan het gestelde in NEN 6060. De brandcompartimentering is zodanig dat de maximale oppervlakte en de maximale druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.
- De dakken en gevels van technische ruimten dienen 30 min brandwerend te zijn (van binnen naar buiten).

Algemeen

- De wetterinstallatie in de kelder is geen onderdeel van deze aanvraag
- De kelder dient het gehele perceel te overdekken
- De maatvoering van de constructie is indicatief. Voor exacte positie, maatvoering en afwerking van constructieve elementen dienen de tekeningen van PM geraadpleegd te worden.

Rijnboutt bv
Tiho Reedijkstraat
T +31 (0)20-420 60 10
www.rijnboutt.nl



werknummer
1926

opdrachtgever
Adyen

werk
Rokin 21 en 49
Amsterdam

stadium
omgevingsvergunning

onderwerp tekening
kelder
plattegronden Rokin 21 bestaand

schaal
1:50

formaat
A0

getekend

datum
09-07-2020

gewijzigd

tekeningnummer
B-301A

Rijnboutt