BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon 020 - 555 6666

info@brandweeraa.nl
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland

Bezoekadres:
IJ-tunnel 4
1011 TA Amsterdam

Stadsdeel Oost
T.a.v. Dhr. G. (Guus) Gemser
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam

Ingekomen
Amsterdam
- 5 JULI 2019
Registratie
Stadsdelen

Datum	01-07-2019	Telefoon	5.1, 2, e
Onze referentie	0000103/GBta-2019	E-mail	5.1, 2, e @brandweeraa.nl
Uw referentie	Z-17-38124	Contactpersoon	
P-nummer	21725	Behandelend adviseur	5.1, 2, e
Adres	Eerste van Swindenstraat 40 hs	Verzenddatum	03 JULI 2019
Onderwerp	Brandveilig gebruik rookafvoerkanaal		

Geachte 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 25-06-2019 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten voor het gebruiken van een rookafvoerkanaal ten behoeve van een pizzaoven en een keuken afzuiginstallatie voor een bijeenkomstfunctie aan de Eerste van Swindenstraat 40 hs te Amsterdam.

In verband met de gemaakte afspraken tussen de brandweer en stadsdeel Oost hebben wij voor dit advies geen inspectie op locatie uitgevoerd. Wij hebben de aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik alleen beoordeeld aan de hand van de aangeleverde stukken. Wij attenderen u erop dat het voor een complete beoordeling van het brandveilige gebruik noodzakelijk is ook een controle op locatie uit te voeren.

Op deze aanvraag om een advies hebben wij niet eerder geadviseerd.

Beoordeelde documenten

- Een tweetal foto's van de buitensituatie;
- Een schrijven van 5.1, 2, e d.d. 18-06-2019.

Regelgeving

Wij hebben deze aanvraag getoetst aan:

- Het Bouwbesluit 2012 (BB 2012).

Overige geraadpleegde documenten

Verder is voor de beoordeling van deze aanvraag de volgende documentatie gebruikt:

- Handboek Brandbeveiligingsinstallaties, versie 14 juni 2012 van Brandweer Nederland.

Advies

Onze conclusie is dat de aanvraag niet voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Uitleg:
De pizzaoven en de afzuiginginstallatie van een reguliere keuken hebben verschillende temperaturen. Op de brandscheiding dient een brandklep aanwezig te zijn of het gehele afvoerkanaal (tot boven het dak) moet brandwerend zijn uitgevoerd. Wij adviseren de beide afvoerkanalen niet te koppelen maar voor de pizza over en deugdelijk brandwerende geïsoleerde pijp te gebruiken tot over de bovenzijde van het dak. Voor de reguliere afzuiginstallatie van de keuken is het mogelijk een brandklep (reactietemperatuur 95 graden) op de brandscheiding te maken.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen onder bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Manager Risicobeheersing
Sector Risicobeheersing & Preparatie
Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bijlage(n):
1. *Een tweetal foto's van de buitensituatie;*
2. *Een schrijven van* 5.1, 2, e *d.d. 18-06-2019*