Indicatieve hoeveelheden

Locatie 607
Omschrijving : Hal 7

Maaiveld oppervlak m2* : 900
Bruto inhoud m3 : 7600
Gebruikersaard : Laboratorium, werkplaats en kantoren
Totaal aantal bouwlagen : 2st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 9,50m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca - 0,90m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	91	m3	**218,40**					
Gewapende betonvloeren dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	120	m3	**288,00**					
Gewapende betonnen verdiepingsvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	120	m3	**288,00**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak (hoev. is geschatte waarde)	95	m3	**76,00**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	152	m3		**316,92**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	100	m3		**200,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3			**1,57**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3			**1,57**			
RVS luchtafvoerkanaal, (hoev. is geschatte waarde)	1,2	m3			**9,42**			
Hekwerken, leidingmaterialen e.d. (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3			**11,78**			
Stalen INP profiel type variabel, (hoev. is geschatte waarde)	0,8	m3			**6,28**			
Stalen HEA profiel type variabel, (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3			**11,78**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	225	stuks				**5,00**		
Houten kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	3	m3				**1,53**		
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	1	m3				**0,51**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	7	m3				**3,57**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen, (hoev. is geschatte waarde)	1	m3					**2,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	21,6	m3						**2,16**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	65	m2						**2,28**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	3,5	m3						**3,68**
Trespa, plaatmateriaal gevel en dak (hoev. is geschatte waarde)	330	m2						**9,90**
Panelen plaatmateriaal gevel (hoev. is geschatte waarde)	378	m2						**11,34**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Airco (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**870**	**517**	**42**	**11**	**3**	**29**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1472
883,302 **441,651** **44,1651** **7,36085** **3,680425** **36,80425**