

Offerte

SOK25.114 NOK 14 Osdorperweg 5.1, 2, e,
Realisatie Woonwagenstandplaats

AI 2022-0049 Samenwerkingsovereenkomst 2.0 Verhardingen

Compeer INFRA



Datum	24-11-2025
Uw referentie	
Onze referentie	SOK25.114
Behandeld door	5.1, 2, e
Afdeling	Calculatie
Telefoon direct	5.1, 2, e
Fax direct	5.1, 2, e
E-mail direct	5.1, 2, e compeer-bv.nl

Onderwerp

Project: Samenwerkingsovereenkomst Elementenverhardingen
Contract: AI 2022-0049
Betreft: Nok 14 Realisatie Woonwagen-standplaats

Geachte heer 5.1, 2, e ,

Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u onderstaande offerte toekomen betreffende de werkzaamheden voor het bovengenoemde project te Amsterdam Nieuw-West.

Gaarne zijn wij bereid de werkzaamheden voor u uit te voeren voor een bedrag van 5.1, 2, b ,= 5.1, 2, b

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

1. Zie bijgevoegde inschrijfstaat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomst AI 2022-0049, Perceel 5.

Uitgangspunten offerte:

- Alle bedragen genoemd in deze offerte zijn exclusief omzetbelasting;
- Werkzaamheden welke niet expliciet zijn opgenomen in de inschrijfstaat maken geen onderdeel uit van deze offerte;
- Het is mogelijkheid aan te sluiten op het bestaande betonnen gemaal.
- Deze aanbieding zullen wij 30 dagen gestand doen;
- Prijswijzigingen, na de termijn van gestanddoening zullen wij met u verrekenen;
- Indien wij voor of na het verkrijgen van de opdracht aanvullende technische en/of financiële informatie ontvangen, zullen wij onze offerte hierop aanpassen.
- In het geval van werkzaamheden in vervuilde grond werken wij onder ons BRL-7000 certificaat;
- In het geval van bestratingswerkzaamheden werken wij onder ons BRL9334-certificaat.

Voor zover hiervan niet nadrukkelijk wordt afgeweken in deze prijsaanbieding zijn op deze werkzaamheden de UAV 2012 en de RAW-standaard 2020 art. 01.17.01, 02 en 03 van toepassing.

Compeer INFRA



Wij vertrouwen erop u een passende aanbieding te hebben gedaan en zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Machineweg 13
1165 NB Halfweg
Tel. 5.1, 2, e
Fax. 5.1, 2, e

Behoort bij : SOK25.114.4

NOK 14 Osdorperweg 5.1.2.e - Realisatie Woonwagenstandplaats

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijfstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW bepalingen (standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Compeer Infra (Inschrijver A) 1)
Halfweg, Machineweg 13 1165 NB 2)

1) Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;

2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land

BESTEKS POST NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
1	**ALGEMENE & OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN**					
11	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
111	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
111010	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.					
112	**KABELS EN LEIDINGEN**					
112010	Verrichten KLIC-melding.					
112020	Graven proefsleuven: lokalisering bestaande kabels en leidingen / duiker / aansluitpunt DWA riool					
113	**VERKEERSMAATREGELEN**					
1131	(Verkeers)afzettingen					
113110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (aanduiding inrit bouwverkeer)					
114	**BOUWHEKKEN**					
11410	Toepassen afzettingen van bouwhekken (rondom werkterrein)					
114110	Toepassen afzettingen van bouwhekken (op de dam) per 4 weken					
12	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
122	**VERWIJDEREN BOMEN INCL. NOLLEN**					
122010	Verwijderen bomen incl. nollen					
2	**GRONDWERK**					
212	**GROND AANVULLEN (RIOOL)SLEUF**					
212010	Aanvullen sleuven rioolleidingen, onder verharding, met te leveren zand					
212020	Aanvullen sleuven rioolleidingen, in groenstrook, hergebruik vrijkomende grond					
213	**AANBRENGEN ZANDOPHOGING**					
213010	Aanbrengen en verdichten zand in zandbed, onder verhardingen, laagdikte 50cm					
214	**GROND VERWERKEN IN OPHOGING**					
214010	Grond verwerken in ophoging, bermen langs kantopsluiting, hergebruik vrijkomende grond					
216	**PROFILEREN**					
216010	Profileren van oppervlakken, bermen					
216020	Herstellen talud van watergang					
3	**RIOLERING**					
31	**AANLEG HUISAANSLUITINGEN**					
310010	Aanbrengen PVC-buis, DWA huisaansl. Ø160 mm rood/bruin incl. grondwerk					
310020	Aanbrengen HWA PVC-buis, huisaansl. Ø160 mm grijs. incl. grondwerk					

5.1,2,b

BESTEKS POST NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
310030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°.					
310040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 90°.					
310050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 45°					
310060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop Ø90/125					
310070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop Ø125/160					
310080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, klikinlaat 160, PVC-buis Ø315					
310090	Maken aansluiting op bestaand riool (DWA)					
32	**INSPECTIEPUTTEN EN PUT(RANDEN)**					
321	**AANLEG INSPECTIEPUTTEN**					
321010	Aanbrengen inspectieput HWA-riool Ø315 PVC					
321020	Aanbrengen inspectieput DWA-riool Ø315 PVC					
5	**VERHARDING**					
51	**VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING**					
511	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN FUNDERING**					
511010	Afwerken ondergrond.					
512	**AANBRENGEN FUNDERING**					
512010	Aanbrengen menggranulaat, dik 300mm.					
52	**VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING**					
522	**AANBRENGEN OPSLUITBANDEN**					
5221	Opsluitbanden 100x200					
522110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, recht.					
522120	aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, hoekstuk 90gr					
522130	Opsluitband 10x20x78,5 cm gebogen R=8,00 m glad grijs					
522140	Pasmaken van opsluitbanden, 100x200 mm.					
53	**VERHARDING - AANBRENGEN BESTRATING**					
531	**BETONSTRAATSTENEN**					
531110	Aanbrengen straatlaag.					
531120	Aanbrengen BSS, KF, grijs, rijbaan elleboogverband					
531130	Aanbrengen BSS, KF, zwart, parkeerplaatsen, elleboogverband					
531140	Aanbrengen BSS, KF, wit, markering parkeervakken, om en om					
6	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
61	**TERREININRICHTING**					
610010	Aanbrengen afrastering, gaashekwerk incl. bovenbuis, hoogte 1,10m boven mv, zwart gecoat					
63	**GROENVOORZIENINGEN**					
630010	Zaaien, wadi, bermenmengsel B3.					

5.1, 2, b

BESTEKS POST NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Subtotaal					5.1, 2, b

BESTEKS POST NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910050	Aan- en afvoer materieel					
910060	Schaftwagen, toilet e.d.					
910070	Materieelcontainer					
910080	Rijplaten					
919980	Overige eenmalige kosten					
919990	Korting					
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten					
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten					
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico					
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost Onvoorzien					
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

5.1, 2, b

Gedaan te Halfweg

De 24e november 2025

De inschr

Compeer 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Compeer Infra

Werkorder: SOK25.114 NOK 14 Osdorperweg 5.1, 2, e - Realisatie Wo.. Datum: 24-11-2025
Calculatie: SOK25.114.4 NOK 14 Osdorperweg 5.1, 2, e - Realisatie .. Tijd : 13:41
Versie nr + datum: 1 d.d. 24-11-2025
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
1		ALGEMENE & OPRUIMINGSWERKZAAMHED..												
11		ALGEMENE WERKZAAMHEDEN												
111		Algemene werkzaamheden												
111010		**Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.**												
2. Ln	201009a	Landmeter/uitzetter												
		TOTAAL 111 Algemene werkzaamheden												
112		Kabels en leidingen												
112010		**Verrichten KLIC-melding.**												
5. Ov	99999	KLIC-melding												
112020		**Graven proefsleuven: lokalisering bestaande kabels en leidingen / duiker / aansluitpunt DWA riool**												
2. Ln 3. Ma	1010000b 4000010b	Grondwerker Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch												
		TOTAAL 112 Kabels en leidingen												
113		Verkeersmaatregelen												
1131		(Verkeers)afzettingen												
113110		**Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (aanduiding inrit bouwverkeer)**												
5. Ov	99999j	Plaatsen en verwijderen 2 boren J37 + tb (uitrit werkverkeer)												

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
5. Ov	99999m	Huur verkeersmaatregelen												
		TOTAAL 1131 (Verkeers)afzettingen TOTAAL 113 Verkeersmaatregelen												
114		Bouwhekken												
11410		Toepassen afzettingen van bouwhekken (rondom werkterrein)												
114110		**Toepassen afzettingen van bouwhekken (op de dam) per 4 weken**												
DP 5. Ov	10 99999i	**Aanbrengen** toepassen Combifence												
DP 5. Ov DP 5. Ov	20 99999l 30 99999i	**Instandhouden** Huur Combifence **Verwijderen** toepassen Combifence												
		TOTAAL 11410 Toepassen afzettingen van bouwhekken (rondom werkterrein) TOTAAL 114 Bouwhekken TOTAAL 11 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN												
12		OPRUIMWERKZAAMHEDEN												
122		Verwijderen bomen incl. nollen												
122010		**Verwijderen bomen incl. nollen**												
1. Ma	129914a	Verwijderen bomen incl. nollen												
		TOTAAL 122 Verwijderen bomen incl. nollen TOTAAL 12 OPRUIMWERKZAAMHEDEN TOTAAL 1 ALGEMENE & OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN												
2		GRONDWERK												
212		Grond aanvullen (riool)sleuf												
212010		**Aanvullen sleuven rioolleidingen, onder verharding, met te leveren zand**												

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
3. Me	4000101d	Trilplaat	A											
DP	**10**	**leveren zand**	**P**											
1. Ma	128005c	freezand	A											
3. Me	301013b	Vrachtauto 8x8	A											
212020		**Aanvullen sleuven rioolleidingen, in groenstrook, hergebruik vrijkomende grond**	**V**											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
3. Me	4000101d	Trilplaat	A											
		TOTAAL 212 Grond aanvullen (riool)sleuf												
213		Aanbrengen zandophoging												
213010		**Aanbrengen en verdichten zand in zandbed, onder verhardingen, laagdikte 50cm**	**V**											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
3. Me	4000101d	Trilplaat	A											
DP	**10**	**leveren zand**	**P**											
1. Ma	128005c	freezand	A											
3. Me	301013b	Vrachtauto 8x8	A											
		TOTAAL 213 Aanbrengen zandophoging												
214		Grond verwerken in ophoging												
214010		**Grond verwerken in ophoging, bermen langs kantopsluiting, hergebruik vrijkomende grond**	**V**											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
3. Me	303018a	Giant/knikmops elektrisch	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
		TOTAAL 214 Grond verwerken in ophoging												
216		Profileren												
216010		**Profileren van oppervlakken, bermen**	V											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
216020		**Herstellen talud van watergang**	V											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
		TOTAAL 216 Profileren												
		TOTAAL 2 GRONDWERK												
3		RIOLERING												
31		AANLEG HUISAANSLUITINGEN												
310010		**Aanbrengen PVC-buis, DWA huisaansl. Ø160 mm rood/bruin incl. grondwerk**	V											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
1. Ma	2101007a	PVC schuifmof Ø 160 mm SN8	A											
1. Ma	2101021b	PVC coex buis Ø 160 mm 5 m¹ SN8	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
310020		**Aanbrengen HWA PVC-buis, huisaansl. Ø160 mm grijs. incl. grondwerk**	V											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
1. Ma	2101007a	PVC schuifmof Ø 160 mm SN8	A											
1. Ma	2101021b	PVC coex buis Ø 160 mm 5 m¹ SN8	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
310030		**Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°.**	V											
1. Ma	2101059a	PVC bocht Ø 160 mm 45° m/s SN8	A											
310040		**Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 90°.**	V											
1. Ma	2101061a	PVC bocht Ø 160 mm 90° m/s SN8	A											
310050		**Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 45°**	V											
1. Ma	2101085a	PVC T-stuk Ø 160 mm 45° 3xm SN8	A											

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
310060	Opm:	**Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop Ø90/125** Er is gerekend met Ø80	V											
1. Ma	2101121a	PVC verloopstuk Ø 125 x 80 mm exc. SN8	A											
310070		**Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop Ø125/160**	V											
1. Ma	2101122a	PVC verloopstuk Ø 160 x 125 mm exc. SN8	A											
310080		**Aanbrengen PVC-hulpstuk, klikinlaat 160, PVC-buis Ø315**	V											
1. Ma	2101102a	PVC keilinlaat Ø 315 x 160 mm SN8 Zetting max	A											
310090		**Maken aansluiting op bestaand riool (DWA)**	V											
5. Ov	99999h	Gat boren bestaande riolering	A											
5. Ov	99999d	klein materiaal	A											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
		TOTAAL 31 AANLEG HUISAANSLUITINGEN												
32		INSPECTIEPUTTEN EN PUT(RANDEN)												
321		Aanleg inspectieputten												
321010		**Aanbrengen inspectieput HWA-riool Ø315 PVC**	V											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
1. Ma	2105022e	Tegra PP 315 inspectieput, h=60cm stroomprofiel	A											
1. Ma	2105035b	Putdeksel gietijzer	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
321020		**Aanbrengen inspectieput DWA-riool Ø315 PVC**	V											
2. Ln	1010000b	Grondwerker	A											
1. Ma	2105022e	Tegra PP 315 inspectieput, h=60cm stroomprofiel	A											
1. Ma	2105035b	Putdeksel gietijzer	A											
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch	A											
		TOTAAL 321 Aanleg inspectieputten												

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
		TOTAAL 32 INSPECTIEPUTTEN EN PUT(RANDEN) TOTAAL 3 RIOLERING												
5		VERHARDING												
51		VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING												
511		Voorbereidende werkzaamheden fundering												
511010		**Afwerken ondergrond.**												
2. Ln	1010000b	Grondwerker												
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch												
3. Me	4000101d	Trilplaat												
		TOTAAL 511 Voorbereidende werkzaamheden fundering												
512		Aanbrengen fundering												
512010		**Aanbrengen menggranulaat, dik 300mm.**												
2. Ln	1010000b	Grondwerker												
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch												
3. Me	4000101d	Trilplaat												
DP	10	**Leveren menggranulaat**												
1. Ma	128101a	Menggranulaat 0/31.5 afhaal												
3. Me	301004b	Vrachtauto 8x4 + krn (19 ton) HVO												
		TOTAAL 512 Aanbrengen fundering TOTAAL 51 VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING												
52		VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUI..												
522		Aanbrengen opsluitbanden												
5221		Opsluitbanden 100x200												
522110		**Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, recht.**												
2. Ln	1010003b	Straatmakers-ploeg (2 man)												
1. Ma	2012541a	Handelingskosten banden												
5. Ov	5990000a	Bijrijden opsluitband												

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
DP 5. Ov	10 99999c	**Leveranties** Opsluitband 10x20x100 cm glad grijs - ZERO												
522120		**aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, hoekstuk 90gr**												
2. Ln 1. Ma 5. Ov	1010003b 2012541a 5990000a	Straatmakers-ploeg (2 man) Handelingskosten banden Bijrijden opsluitband												
DP 5. Ov	10 99999g	**Leveranties** Opsluitband 10x20 cm hoekstuk 30 cm 90° glad grijs												
522130		**Opsluitband 10x20x78,5 cm gebogen R=8,00 m glad grijs**												
2. Ln 1. Ma 5. Ov	1010003b 2012541a 5990000a	Straatmakers-ploeg (2 man) Handelingskosten banden Bijrijden opsluitband												
DP 5. Ov	10 5.1, 2, b	**Leveranties** Opsluitband 10x20x100 cm glad grijs - ZERO												
522140		**Pasmaken van opsluitbanden, 100x200 mm.**												
2. Ln	201003a	Straatmaker												
		TOTAAL 5221 Opsluitbanden 100x200 TOTAAL 522 Aanbrengen opsluitbanden TOTAAL 52 VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING												
53		VERHARDING - AANBRENGEN BESTRATING												
531		Betonstraatstenen												
531110		**Aanbrengen straatlaag.**												
2. Ln 1. Ma 3. Me 3. Me 3. Me	1010000b 128005a 301013a 4000010b 4000101d	Grondwerker Straatzand Vrachtauto 6x2 elektrisch (11 ton) Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch Trilplaat												
531120		**Aanbrengen BSS, KF, grijs, rijbaan elleboogverband**												

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
2. Ln	1010003b	Straatmakers-ploeg (2 man)												
3. Me	303019a	Straatklem hydraulisch												
4. OA	3080004b	Handelingskosten stenen												
3. Me	4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch												
5. Ov	5990003a	Bijrijden/trillen/invegen												
DP	**10**	**Leveranties**												
5. Ov	99999n	Palletkosten												
5. Ov	99999p	Betonsteen keiformaat 211x105x80 mm Puccini grijs machinaal												
531130		**Aanbrengen BSS, KF, zwart, parkeerplaatsen, elleboogverband**												
2. Ln	1010003b	Straatmakers-ploeg (2 man)												
4. OA	3080004b	Handelingskosten stenen												
5. Ov	5990003a	Bijrijden/trillen/invegen												
DP	**10**	**Leveranties**												
5. Ov	99999n	Palletkosten												
5. Ov	99999o	Betonsteen keiformaat 211x105x80 mm Puccini zwart machinaal												
531140		**Aanbrengen BSS, KF, wit, markering parkeervakken, om en om**												
2. Ln	1010003b	Straatmakers-ploeg (2 man)												
4. OA	3080004b	Handelingskosten stenen												
5. Ov	5990003a	Bijrijden/trillen/invegen												
DP	**10**	**Leveranties**												
5. Ov	99999n	Palletkosten												
5. Ov	99999q	Betonsteen FG model keiformaat 211x105x80 mm Puccini wit												
		TOTAAL 531 Betonstraatstenen TOTAAL 53 VERHARDING - AANBRENGEN BESTRATING TOTAAL 5 VERHARDING												
6		BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN												
61		TERREININRICHTING												
610010		**Aanbrengen afrastering, gaashekwerk incl. bovenbuis, hoogte 1,10m boven mv, zwart gecoat**												
5. Ov	99999a	Gaashekwerk,ca 1.10m hoog, zwart RAL 9005												

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
		TOTAAL 61 TERREININRICHTING												
63		GROENVOORZIENINGEN												
630010		**Zaaien, wadi, bermenmengsel B3.**												
4. OA 2. Ln	401001b 1010000b	graszaad Grondwerker												
		TOTAAL 63 GROENVOORZIENINGEN TOTAAL 6 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN												
		SUBTOTAAL												

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
9		Staartposten												
91		Eenmalige kosten												
910050		**Aan- en afvoer materieel**	N											
5. Ov	99999t	Aan- en afvoer Mobiele kraan 14-16.5 ton elektrich	A											
5. Ov	99999v	Aan- en afvoer Giant/Knikmops elektrisch	A											
910060		**Schaftwagen, toilet e.d.**	N											
4. OA	3010028a	Gebruik toiletunit	A											
4. OA	3010029a	Gebruik schaftwagen	A											
910070		**Materieelcontainer**	N											
3. Me	4000137b	Gebruik materieelcontainer	A											
910080		**Rijplaten**	N											
4. OA	409001a	Stalen rijplaat 4000x600x6mm huur	A											
4. OA	409002a	Stalen rijplaat 4000x600x6mm toepassen	A											
919980		**Overige eenmalige kosten**	N											
919990		**Korting**	N											
		TOTAAL 91 Eenmalige kosten												
92		Uitvoeringskosten												
929990		**Uitvoeringskosten**	N											
2. Ln	1010017a	Uitvoerder	A											
2. Ln	1010021a	Projectleider	A											
		TOTAAL 92 Uitvoeringskosten												
93		Algemene kosten												
939990		**Algemene kosten**	N											
		TOTAAL 93 Algemene kosten												
94		Winst en risico												

5.1, 2, b

Besteks-post	Middel	Omschrijving		Hoeveelh..	Eenheid	Fact.	Prod	Inzet	Prijs/eh	Bedrag	ehprijs	Marge	Inschrijf-prijs	Inschrijf-bedrag
949990		Winst en risico	N											
		TOTAAL 94 Winst en risico												
95		Stelposten												
950010		Stelpost Onvoorzien	V											
		TOTAAL 95 Stelposten TOTAAL 9 Staertposten												
		TOTAAL STAART TOTAAL GENERAAL												

5.1, 2, b

5.1, 2, e

Kosten Soort	Artikel	Calculatie Artikel	Omschrijving	Hoeveelheid	Eh.	Prijs/Eh.	Bedrag
Kostensoort		**1**	**Materiaal**				
Materiaal		128005a	Straatzand	5.1, 2, b			5.1, 2, b
Materiaal		128005c	freezand				
Materiaal		128101a	Menggranulaat 0/31.5 afhaal				
Materiaal		129914a	Verwijderen bomen incl. nollen				
Materiaal		2012541a	Handelingskosten banden				
Materiaal		2101007a	PVC schuifmof Ø 160 mm SN8				
Materiaal		2101021b	PVC coex buis Ø 160 mm 5 m' SN8				
Materiaal		2101059a	PVC bocht Ø 160 mm 45° m/s SN8				
Materiaal		2101061a	PVC bocht Ø 160 mm 90° m/s SN8				
Materiaal		2101085a	PVC T-stuk Ø 160 mm 45° 3xm SN8				
Materiaal		2101102a	PVC keilinlaat Ø 315 x 160 mm SN8 Zetting max				
Materiaal		2101121a	PVC verloopstuk Ø 125 x 80 mm exc. SN8				
Materiaal		2101122a	PVC verloopstuk Ø 160 x 125 mm exc. SN8				
Materiaal		2105022e	Tegra PP 315 inspectieput, h=60cm stroomprofiel				
Materiaal		2105035b	Putdeksel gietijzer				
TOTAAL		**1**	**Materiaal**				
Kostensoort		**2**	**Loon**				
Loon		1010000b	Grondwerker				
Loon		1010003b	Straatmakers-ploeg (2 man)				
Loon		1010017a	Uitvoerder				
Loon		1010021a	Projectleider				
Loon		201003a	Straatmaker				
Loon		201009a	Landmeter/uitzetter				
TOTAAL		**2**	**Loon**				
Kostensoort		**3**	**Materieel**				
Materieel		301004b	Vrachtauto 8x4 + krn (19 ton) HVO				
Materieel		301013a	Vrachtauto 6x2 elektrisch (11 ton)				
Materieel		301013b	Vrachtauto 8x8				
Materieel		303018a	Giant/knikmops elektrisch				
Materieel		303019a	Straatklem hydraulisch				
Materieel		4000010b	Mobiele kraan 14-16,5 ton elektrisch				
Materieel		4000101d	Trilplaat				
Materieel		4000137b	Gebruik materieelcontainer				
TOTAAL		**3**	**Materieel**				
Kostensoort		**4**	**Onderaanneming**				
Onderaanneming		3010028a	Gebruik toiletunit	5.1, 2, b			
Onderaanneming		3010029a	Gebruik schaftwagen				
Onderaanneming		3080004b	Handelingskosten stenen				
Onderaanneming		401001b	graszaad				
Onderaanneming		409001a	Stalen rijplaat 4000x600x6mm huur				
Onderaanneming		409002a	Stalen rijplaat 4000x600x6mm toepassen				
TOTAAL		**4**	**Onderaanneming**				

Kosten Soort	Artikel	Calculatie Artikel	Omschrijving	Hoeveelheid	Eh.	Prijs/Eh.	Bedrag
Kostensoort		**5**	**Overige kosten**				
Overige kosten		5990000a	Bijrijden opsluitband				
Overige kosten		5990003a	Bijrijden/trillen/invegen				
Overige kosten		99999	KLIC-melding				
Overige kosten		99999a	Geshekwerk,ca 1.10m hoog, zwart RAL 9005				
Overige kosten		99999c	Opsluitband 10x20x100 cm glad grijs - ZERO				
Overige kosten		99999d	klein materiaal				
Overige kosten		99999g	Opsluitband 10x20 cm hoekstuk 30 cm 90° glad grijs				
Overige kosten		99999h	Gat boren bestaande riolering				
Overige kosten		99999i	toepassen Combifence				
Overige kosten		99999j	Plaatsen en verwijderen 2 boren J37 + tb (uitrit werkverkeer)				
Overige kosten		99999k	Opsluitband 10x20x100 cm glad grijs - ZERO				
Overige kosten		99999l	Huur Combifence				
Overige kosten		99999m	Huur verkeersmaatregelen				
Overige kosten		99999n	Palletkosten				
Overige kosten		99999o	Betonsteen keiformaat 211x105x80 mm Puccini zwart machinaal				
Overige kosten		99999p	Betonsteen keiformaat 211x105x80 mm Puccini grijs machinaal				
Overige kosten		99999q	Betonsteen FG model keiformaat 211x105x80 mm Puccini wit				
Overige kosten		99999t	Aan- en afvoer Mobiele kraan 14-16.5 ton elektrich				
Overige kosten		99999v	Aan- en afvoer Giant/Knikmops elektrisch				
TOTAAL		**5**	**Overige kosten**				
TOTAAL		**GENERAAL**					

5.1, 2, b 5.1, 2, b

5.1, 2, e

5.1, 2, e