Hoeveelheden CNW per fase en vak DO VERSIE 1 (zie tekeningen voor werkgrenzen en materiaalgrenzen)

Materiaalgrens: Minimale variant

Vak 8:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	4656	m2
Verharding rijweg	1640	m2
Verharding parkeervak	271	m2
Verharding fietspad	40	m2
Bomen	29	st
Lichtmast S21-6m	6	st
Ondergrondse containers	8	st
Bank hout maatwerk	40	m1
Hangarmatuur	7	st
Boomspiegelrand 120x120	22	st
Boomspiegel gravel	32	m2
Beplanting	325	m2
Lijngoot	25	m1
Fietsnietjes	89	st
Zitranden hout maatwerk	20	m2
Verhoogde bak randen	62	m1
Trottoirbanden	602	m1
Fietspadbanden	14	m1
Gazonbanden	237	m1

Vak 9:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	3320	m2
Verharding rijweg	980	m2
Verharding fietspad	52	m2
Bomen	8	st
Lichtmast S21-6m	2	st
Lichtmast S21-8m	2	st
Hangarmatuur	6	st
Fietsnietjes	48	st
Zitelement hout maatwerk	27	m2
Zitranden hout maatwerk	12	m2
Verhoogde bak randen	115	m1
Boomspiegelrand 120x120	3	st
Boomspiegel gravel	4,5	m2
Beplanting	170	m2
Lijngoten	73	m1
Trottoirbanden	162	m1
Fietspadbanden	46	m1

Vak 10:

Aanbrengen:

Geen hoeveelheden

Vak 12:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	8432	m2
Bomen	9	st
Pleinmast	5	st
Lichtmast S21-8m	2	st
Lichtmast S21-4m	10	st
Hangarmatuur	3	st
Fietsnietjes	95	st
Zitelement hout maatwerk	50	m2
Fontein renovatie	1	st
Lijngoten	491	m1
Boomspiegelrand 120x120	9	st
Boomspiegelrand gemetseld	5	m2
Boomspiegel gravel	27	m2

Vak 13:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	1920	m2
Banken hout maatwerk	7	st
Beplanting	90	m2
Bomen	5	st
Lijngoten	90	m1
Pleinmast	1	st
Hangarmatuur	3	st
Gazonbanden	64	m1

Vak 14:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	3410	m2
Verharding fietspad	605	m2
Bomen	7	st
Beplanting	450	m2
Verhoogde randen	250	m1
Banken hout maatwerk	33	m2
Pleinmasten	2	st
Lichtmasten S21-4m	8	st
Hangarmaturen	1	st
Fietsnietjes	40	st
Ondergrondse containers	4	st
Lijngoten	48	m1
Fietspadbanden	463	m1

Materiaalgrens: Midden variant

Vak 1:

Aanbrengen:

Brug (Hoekenes)	1	st
Verharding trottoir	185	m2
Verharding rijweg	175	m2
Water	175	m1
Pleinmast	1	st
Trottoirband	64	m1
Gazonband	32	m1

Vak 2:

Aanbrengen:

Verharding	1528	m2
Steiger	54	m2
Voetgangersbrug	1	st
Water	5017	m2
Perkoenpalen	240	m1
Kademuur	218	m1
Kade trap	127	m2
Fietsnietjes	10	st
Bomen	26	st
Boomspiegelrand 120x120	8	st
Boomspiegel gravel	12	m2
Lichtmasten S21-6m	4	st
Pleinmast	1	st
Gazonband	251	m1

Vak 5:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	4570	m2
Voetgangers + fietsbrug	1	st
Steiger	90	m2
Water	3184	m2
Kademuur	130	m1
Perkoenpalenrij	110	m1
Gras	671	m2
Beplanting	88	m2
Bomen	43	st
Boomspiegelrand 120x120	11	st
Boomspiegel gravel	16	m2
Pleinmasten	3	st
Lichtmast S21-6m	11	st
Lichtmast S21-4m	4	st
Rand speelgracht	200	m1
Meubels natuursteen 4m	12	st
Fietsnietjes	36	st
Trottoirband	55	m1
Gazonband	147	m1

Vak 6:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	1732	m2
Verharding parkeervak	111	m2
Ondergrondse containers	4	st
Boomspiegelrand 120x120	6	st
Boomspiegel gravel	8,5	m2
Lichtmast S21-6m	8	st
Pleinmast	1	st
Fietsnietjes	6	st
Trottoirband	78	m1
Gazonband	250	m1

Vak 7:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	3520	m2
Verharding rijweg	1450	m2
Verharding parkeervak	544	m2
Gras	1126	m2
Ondergrondse containers	12	st
Boomspiegelrand 120x120	22	st
Boomspiegel gravel	32	m2
Lichtmasten S21-6m	15	st
Banken hout maatwerk	2	st
Bomen	31	st
Fietsnietjes	49	st
Trottoirband	696	m1
Gazonband	250	m1

Vak 9A:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	905	m2
Hangarmatuur	3	st
Fietsnietjes	15	st
Lijngoten	87	m1
Gazonband	42	m1

Vak 9B:

Aanbrengen:

Verharding trottoir	925	m2
Verharding rijweg	1155	m2
Verharding parkeervak	400	m2
Ondergrondse containers	8	st
Fietspad	85	m2
Bomen	7	st
Lichtmast S21-6m	7	st
Fietsnietjes	9	st
Beplanting	120	m2
Trottoirband	419	m1
Fietspadband	83	m1

Materiaalgrens: Maximale variant min natuursteen

Vak 3:

Aanbrengen:		
Verharding rijweg	111	m2
Verharding parkeervak	136	m2
Verharding trottoir	1548	m2
Gras	373	m2
Boomspiegelrand 120x120	4	st
Boomspiegel gravel	6	m2
Bomen	14	st
Lichtmasten 4m con.	9	st
Trottoirband	65	m1
Gazonband	78	m1
Fietspadband	106	m1

Vak 15 A:

Aanbrengen:		
Verharding rijweg	470	m2
Verharding parkeervak	503	m2
Beplanting	86	m2
Bomen	7	st
Trottoirbanden	140	m1
Gazonbanden	30	m1

Overig Puccini

Aanbrengen:		
Verharding trottoir	4095	m2
Verharding rijweg	588	m2
Verharding parkeervak	568	m2
Bomen	18	st
Lichtmast 4m con.	29	st
Pleinmast	1	st
Ondergrondse containers	4	st
Boomspiegelrand 120x120	12	st
Boomspiegel gravel	18	m2
Beplanting	422	m2
Speelplek	355	m2
Trottoirbanden	239	m1
Gazonbanden	577	m1

Materiaalgrens: Sloterplas

Vak 15:

Aanbrengen:		
Verharding trottoir	940	m2
Verharding paden	1152	m2
Gras	4574	m2
Steiger	258	m2
Banken	5	st
Pleinmasten	2	st
Lichtmast 6m Iridium	3	st
Lichtmast 4m BRT	11	st
Bomen	21	st
Gazonbanden	602	m1
Fietsnietjes	18	st

Materiaalgrens: Maximale variant

Vak 4:

Aanbrengen:		
Verharding rijweg	1356	m2
Verharding parkeervak	1157	m2
Verharding trottoir	1385	m2
Gras	50	m2
Bomen	14	st
Lichtmasten 6m Iridium	15	st
Ondergrondse containers	11	st
Fietsnietjes	24	st
Trottoirband	435	m1
Gazonband	34	m1
Fietspadband	146	m1
Fietsnietjes	24	st

Vak 5A:

Aanbrengen:		
Verharding trottoir	552	m2
Gras	1446	m2
Bomen	17	st
Voetbalveld asfalt	494	m2
IJzeren kooi	90	m1
Lichtmast m4 con.	5	st
Gazonband	386	m1

Vak 11:

Aanbrengen:		
Verharding asfalt	354	m2
Verharding fietspad	245	m2
Verharding parkeervak	142	m2
Verharding trottoir	1113	m2
Fietsnietjes	39	st
Lichtmast Selux	4	st
Lichtmast S21-6m	1	st
Bomen bestaand	6	st
Gras	380	m2
Trottoirbanden	351	m1
Fietspadbanden	184	m1

Overig Fase 2

Bestaand:		
Verharding trottoir	28843	m2
Verharding rijweg	10995	m2
Verharding parkeervak	6051	m2
Verharding fietspad	3240	m2
Verharding asfalt	5354	m3
Bomen bestaand	220	st
Bomen nieuw	34	st
Beplanting	655	m2
Gras	17788	m2
Ondergrondse containers	28	st
Speelplekken	875	m2
Fietsnietjes	210	st
Lichtmasten	71	st
Pleinmasten	7	st
Trottoirbanden	10694	m1
Fietspadbanden	2354	m1
Gazonbanden	1860	m1