Indicatieve hoeveelheden

Locatie 690
Omschrijving : Koelhuis

Maaiveld oppervlak m2* : 181
Bruto inhoud m3 : 615
Gebruikersaard : Koelhuis en werkplaats
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 4,19 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca - 0,9m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Betonnen opzetters (hoeveelheid is geschatte waarde)	57	stuks	**8,00**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	16	m3	**39,20**					
Gewapende betonvloer en dak (hoev. is geschatte waarde)	75	m3	**183,75**					
Gasbeton binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	33	m3	**0,99**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	40	m3		**82,77**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	6	m3		**11,54**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Deuren, leidingmaterialen, roosters e.d. (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,34**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	57	stuks				**5,00**		
Overig houtwerk (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3				**0,83**		
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	0,75	m3						**0,79**
Overige materialen, pvc, glas etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	9	m3						**9,45**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie, filters etc. incl alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Koelcel en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**232**	**94**	**2**	**6**	**0**	**10**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

345
241,2599 **103,3971** **3,791227** **1,033971** **0,689314** **9,650396**