BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4		. . . . .	**Houtwerk**					
42		. . . . .	**Houten dekdelen**					
420		. . . . .	**Vervangen dekdelen**					
4201		. . . . .	Verwijderen dekdelen zonder slijtlaag					
420110	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen. Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (0-50 m2) Hardhouten dekdelen, dik 33 mm Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek	m2	100,00	F		
420120	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen. Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (51-100 m2) Hardhouten dekdelen, dik 33 mm Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek	m2	100,00	F		
420130	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen. Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (101 m2+) Hardhouten dekdelen, dik 33 mm Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek	m2	100,00	F		
420140	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen. Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (0-50 m2) Hardhouten dekdelen, dik 45 mm Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek	m2	300,00	F		
420150	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen. Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (51-100 m2) Hardhouten dekdelen, dik 45 mm Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek	m2	300,00	F		
420160	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen. Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (101 m2+) Hardhouten dekdelen, dik 45 mm Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek	m2	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341020	831501	. . . . .	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	70,00	F		
		. . . . .	Betreft: pasmaken betonstraatstenen					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .3. . .	Dikte 80 tot 100 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting					
		. . . . .	met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
342		. . . . .	**Pasmaken banden**					
		. . . . .						
		. . . . .						
342010	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F		
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Trottoirband 280/300 x 240 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting					
		. . . . .	met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
342020	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F		
		2.	D.m.v. zagen					
		.1.6. . .	Trottoirband 180/200 x 250 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting					
		. . . . .	met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
342030	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F		
		2.	D.m.v. zagen					
		.1.3. . .	Trottoirband 130/150 x 250 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting					
		. . . . .	met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
342040	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F		
		2.	D.m.v. zagen					
		.2.5. . .	Opsluitband 100 x 200 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting					
		. . . . .	met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4202		. . . . .	Verwijderen dekdelen met slijtlaag					
		. . . . .						
		. . . . .						
420210	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 33 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
420220	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 33 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
420230	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 33 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
420240	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	110,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 45 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
420250	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 45 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
420260	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 45 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
420170	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen.	m2	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (0-50 m2)				
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 60 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders				
		. . . . .	opgenomen in dit bestek				
		. . . . .					
420180	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen.	m2	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen				
		. . . . .	(51-100 m2)				
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 60 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders				
		. . . . .	opgenomen in dit bestek				
		. . . . .					
420190	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen.	m2	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen				
		. . . . .	(101 m2+)				
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 60 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders				
		. . . . .	opgenomen in dit bestek				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420430	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 33 mm (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			100,00	L
		. . . . .	- dik 33 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420440	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	110,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 45 mm (0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			110,00	L
		. . . . .	- dik 45 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420450	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	110,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 45 mm (50-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			110,00	L
		. . . . .	- dik 45 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420460	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 45 mm (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			100,00	L
		. . . . .	- dik 45 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420270	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 60 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
420280	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 60 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
420290	450099	. . . . .	Verwijderen houten dekdelen met slijtlaag.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten dekdelen (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen, dik 60 mm, voorzien van					
		. . . . .	slijtlaag					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
4204		. . . . .	<u>Aanbrengen dekdelen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
420410	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 33 mm					
		. . . . .	(0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			100,00	L
		. . . . .	- dik 33 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief					
		. . . . .	leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform					
		. . . . .	bestaand					
		. . . . .						
420420	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 33 mm					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			100,00	L
		. . . . .	- dik 33 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief					
		. . . . .	leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform					
		. . . . .	bestaand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4205		. . . . .	Aanbrengen dekdelen met safegrip					
		. . . . .						
		. . . . .						
420510	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 33 mm, voorzien van safegrip (0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			100,00	L
		. . . . .	- dik 33 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420520	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 33 mm, voorzien van safegrip (51-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			100,00	L
		. . . . .	- dik 33 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420530	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 33 mm, voorzien van safegrip (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			100,00	L
		. . . . .	- dik 33 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420540	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	110,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 45 mm, voorzien van safegrip (0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			110,00	L
		. . . . .	- dik 45 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420470	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 60 mm (0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			200,00	L
		. . . . .	- dik 60 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420480	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 60 mm (51-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			200,00	L
		. . . . .	- dik 60 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420490	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 60 mm (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			200,00	L
		. . . . .	- dik 60 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- gegroefd/vlak in overleg					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420590	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 60 mm, voorzien van safegrip (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			200,00	L
		. . . . .	- dik 60 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
43		. . . . .	**Leuningen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
4312		. . . . .	<u>Verwijderen leuningregels</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
431210	450099	. . . . .	Verwijderen leuningregels.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten leuningregels (0-10 m)					
		. . . . .	Hardhouten leuningregels, afm. 60 x 200 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
431220	450099	. . . . .	Verwijderen leuningregels.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten leuningregels (11-30 m)					
		. . . . .	Hardhouten leuningregels, afm. 60 x 200 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
431230	450099	. . . . .	Verwijderen leuningregels.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten leuningregels (31 m+)					
		. . . . .	Hardhouten leuningregels, afm. 60 x 200 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op besteksposten elders opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
4313		. . . . .	<u>Aanbrengen leuningregels</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
431310	450099	. . . . .	Aanbrengen leuningregels 60x200 mm.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen leuningregels 60x200 mm (0-10 m)					
		. . . . .	Leuningregels:	m			10,00	L
		. . . . .	- 60x200 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	Detaillering en bevestiging conform bestaande leuningregels					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420550	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	110,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 45 mm, voorzien van safegrip (51-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			110,00	L
		. . . . .	- dik 45 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420560	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 45 mm, voorzien van safegrip (101 m2+)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			100,00	L
		. . . . .	- dik 45 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420570	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 60 mm, voorzien van safegrip (0-50 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			200,00	L
		. . . . .	- dik 60 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						
420580	450099	. . . . .	Aanbrengen houten dekdelen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten dekdelen, dik 60 mm, voorzien van safegrip (51-100 m2)					
		. . . . .	Hardhouten dekdelen:	m2			200,00	L
		. . . . .	- dik 60 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	- safegrip strips h.o.h. 60 mm in zwaluwstaartgroef, kleur in overleg met directie					
		. . . . .	- vlak					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		. . . . .	Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform bestaand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431510	450099	. . . . .	Aanbrengen leuningstijlen 80x150 mm.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen leuningstijlen 80x150 mm (0-5 st)					
		. . . . .	Leuningstijlen:	st			10,00	L
		. . . . .	- 80x150 mm, lengte ca. 1,30 m					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	Detaillering en bevestiging conform bestaande					
		. . . . .	leuningstijlen					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform					
		. . . . .	bestaand					
		. . . . .						
431520	450099	. . . . .	Aanbrengen leuningstijlen 80x150 mm.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen leuningstijlen 80x150 mm (6 - 10 st)					
		. . . . .	Leuningstijlen:	st			10,00	L
		. . . . .	- 80x150 mm, lengte ca. 1,30 m					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	Detaillering en bevestiging conform bestaande					
		. . . . .	leuningstijlen					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform					
		. . . . .	bestaand					
		. . . . .						
431530	450099	. . . . .	Aanbrengen leuningstijlen 80x150 mm.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen leuningstijlen 80x150 mm (11 st+)					
		. . . . .	Leuningstijlen:	st			10,00	L
		. . . . .	- 80x150 mm, lengte ca. 1,30 m					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	Detaillering en bevestiging conform bestaande					
		. . . . .	leuningstijlen					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform					
		. . . . .	bestaand					
		. . . . .						
44		. . . . .	**Stortkosten vrijkomend hout**					
		. . . . .						
		. . . . .						
440010	440099	. . . . .	Stortkosten Klasse A-hout.	ton	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: stortkosten klasse A-hout					
		. . . . .	Betaling vindt plaats na overleg van bewijsstukken					
		. . . . .	(stortbon gerelateerd aan bestek)					
		. . . . .						
440020	440099	. . . . .	Stortkosten Klasse B-hout.	ton	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: stortkosten klasse B-hout					
		. . . . .	Betaling vindt plaats na overleg van bewijsstukken					
		. . . . .	(stortbon gerelateerd aan bestek)					
		. . . . .						
440030	440099	. . . . .	Stortkosten Klasse C-hout.	ton	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: stortkosten klasse C-hout					
		. . . . .	Betaling vindt plaats na overleg van bewijsstukken					
		. . . . .	(stortbon gerelateerd aan bestek)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431320	450099	. . . . .	Aanbrengen leuningregels 60x200 mm.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen leuningregels 60x200 mm					
		. . . . .	(11-30 m)					
		. . . . .	Leuningregels:	m			10,00	L
		. . . . .	- 60x200 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	Detaillering en bevestiging conform bestaande					
		. . . . .	leuningregels					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform					
		. . . . .	bestaand					
		. . . . .						
431330	450099	. . . . .	Aanbrengen leuningregels 60x200 mm.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen leuningregels 60x200 mm					
		. . . . .	(31 m+)					
		. . . . .	Leuningregels:	m			10,00	L
		. . . . .	- 60x200 mm					
		. . . . .	- duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- sterkteklasse min. D50					
		. . . . .	Detaillering en bevestiging conform bestaande					
		. . . . .	leuningregels					
		. . . . .	Inclusief leveren bevestigingsmiddelen conform					
		. . . . .	bestaand					
		. . . . .						
4314		. . . . .	<u>Verwijderen leuningstijlen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
431410	450099	. . . . .	Verwijderen leuningstijlen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten leuningstijlen					
		. . . . .	(0-5 st)					
		. . . . .	Hardhouten leuningstijlen, afm. 80 x 150 mm, lang					
		. . . . .	ca. 1,30 m					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
431420	450099	. . . . .	Verwijderen leuningstijlen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten leuningstijlen					
		. . . . .	(6 -10 st)					
		. . . . .	Hardhouten leuningstijlen, afm. 80 x 150 mm, lang					
		. . . . .	ca. 1,30 m					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
431430	450099	. . . . .	Verwijderen leuningstijlen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen hardhouten leuningstijlen					
		. . . . .	(11 st+)					
		. . . . .	Hardhouten leuningstijlen, afm. 80 x 150 mm, lang					
		. . . . .	ca. 1,30 m					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .	Stortkosten hout verreken op bestekposten elders					
		. . . . .	opgenomen in dit bestek					
		. . . . .						
4315		. . . . .	<u>Aanbrengen leuningstijlen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
510210	459999	. . . . .	Uithakken steens metselwerk.	m2	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast				
		. . . . .	metselwerk op en onder waterlijn (0-10 m2)				
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m				
		. . . . .	onder de waterlijn				
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
510220	459999	. . . . .	Uithakken steens metselwerk.	m2	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast				
		. . . . .	metselwerk op en onder waterlijn (11-50 m2)				
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m				
		. . . . .	onder de waterlijn				
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
510230	459999	. . . . .	Uithakken steens metselwerk.	m2	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast				
		. . . . .	metselwerk op en onder waterlijn (51 m2+)				
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m				
		. . . . .	onder de waterlijn				
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
510240	459999	. . . . .	Uithakken steens metselwerk.	m2	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast				
		. . . . .	metselwerk boven waterlijn (0-10 m2)				
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
510250	459999	. . . . .	Uithakken steens metselwerk.	m2	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast				
		. . . . .	metselwerk boven waterlijn (11-50 m2)				
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
510260	459999	. . . . .	Uithakken steens metselwerk.	m2	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast				
		. . . . .	metselwerk boven waterlijn (51 m2+)				
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
5103		. . . . .	<u>Halfsteens monumentaal</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5		. . . . .	**Metselwerk en dekstenen**					
51		. . . . .	**Reparaties aan metselwerk**					
510		. . . . .	**Uithakken kapotte/gescheurde stenen**					
5101		. . . . .	Halfsteens standaard					
510110	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk op en onder waterlijn (0-10 m2) Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn Uithakken tot 0,12 m diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
510120	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk op en onder waterlijn (11-50 m2) Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn Uithakken tot 0,12 m diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
510130	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk op en onder waterlijn (51 m2+) Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn Uithakken tot 0,12 m diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
510140	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk boven waterlijn (0-10 m2) Uithakken tot 0,12 m diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
510150	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk boven waterlijn (11-50 m2) Uithakken tot 0,12 m diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
510160	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk boven waterlijn (51 m2+) Uithakken tot 0,12 m diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
5102		. . . . .	Steens standaard					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
510360	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast boven					
		. . . . .	waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie					
		. . . . .	(51 m2+)					
		. . . . .	Uithakken tot 0,12 m diepte					
		. . . . .	Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk					
		. . . . .	opslaan					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen opvangen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
5104		. . . . .	<u>Steens monumentaal</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
510410	459999	. . . . .	Uithakken steens monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast op en					
		. . . . .	onder waterlijn metselwerk op aanwijzing van					
		. . . . .	directie (0-10 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	onder de waterlijn					
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte					
		. . . . .	Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk					
		. . . . .	opslaan					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen opvangen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
510420	459999	. . . . .	Uithakken steens monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast op en					
		. . . . .	onder waterlijn metselwerk op aanwijzing van					
		. . . . .	directie (11-50 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	onder de waterlijn					
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte					
		. . . . .	Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk					
		. . . . .	opslaan					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen opvangen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
510430	459999	. . . . .	Uithakken steens monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast op en					
		. . . . .	onder waterlijn metselwerk op aanwijzing van					
		. . . . .	directie (51 m2+)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	onder de waterlijn					
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte					
		. . . . .	Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk					
		. . . . .	opslaan					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen opvangen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
510310	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens monumentaal metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast op en onder waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie (0-10 m2) Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen) Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn Uithakken tot 0,12 m diepte Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk opslaan Overige vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F	
510320	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens monumentaal metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast op en onder waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie (11-50 m2) Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen) Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn Uithakken tot 0,12 m diepte Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk opslaan Overige vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F	
510330	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens monumentaal metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast op en onder waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie (51 m2+) Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen) Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn Uithakken tot 0,12 m diepte Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk opslaan Overige vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F	
510340	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens monumentaal metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast boven waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie (0-10 m2) Uithakken tot 0,12 m diepte Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk opslaan Overige vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F	
510350	459999	. . . . .	Uithakken 1/2 steens monumentaal metselwerk. Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast boven waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie (11-50 m2) Uithakken tot 0,12 m diepte Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk opslaan Overige vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511		. . . . .	**Uithakken voegen**					
5111		. . . . .	Uithakken standaard voegen					
511110	459999	. . . . .	Uithakken voegen metselwerk. Betreft: aangetaste voegen metselwerk op en onder waterlijn (0-10 m2) Formaat stenen: waalformaat Stootvoegen en lintvoegen Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
511120	459999	. . . . .	Uithakken voegen metselwerk. Betreft: aangetaste voegen metselwerk op en onder waterlijn (11-50 m2) Formaat stenen: waalformaat Stootvoegen en lintvoegen Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
511130	459999	. . . . .	Uithakken voegen metselwerk. Betreft: aangetaste voegen metselwerk op en onder waterlijn (51 m2+) Formaat stenen: waalformaat Stootvoegen en lintvoegen Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
511140	459999	. . . . .	Uithakken voegen metselwerk. Betreft: aangetaste voegen metselwerk boven waterlijn (0-10 m2) Formaat stenen: waalformaat Stootvoegen en lintvoegen Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
511150	459999	. . . . .	Uithakken voegen metselwerk. Betreft: aangetaste voegen metselwerk boven waterlijn (11-50 m2) Formaat stenen: waalformaat Stootvoegen en lintvoegen Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
511160	459999	. . . . .	Uithakken voegen metselwerk. Betreft: aangetaste voegen metselwerk boven waterlijn (51 m2+) Formaat stenen: waalformaat Stootvoegen en lintvoegen Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	20,00	F		
5112		. . . . .	Uithakken monumentale voegen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
510440	459999	. . . . .	Uithakken steens monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast boven					
		. . . . .	waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie					
		. . . . .	(0-10 m2)					
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte					
		. . . . .	Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk					
		. . . . .	opslaan					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen opvangen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
510450	459999	. . . . .	Uithakken steens monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast boven					
		. . . . .	waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie					
		. . . . .	(11-50 m2)					
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte					
		. . . . .	Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk					
		. . . . .	opslaan					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen opvangen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
510460	459999	. . . . .	Uithakken steens monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast boven					
		. . . . .	waterlijn metselwerk op aanwijzing van directie					
		. . . . .	(51 m2+)					
		. . . . .	Uithakken tot 0,22 m diepte					
		. . . . .	Her te gebruiken stenen tussentijds op het werk					
		. . . . .	opslaan					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen opvangen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
511310	459999	. . . . .	Uithakken voeg(en) dekstenen.	m	250,00	F	
		. . . . .	Betreft: horizontale voeg tussen dekstenen en				
		. . . . .	metselwerk en tussen de dekstenen onderling				
		. . . . .	(0-5 m)				
		. . . . .	Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
511320	459999	. . . . .	Uithakken voeg(en) dekstenen.	m	250,00	F	
		. . . . .	Betreft: horizontale voeg tussen dekstenen en				
		. . . . .	metselwerk en tussen de dekstenen onderling				
		. . . . .	5 m+)				
		. . . . .	Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
512		. . . . .	**Verwijderen dekstenen**				
		. . . . .					
		. . . . .					
5121		. . . . .	<u>Verwijderen dekstenen natuursteen</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
512130	459999	. . . . .	Verwijderen natuursteen dekstenen.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: door de directie aan te geven dekstenen				
		. . . . .	(0-5 m)				
		. . . . .	Materiaal: natuursteen				
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
512140	459999	. . . . .	Verwijderen natuursteen dekstenen.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: door de directie aan te geven dekstenen				
		. . . . .	(6 m+)				
		. . . . .	Materiaal: natuursteen				
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
5122		. . . . .	<u>Verwijderen dekstenen beton</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
512210	459999	. . . . .	Verwijderen betonnen dekstenen.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: door de directie aan te geven dekstenen				
		. . . . .	(0-5 m)				
		. . . . .	Materiaal: beton				
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen dekstenen tussentijds op het werk				
		. . . . .	opslaan				
		. . . . .					
512220	459999	. . . . .	Verwijderen betonnen dekstenen.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: door de directie aan te geven dekstenen				
		. . . . .	(6 m+)				
		. . . . .	Materiaal: beton				
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen dekstenen tussentijds op het werk				
		. . . . .	opslaan				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511210	459999	. . . . .	Uithakken voegen monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aangetaste voegen metselwerk op en onder					
		. . . . .	waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Stootvoegen en lintvoegen (knip- en snijvoegen)					
		. . . . .	Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
511220	459999	. . . . .	Uithakken voegen monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aangetaste voegen metselwerk op en onder					
		. . . . .	waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Stootvoegen en lintvoegen (knip- en snijvoegen)					
		. . . . .	Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
511230	459999	. . . . .	Uithakken voegen monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aangetaste voegen metselwerk op en onder					
		. . . . .	waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Stootvoegen en lintvoegen (knip- en snijvoegen)					
		. . . . .	Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
511240	459999	. . . . .	Uithakken voegen monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aangetaste voegen metselwerk boven					
		. . . . .	waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Stootvoegen en lintvoegen (knip- en snijvoegen)					
		. . . . .	Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
511250	459999	. . . . .	Uithakken voegen monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aangetaste voegen metselwerk boven					
		. . . . .	waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Stootvoegen en lintvoegen (knip- en snijvoegen)					
		. . . . .	Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
511260	459999	. . . . .	Uithakken voegen monumentaal metselwerk.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aangetaste voegen metselwerk boven					
		. . . . .	waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Stootvoegen en lintvoegen (knip- en snijvoegen)					
		. . . . .	Voegen uithakken tot tenminste 30 mm diepte					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
5113		. . . . .	<u>Uithakken voegen dekstenen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513110	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk op en onder de waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			760,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid, volgens NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513120	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk op en onder de waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			760,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid, volgens NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
512230	459999	. . . . .	Verwijderen betonnen dekstenen.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: door de directie aan te geven dekstenen					
		. . . . .	(0-5 m)					
		. . . . .	Materiaal: beton					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
512240	459999	. . . . .	Verwijderen betonnen dekstenen.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: door de directie aan te geven dekstenen					
		. . . . .	(6 m+)					
		. . . . .	Materiaal: beton					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
5123		. . . . .	<u>Schoonmaken dekstenen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
512310	459999	. . . . .	Schoonmaken natuurstenen dekstenen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken her te gebruiken					
		. . . . .	natuurstenen dekstenen (0-5 m)					
		. . . . .	Schoonmaken:					
		. . . . .	- verwijderen specieresten					
		. . . . .	- verwijderen bestaande verankering					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
512320	459999	. . . . .	Schoonmaken natuurstenen dekstenen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken her te gebruiken					
		. . . . .	natuurstenen dekstenen (6 m +)					
		. . . . .	Schoonmaken:					
		. . . . .	- verwijderen specieresten					
		. . . . .	- verwijderen bestaande verankering					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
512330	459999	. . . . .	Schoonmaken betonnen dekstenen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken her te gebruiken betonnen					
		. . . . .	dekstenen (0-5 m)					
		. . . . .	Schoonmaken:					
		. . . . .	- verwijderen specieresten					
		. . . . .	- verwijderen bestaande verankering					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
512340	459999	. . . . .	Schoonmaken betonnen dekstenen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken her te gebruiken betonnen					
		. . . . .	dekstenen (6 m +)					
		. . . . .	Schoonmaken:					
		. . . . .	- verwijderen specieresten					
		. . . . .	- verwijderen bestaande verankering					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
513		. . . . .	**Inboeten stenen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
5131		. . . . .	<u>Halfsteens standaard</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513150	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(11-50 m2)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			760,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse					
		. . . . .	2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A,					
		. . . . .	met garantie voor vorstbestendigheid, volgens					
		. . . . .	NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513160	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(51 m2+)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			760,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse					
		. . . . .	2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A,					
		. . . . .	met garantie voor vorstbestendigheid, volgens					
		. . . . .	NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
5132		. . . . .	<u>Steens standaard</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513130	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk op en onder de					
		. . . . .	waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			760,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse					
		. . . . .	2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A,					
		. . . . .	met garantie voor vorstbestendigheid, volgens					
		. . . . .	NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513140	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(0-10 m2)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			760,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse					
		. . . . .	2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A,					
		. . . . .	met garantie voor vorstbestendigheid, volgens					
		. . . . .	NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513230	459999	. . . . .	Aanbrengen steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk op en onder de waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			1.520,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid, volgens NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			460,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513240	459999	. . . . .	Aanbrengen steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk boven de waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			1.520,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid, volgens NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			460,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513210	459999	. . . . .	Aanbrengen steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk op en onder de waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			1.520,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid, volgens NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			460,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513220	459999	. . . . .	Aanbrengen steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk op en onder de waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			1.520,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid, volgens NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			460,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513310	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk op en onder de waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen), opgeslagen op het werk, te kort komend leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			290,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513320	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk op en onder de waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen), opgeslagen op het werk, te kort komend leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			290,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513330	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk op en onder de waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen), opgeslagen op het werk, te kort komend leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			290,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS 2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513250	459999	. . . . .	Aanbrengen steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(11-50 m2)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			1.520,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse					
		. . . . .	2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A,					
		. . . . .	met garantie voor vorstbestendigheid, volgens					
		. . . . .	NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			460,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513260	459999	. . . . .	Aanbrengen steens metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(51 m2+)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Metselklinkers:	st			1.520,00	L
		. . . . .	hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, maatklasse					
		. . . . .	2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A,					
		. . . . .	met garantie voor vorstbestendigheid, volgens					
		. . . . .	NEN-EN-772-serie					
		. . . . .	Afmeting: waalformaat					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			460,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
5133		. . . . .	Halfsteens monumentaal					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513410	459999	. . . . .	Aanbrengen steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk op en onder de					
		. . . . .	waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			580,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513420	459999	. . . . .	Aanbrengen steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk op en onder de					
		. . . . .	waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			580,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513430	459999	. . . . .	Aanbrengen steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk op en onder de					
		. . . . .	waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	onder de waterlijn					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			580,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513340	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(0-10 m2)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513350	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(11-50 m2)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513360	459999	. . . . .	Aanbrengen 1/2 steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1/2 steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(51 m2+)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: halfsteens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			230,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
5134		. . . . .	<u>Steens monumentaal</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
514110	459999	. . . . .	Aanbrengen voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt metselwerk op en onder					
		. . . . .	de waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	boven de waterlijn					
		. . . . .	Formaat stenen: waalformaat					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie:	dm3			1.600,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM 1 32,5 R					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514120	459999	. . . . .	Aanbrengen voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt metselwerk op en onder					
		. . . . .	de waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	boven de waterlijn					
		. . . . .	Formaat stenen: waalformaat					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie:	dm3			1.600,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM 1 32,5 R					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514130	459999	. . . . .	Aanbrengen voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt metselwerk op en onder					
		. . . . .	de waterlijn (31 m2+)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	boven de waterlijn					
		. . . . .	Formaat stenen: waalformaat					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie:	dm3			1.600,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM 1 32,5 R					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514140	459999	. . . . .	Aanbrengen voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt metselwerk boven de					
		. . . . .	waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: waalformaat					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie:	dm3			1.600,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM 1 32,5 R					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514150	459999	. . . . .	Aanbrengen voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt metselwerk boven de					
		. . . . .	waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: waalformaat					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie:	dm3			1.600,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM 1 32,5 R					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513440	459999	. . . . .	Aanbrengen steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(0-10 m2)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			580,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513450	459999	. . . . .	Aanbrengen steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(11-50 m2)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			580,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
513460	459999	. . . . .	Aanbrengen steens monumentaal metselwerk.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: steens metselwerk boven de waterlijn					
		. . . . .	(51 m2+)					
		. . . . .	Verband: conform bestaand verband					
		. . . . .	Afmeting: 210 x 110 x 40 mm (monumentale steen),					
		. . . . .	opgeslagen op het werk, te kort komend leveren					
		. . . . .	volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .	Kleur: volgens te tonen monster, ter acceptatie					
		. . . . .	van de directie					
		. . . . .	Dikte metselwerk: steens					
		. . . . .	Metselspecie:	dm3			580,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Het metselwerk dient vol en zat tegen de					
		. . . . .	bestaande walmuur vermetseld te worden					
		. . . . .	4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende					
		. . . . .	constructie (steendiep)					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514		. . . . .	**Aanbrengen voegen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
5141		. . . . .	<u>Voegen standaard metselwerk</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5142		. . . . .	Voegen monumentaal metselwerk					
		. . . . .						
		. . . . .						
514210	459999	. . . . .	Aanbrengen monumentaal voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt en/of aangebracht					
		. . . . .	metselwerk op en onder de waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	boven de waterlijn					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Voegwerk: knip- en snijvoegen					
		. . . . .	Voegspecie: volgens te tonen monster en	dm3			1.900,00	L
		. . . . .	mengselsamenstelling, ter acceptatie van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514220	459999	. . . . .	Aanbrengen monumentaal voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt en/of aangebracht					
		. . . . .	metselwerk op en onder de waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	boven de waterlijn					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Voegwerk: knip- en snijvoegen					
		. . . . .	Voegspecie: volgens te tonen monster en	dm3			1.900,00	L
		. . . . .	mengselsamenstelling, ter acceptatie van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514230	459999	. . . . .	Aanbrengen monumentaal voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt en/of aangebracht					
		. . . . .	metselwerk op en onder de waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m					
		. . . . .	boven de waterlijn					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Voegwerk: knip- en snijvoegen					
		. . . . .	Voegspecie: volgens te tonen monster en	dm3			1.900,00	L
		. . . . .	mengselsamenstelling, ter acceptatie van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514240	459999	. . . . .	Aanbrengen monumentaal voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt n/of aangebracht					
		. . . . .	metselwerk boven de waterlijn (0-10 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Voegwerk: knip- en snijvoegen					
		. . . . .	Voegspecie: volgens te tonen monster en	dm3			1.900,00	L
		. . . . .	mengselsamenstelling, ter acceptatie van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514250	459999	. . . . .	Aanbrengen monumentaal voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt n/of aangebracht					
		. . . . .	metselwerk boven de waterlijn (11-50 m2)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Voegwerk: knip- en snijvoegen					
		. . . . .	Voegspecie: volgens te tonen monster en	dm3			1.900,00	L
		. . . . .	mengselsamenstelling, ter acceptatie van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
514160	459999	. . . . .	Aanbrengen voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt metselwerk boven de					
		. . . . .	waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Formaat stenen: waalformaat					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie:	dm3			1.600,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM 1 32,5 R					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
515110	459999	. . . . .	Verankeren natuurstenen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: bestaande natuurstenen dekstenen					
		. . . . .	verankeren op locatie (0-5 m)					
		. . . . .	Natuurstenen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 1 draadeind M16 lang 200 mm,	st			7,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,25	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 200 mm in deksteen					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Gaten aansmeren met specie:	dm3			0,32	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .						
515120	459999	. . . . .	Verankeren natuurstenen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: bestaande natuurstenen dekstenen					
		. . . . .	verankeren op locatie (6 m+)					
		. . . . .	Natuurstenen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 1 draadeind M16 lang 200 mm,	st			7,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,25	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 200 mm in deksteen					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Gaten aansmeren met specie:	dm3			0,32	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .						
515130	459999	. . . . .	Aanbrengen natuurstenen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderde natuurstenen dekstenen					
		. . . . .	zonder verankeringsgaten terugplaatsen en					
		. . . . .	verankeren (0-5 m)					
		. . . . .	Natuurstenen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 1 draadeind M16 lang 200 mm,	st			7,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,25	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 200 mm in deksteen					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Dekstenen stellen op kunststoffen wiggen	st			28,00	L
		. . . . .	en op specie:	dm3			50,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Wiggen na verhardingsperiode verwijderen					
		. . . . .	Dekstenen voegen met traskalk	dm3			0,40	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
514260	459999	. . . . .	Aanbrengen monumentaal voegwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voegen uitgehakt n/of aangebracht					
		. . . . .	metselwerk boven de waterlijn (51 m2+)					
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm (monumentale					
		. . . . .	steen)					
		. . . . .	Voegwerk: knip- en snijvoegen					
		. . . . .	Voegspecie: volgens te tonen monster en	dm3			1.900,00	L
		. . . . .	mengselsamenstelling, ter acceptatie van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
5143		. . . . .	Voegen dekstenen					
		. . . . .						
		. . . . .						
514310	459999	. . . . .	Aanbrengen voegen natuurstenen dekstenen.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: horizontale voeg tussen metselwerk en					
		. . . . .	natuurstenen dekstenen en verticale voeg tussen					
		. . . . .	de dekstenen onderling (0-5 m)					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie: volgens te tonen monster en	dm3			3,99	L
		. . . . .	mengselsamenstelling, ter acceptatie van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514320	459999	. . . . .	Aanbrengen voegen natuurstenen dekstenen.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: horizontale voeg tussen metselwerk en					
		. . . . .	natuurstenen dekstenen en verticale voeg tussen					
		. . . . .	de dekstenen onderling (11 m+)					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie: volgens te tonen monster en	dm3			3,99	L
		. . . . .	mengselsamenstelling, ter acceptatie van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514330	459999	. . . . .	Aanbrengen voegen betonnen dekstenen.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: horizontale voeg tussen metselwerk en					
		. . . . .	betonnen dekstenen en verticale voeg tussen de					
		. . . . .	dekstenen onderling (0-5 m)					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie:	dm3			3,99	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM 1 32,5 R					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
514340	459999	. . . . .	Aanbrengen voegen betonnen dekstenen.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: horizontale voeg tussen metselwerk en					
		. . . . .	betonnen dekstenen en verticale voeg tussen de					
		. . . . .	dekstenen onderling (6 m+)					
		. . . . .	Voegwerk: platvol					
		. . . . .	Voegspecie:	dm3			3,99	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM 1 32,5 R					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor					
		. . . . .	voldoende nabehandeling					
		. . . . .						
515		. . . . .	**Aanbrengen dekstenen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
5151		. . . . .	Natuursteen dekstenen					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
515210	459999	. . . . .	Verankeren betonnen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: bestaande betonnen dekstenen verankeren					
		. . . . .	op locatie (0-5 m)					
		. . . . .	Betonnen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 2 draadeinden M16 lang 200 mm,	st			14,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,49	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 2 gaten ø 22 mm diep 200 mm in deksteen					
		. . . . .	- 2 gaten ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Gaten aansmeren met specie:	dm3			0,64	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .						
515220	459999	. . . . .	Verankeren betonnen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: bestaande betonnen dekstenen verankeren					
		. . . . .	op locatie (6 m+)					
		. . . . .	Betonnen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 2 draadeinden M16 lang 200 mm,	st			14,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,49	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 2 gaten ø 22 mm diep 200 mm in deksteen					
		. . . . .	- 2 gaten ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Gaten aansmeren met specie:	dm3			0,64	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .						
515230	459999	. . . . .	Aanbrengen betonnen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderde betonnen dekstenen met					
		. . . . .	verankeringsgaten terugplaatsen en verankeren					
		. . . . .	(0-5 m)					
		. . . . .	Betonnen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 2 draadeinden M16 lang 200 mm,	st			14,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,49	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 2 gaten ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Dekstenen stellen op kunststoffen wiggen	st			28,00	L
		. . . . .	en op specie:	dm3			50,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Wiggen na verhardingsperiode verwijderen					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de stelspecie.	dm3			0,40	L
		. . . . .	voeghardheidsklasse VH 45, volgens CUR					
		. . . . .	aanbeveling 61					
		. . . . .	Achterzijde aanrazeren met metselspecie	dm3			10,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
515140	459999	. . . . .	Aanbrengen natuurstenen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderde natuurstenen dekstenen					
		. . . . .	zonder verankeringsgaten terugplaatsen en					
		. . . . .	verankeren (6 m+)					
		. . . . .	Natuurstenen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 1 draadeind M16 lang 200 mm,	st			7,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,25	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 200 mm in deksteen					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Dekstenen stellen op kunststoffen wiggen	st			28,00	L
		. . . . .	en op specie:	dm3			50,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Wiggen na verhardingsperiode verwijderen					
		. . . . .	Dekstenen voegen met traskalk	dm3			0,40	L
		. . . . .						
515150	459999	. . . . .	Aanbrengen natuurstenen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderde natuurstenen dekstenen met					
		. . . . .	verankeringsgaten terugplaatsen en verankeren					
		. . . . .	(0-5 m)					
		. . . . .	Natuurstenen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 1 draadeind M16 lang 200 mm,	st			7,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,25	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Dekstenen stellen op kunststoffen wiggen	st			28,00	L
		. . . . .	en op specie:	dm3			50,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Wiggen na verhardingsperiode verwijderen					
		. . . . .	Dekstenen voegen met traskalk	dm3			0,40	L
		. . . . .						
515160	459999	. . . . .	Aanbrengen natuurstenen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderde natuurstenen dekstenen met					
		. . . . .	verankeringsgaten terugplaatsen en verankeren (11					
		. . . . .	(6 m+)					
		. . . . .	Natuurstenen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 1 draadeind M16 lang 200 mm,	st			7,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,25	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 1 gat ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Dekstenen stellen op kunststoffen wiggen	st			28,00	L
		. . . . .	en op specie:	dm3			50,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Wiggen na verhardingsperiode verwijderen					
		. . . . .	Dekstenen voegen met traskalk	dm3			0,40	L
		. . . . .						
5152		. . . . .	<u>Betonnen dekstenen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
517		. . . . .	**Vervangen dilatatie's**					
		. . . . .						
		. . . . .						
5170		. . . . .	<u>Verwijderen dilatatiemateriaal</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
517010	450099	. . . . .	Verwijderen dilatatiemateriaal.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: bestaande dilatatie's in					
		. . . . .	kademuren/landhoofden (0-3m)					
		. . . . .	De dilatatie's ontdoen van oude voegvullingen					
		. . . . .	(kitvoeg met rugvulling of cement) en reinigen,					
		. . . . .	diepte tot ca. 50 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en afvoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
517020	450099	. . . . .	Verwijderen dilatatiemateriaal.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: bestaande dilatatie's in					
		. . . . .	kademuren/landhoofden (6 m+)					
		. . . . .	De dilatatie's ontdoen van oude voegvullingen					
		. . . . .	(kitvoeg met rugvulling of cement) en reinigen,					
		. . . . .	diepte tot ca. 50 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en afvoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
5171		. . . . .	<u>Aanbrengen dilatatiemateriaal</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
517110	450099	. . . . .	Aanbrengen dilatatiemateriaal.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: dilatatievoeg voorzien van nieuwe					
		. . . . .	materialen (0-5 m)					
		. . . . .	Dilatatievoeg bestaande uit:	m			100,00	L
		. . . . .	- rugvulling, afmeting overeenkomstig voegbreedte					
		. . . . .	- afdichting waterzijde, Polysulfidekit 060 op					
		. . . . .	basis van tweecomponenten Polysulfide II-C					
		. . . . .	dikte minimaal 20 mm					
		. . . . .	metselwerk/beton vooraf primeren					
		. . . . .						
517120	450099	. . . . .	Aanbrengen dilatatiemateriaal.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: dilatatievoeg voorzien van nieuwe					
		. . . . .	materialen (6 m +)					
		. . . . .	Dilatatievoeg bestaande uit:	m			100,00	L
		. . . . .	- rugvulling, afmeting overeenkomstig voegbreedte					
		. . . . .	- afdichting waterzijde, Polysulfidekit 060 op					
		. . . . .	basis van tweecomponenten Polysulfide II-C					
		. . . . .	dikte minimaal 20 mm					
		. . . . .	metselwerk/beton vooraf primeren					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
515240	459999	. . . . .	Aanbrengen betonnen dekstenen.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderde betonnen dekstenen met					
		. . . . .	verankeringsgaten terugplaatsen en verankeren					
		. . . . .	(6 m+)					
		. . . . .	Betonnen deksteen					
		. . . . .	Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm					
		. . . . .	Verankering aan metselwerk door:					
		. . . . .	- per deksteen 2 draadeinden M16 lang 200 mm,	st			14,00	L
		. . . . .	verlijmd met 2 componenten epoxy lijm	dm3			0,49	L
		. . . . .	- uitvoering thermisch verzinkt					
		. . . . .	Gaten boren:					
		. . . . .	- 2 gaten ø 22 mm diep 120 mm in metselwerk					
		. . . . .	Dekstenen stellen op kunststoffen wiggen	st			28,00	L
		. . . . .	en op specie:	dm3			50,00	L
		. . . . .	- volumedelen: 1 CEM III/B 42,5 LH HS					
		. . . . .	2,5 rivierzand					
		. . . . .	Wiggen na verhardingsperiode verwijderen					
		. . . . .	Gelijktijdig platvol afvoegen met de stelspecie.	dm3			0,40	L
		. . . . .	voeghardheidsklasse VH 45, volgens CUR					
		. . . . .	aanbeveling 61					
		. . . . .	Achterzijde aanrazeren met metselspecie	dm3			10,00	L
		. . . . .						
516		. . . . .	**Leveren stenen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
5160		. . . . .	<u>Leveren metselstenen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
516010	450099	. . . . .	Leveren monumentale metselstenen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren stenen voor herstellen					
		. . . . .	monumentaal metselwerk					
		. . . . .	Monumentale metselstenen:	st			100,00	L
		. . . . .	Formaat stenen: 210 x 110 x 40 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
631150	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: vrijgekomen grond verwerken in				
		. . . . .	aanvulling achter beschoeiing (0-10 m3)				
		. . . . .	Grondsoort: grond, er dient te worden uitgegaan				
		. . . . .	van Bodemkwaliteitsklasse industrie				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel				
		. . . . .	van ontgraving				
		2.	Hoogte 0,75 m				
		.1. . . .	Zonder overhoogte				
		. .1. . .	Kruinbreedte 0,5 m				
		. . .9. .	Taluds variabel				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
631160	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: vrijgekomen grond verwerken in				
		. . . . .	aanvulling achter beschoeiing (11 m3 +)				
		. . . . .	Grondsoort: grond, er dient te worden uitgegaan				
		. . . . .	van Bodemkwaliteitsklasse industrie				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel				
		. . . . .	van ontgraving				
		2.	Hoogte 0,75 m				
		.1. . . .	Zonder overhoogte				
		. .1. . .	Kruinbreedte 0,5 m				
		. . .9. .	Taluds variabel				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
631170	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: profileren berm achter beschoeiing				
		. . . . .	(0-100 m2)				
		. . . . .	Grondsoort: grond, er dient te worden uitgegaan				
		. . . . .	van Bodemkwaliteitsklasse industrie				
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m				
		1.	Oppervlakken boven water				
		. .1. . .	Oppervlakken: horizontaal tot flauwer dan 1:5				
		. . .1. .	Breedte oppervlak gemiddeld 3,0 m				
		. . . . .					
631180	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: profileren berm achter beschoeiing (100				
		. . . . .	m2 +)				
		. . . . .	Grondsoort: grond, er dient te worden uitgegaan				
		. . . . .	van Bodemkwaliteitsklasse industrie				
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m				
		1.	Oppervlakken boven water				
		. .1. . .	Oppervlakken: horizontaal tot flauwer dan 1:5				
		. . .1. .	Breedte oppervlak gemiddeld 3,0 m				
		. . . . .					
6312		. . . . .	<u>Verwijderen beschoeiing</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
631210	527121	. . . . .	Verwijderen palen.	st	800,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen beschoeiing van				
		. . . . .	aaneengesloten palenrij (0-50 st)				
		1.	Palenrij, aaneengesloten perkoenpalen Ø 80-100 mm				
		. . . . .	korter dan 1,50 m, inclusief gording ca 120x40 mm				
		. . .9. .	Voor ca. 80-90 % onder water				
		. . . .1.	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6		. . . . .	**Diverse**					
		. . . . .						
		. . . . .						
63		. . . . .	**Beschoeiing**					
		. . . . .						
		. . . . .						
631		. . . . .	**Vervangen beschoeiing vanaf landzijde**					
		. . . . .	werken vanaf het land					
		. . . . .						
6311		. . . . .	Grondwerk					
		. . . . .	ca 0,25 m3 per meter beschoeiing					
		. . . . .						
631110	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit watergang (0-10 m3)	m3	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: grond ontgraven achter beschoeiing					
		. . . . .	(0-10 m3)					
		. . . . .	Grondsoort: grond, er dient te worden uitgegaan					
		. . . . .	van Bodemkwaliteitsklasse industrie					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel					
		. . . . .	van ontgraving					
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca 80%					
		. . . . .	van de hoeveelheid onder water					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m					
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,5 m					
		. . . .3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m					
		. . . . .						
631120	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit watergang (11 m3 +)	m3	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: grond ontgraven achter beschoeiing (11					
		. . . . .	m3 +)					
		. . . . .	Grondsoort: grond, er dient te worden uitgegaan					
		. . . . .	van Bodemkwaliteitsklasse industrie					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel					
		. . . . .	van ontgraving					
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca 80%					
		. . . . .	van de hoeveelheid onder water					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m					
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,5 m					
		. . . .3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m					
		. . . . .						
631130	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: grond vrijgekomen bij grond ontgraven					
		. . . . .	uit watergang (0-10 m3)					
		. . . . .	Inclusief tijdelijk opslaan in depot					
		. . . . .	Grondsoort: grond, er dient te worden uitgegaan					
		. . . . .	van Bodemkwaliteitsklasse industrie					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel					
		. . . . .	van ontgraving					
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. . . . .						
631140	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: grond vrijgekomen bij grond ontgraven					
		. . . . .	uit watergang (11 m3 +)					
		. . . . .	Inclusief tijdelijk opslaan in depot					
		. . . . .	Grondsoort: grond, er dient te worden uitgegaan					
		. . . . .	van Bodemkwaliteitsklasse industrie					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel					
		. . . . .	van ontgraving					
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
631330	522103	. . . . .	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten beschoeiingselementen					
		. . . . .	t.b.v. beschoeiing (0-50 m)					
		3.	Schotten hoog 0,8 m bestaande uit:	m			200,00	L
		. . . . .	boven 2 x 20 cm (2 stuks) duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	onder 2 x 20 cm (2 stuks) duurzaamheidsklasse 4					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		.1. . . .	Van hout: onbehandeld					
		. .1. . .	Afstand palen 0,5 m h.o.h.					
		. . .1. .	Planken aaneengesloten aanbrengen					
		. . . .6.	Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd					
		. . . . .	d.m.v. thermisch verzinken M12					
		. . . . .						
631340	522103	. . . . .	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen houten beschoeiingselementen					
		. . . . .	t.b.v. beschoeiing (51 m +)					
		3.	Schotten hoog 0,8 m bestaande uit:	m			300,00	L
		. . . . .	boven 2 x 20 cm (2 stuks) duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	onder 2 x 20 cm (2 stuks) duurzaamheidsklasse 4					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		.1. . . .	Van hout: onbehandeld					
		. .1. . .	Afstand palen 0,5 m h.o.h.					
		. . .1. .	Planken aaneengesloten aanbrengen					
		. . . .6.	Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd					
		. . . . .	d.m.v. thermisch verzinken M12					
		. . . . .						
631350	522105	. . . . .	Aanbrengen geotextiel of folie achter	m2	200,00	F		
		. . . . .	damwand/beschoeiing.					
		. . . . .	Betreft: geotextiel achter beschoeiing over					
		. . . . .	volledige hoogte van de schotten (0-50 m2)					
		1.	Aanbrengen achter: schotten					
		.2. . . .	Weefsel van kunststof	m2			200,00	L
		. . . . .	filter van polypropyleen (f125)					
		. . . . .	Gewicht: 190 g/m2					
		. . . . .	Dikte: 0,7 mm					
		. . . . .	Maaswijdte: 145 µm					
		. . . . .	Ketting: breuksterkte 18 kN/m1					
		. . . . .	breuktrek 20 %					
		. . . . .	Inslag: breuksterkte 18 kN/m1					
		. . . . .	breuktrek 14 %					
		. . . . .	De banen aanbrengen met een overlap van 0,5 m					
		. . . . .						
631360	522105	. . . . .	Aanbrengen geotextiel of folie achter	m2	300,00	F		
		. . . . .	damwand/beschoeiing.					
		. . . . .	Betreft: geotextiel achter beschoeiing over					
		. . . . .	volledige hoogte van de schotten (41 m2 +)					
		1.	Aanbrengen achter: schotten					
		.2. . . .	Weefsel van kunststof	m2			300,00	L
		. . . . .	filter van polypropyleen (f125)					
		. . . . .	Gewicht: 190 g/m2					
		. . . . .	Dikte: 0,7 mm					
		. . . . .	Maaswijdte: 145 µm					
		. . . . .	Ketting: breuksterkte 18 kN/m1					
		. . . . .	breuktrek 20 %					
		. . . . .	Inslag: breuksterkte 18 kN/m1					
		. . . . .	breuktrek 14 %					
		. . . . .	De banen aanbrengen met een overlap van 0,5 m					
		. . . . .						
6314		. . . . .	<u>Aanbrengen beschoeiing van kunststof</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
631220	527121	. . . . .	Verwijderen palen.	st	1.200,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen beschoeiing van					
		. . . . .	aaneengesloten palenrij (51 st +)					
		1.	Palenrij, aaneengesloten perkoenpalen Ø 80-100 mm					
		. . . . .	korter dan 1,50 m, inclusief gording ca 120x40 mm					
		. . .9. .	Voor ca. 80-90 % onder water					
		. . . .1.	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
631250	527103	. . . . .	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen beschoeiingselementen palen					
		. . . . .	met beplanking (0-50 m)					
		4.	Palen met beplanking					
		.4. . . .	Materiaal					
		. . . . .	Palen perkoenpalen lg tot 1,8 m, h.o.h. 0,50 m					
		. . . . .	Beplanking houten schotten hoog tot 0,80 m					
		. . .9. .	Voor ca. 80-90 % onder water					
		. . . .1.	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
631260	527103	. . . . .	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen beschoeiingselementen palen					
		. . . . .	met beplanking (51 m +)					
		4.	Palen met beplanking					
		.4. . . .	Materiaal					
		. . . . .	Palen perkoenpalen lg tot 1,8 m, h.o.h. 0,50 m					
		. . . . .	Beplanking houten schotten hoog tot 0,80 m					
		. . .9. .	Voor ca. 80-90 % onder water					
		. . . .1.	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
6313		. . . . .	<u>Aanbrengen beschoeiing van hout</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
631310	522101	. . . . .	Aanbrengen palen.	st	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen palen t.b.v. beschoeiing					
		. . . . .	(0-50 st)					
		. . . . .	Grondslag: klei/veen					
		2.	Palen van hout: duurzaamheidsklasse 1	st			400,00	L
		. . . . .	80 x 80 mm, lengte 2,20 m					
		. . . . .	afstand palen 0,50 m h.o.h.					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		.1. . . .	Richting paal: verticaal					
		. .1. . .	Spuiten is niet toegestaan					
		. . .2. .	Lengte van het in de grond aan te brengen					
		. . . . .	gedeelte gemiddeld 1,4 m					
		. . . . .						
631320	522101	. . . . .	Aanbrengen palen.	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen palen t.b.v. beschoeiing (51					
		. . . . .	st +)					
		. . . . .	Grondslag: klei/veen					
		2.	Palen van hout: duurzaamheidsklasse 1	st			600,00	L
		. . . . .	80 x 80 mm, lengte 2,20 m					
		. . . . .	afstand palen 0,50 m h.o.h.					
		. . . . .	Leveren met FSC-certificaat					
		.1. . . .	Richting paal: verticaal					
		. .1. . .	Spuiten is niet toegestaan					
		. . .2. .	Lengte van het in de grond aan te brengen					
		. . . . .	gedeelte gemiddeld 1,4 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8		. . . . .	**Betonschade**					
		. . . . .						
		. . . . .						
810		. . . . .	**Afkloppen beton en opstellen werkplan**					
		. . . . .						
		. . . . .						
8100		. . . . .	<u>Afkloppen beton</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
810010	427199	. . . . .	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: vaststellen betonschades per object					
		. . . . .	De geconstateerde schade aftekenen op de					
		. . . . .	betonconstructie(s) en deze pas verwijderen na					
		. . . . .	verkregen toestemming van de directie					
		. . . . .	Per betonconstructie de geconstateerde schade					
		. . . . .	documenteren d.m.v. foto's en tevens vastleggen					
		. . . . .	op tekening met vermelding van afmetingen					
		. . . . .	Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat					
		. . . . .						
8101		. . . . .	<u>Opstellen werkplan</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
810110	426999	. . . . .	Opstellen werkplan uitvoeren betonreparaties.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: per object opstellen van een werkplan					
		. . . . .	voor het uitvoeren van betonreparaties, zoals					
		. . . . .	omschreven in hoofdstuk 4.3 van de					
		. . . . .	CUR-aanbeveling 118:2015					
		. . . . .	Werkplan digitaal aanleveren in PDF-formaat					
		. . . . .						
811		. . . . .	**Verwijderen beton**					
		. . . . .						
		. . . . .						
811110	426101	. . . . .	Verwijderen van beton.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitkappen van beton ter plaatse van					
		. . . . .	zichtbare betonschade en loszittende en/of					
		. . . . .	holklinkende betondelen, alsmede betondelen					
		. . . . .	met te weinig dekking op de wapening (0-1 m2)					
		. . . . .	Classificatie conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Uitvoeringsklasse: RS					
		. . . . .	Milieuklasse: XD					
		. . . . .	Gevolgklasse: GK2					
		. . . . .	Niveau van controle: 3					
		9.	Methode van verwijderen als aangegeven in					
		. . . . .	CUR-aanbeveling 118					
		.9. . . .	Verwijderen beton tot een diepte als aangegeven					
		. . . . .	in CUR-aanbeveling 118 en werkplan opgesteld door					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . .6.	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van					
		. . . . .	toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een inrichting met een door het bevoegd					
		. . . . .	gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
631410	522101	. . . . .	Aanbrengen palen.	st	285,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen palen t.b.v. kunststof					
		. . . . .	beschoeiing (0-50 st)					
		. . . . .	Grondslag: klei/veen					
		9.	Palen van hout met kunststofkop:	st			285,00	L
		. . . . .	Hout Ø100 mm, duurzaamheidsklasse 4					
		. . . . .	Kunststof kop Ø120 mm, lang 1000 mm,					
		. . . . .	100% gerecycled kunststof, kleur: zwart					
		. . . . .	Totale paallengte 2100 mm					
		.1. . . .	Richting paal: verticaal					
		. .1. . .	Spuiten is niet toegestaan					
		. . .2. .	Lengte van het in de grond aan te brengen					
		. . . . .	gedeelte gemiddeld 1,40 m					
		. . . .2.	Afstand palen 0,70 m h.o.h.					
		9	Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde					
		. . . . .	kunststof schotten					
		. . . . .						
631420	522101	. . . . .	Aanbrengen palen.	st	428,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen palen t.b.v. kunststof					
		. . . . .	beschoeiing (51 st+)					
		. . . . .	Grondslag: klei/veen					
		9.	Palen van hout met kunststofkop:	st			428,00	L
		. . . . .	Hout Ø100 mm, duurzaamheidsklasse 4					
		. . . . .	Kunststof kop Ø120 mm, lang 1000 mm,					
		. . . . .	100% gerecycled kunststof, kleur: zwart					
		. . . . .	Totale paallengte 2100 mm					
		.1. . . .	Richting paal: verticaal					
		. .1. . .	Spuiten is niet toegestaan					
		. . .2. .	Lengte van het in de grond aan te brengen					
		. . . . .	gedeelte gemiddeld 1,40 m					
		. . . .2.	Afstand palen 0,70 m h.o.h.					
		9	Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde					
		. . . . .	kunststof schotten					
		. . . . .						
631430	522103	. . . . .	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen kunststof (0-50 m)					
		. . . . .	beschoeiingselementen t.b.v. beschoeiing					
		3.	Schotten hoog 0,8 m; gesloten paneel	m			200,00	L
		. . . . .	werkende breedte 2100 mm					
		. . . . .	wanddikte 9 mm					
		.4. . . .	Van kunststof: 100% gerecycled kunststof,					
		. . . . .	kleur: zwart					
		. .1. . .	Afstand palen 0,70 m h.o.h.					
		. . .9. .	Schotten aaneengesloten aanbrengen met					
		. . . . .	schuifverbinding d.m.v. veer en groef					
		. . . .6.	Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd	st			286,00	L
		. . . . .	d.m.v. thermisch verzinken, M12					
		. . . . .						
631440	522103	. . . . .	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen kunststof (51 m +)					
		. . . . .	beschoeiingselementen t.b.v. beschoeiing					
		3.	Schotten hoog 0,8 m; gesloten paneel:	m			300,00	L
		. . . . .	werkende breedte 2100 mm					
		. . . . .	wanddikte 9 mm					
		.4. . . .	Van kunststof: 100% gerecycled kunststof,					
		. . . . .	kleur: zwart					
		. .1. . .	Afstand palen 0,70 m h.o.h.					
		. . .9. .	Schotten aaneengesloten aanbrengen met					
		. . . . .	schuifverbinding d.m.v. veer en groef					
		. . . .6.	Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd	st			429,00	L
		. . . . .	d.m.v. thermisch verzinken, M12					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
812120	426301	. . . . .	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het reinigen van blootgelegde/uitgehakte					
		. . . . .	wapening (2-5 m2)					
		9.	Reinigen overeenkomstig CUR-aanbeveling 118 en					
		. . . . .	werkplan opgesteld door de aannemer					
		. . . .9.	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van					
		. . . . .	toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een inrichting met een door het bevoegd					
		. . . . .	gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
812130	426301	. . . . .	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het reinigen van blootgelegde/uitgehakte					
		. . . . .	wapening (6 m2+)					
		. . . . .						
		9.	Reinigen overeenkomstig CUR-aanbeveling 118 en					
		. . . . .	werkplan opgesteld door de aannemer					
		. . . .9.	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van					
		. . . . .	toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een inrichting met een door het bevoegd					
		. . . . .	gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
8122		. . . . .	<u>Aanbrengen wapening</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
812210	426302	. . . . .	Aanbrengen wapening.	kg	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervangen aangetaste wapening					
		3.	Vervangen wapeningsstaven	kg			100,00	L
		. . . . .	Diameter en lengte overlappingslas in het werk te					
		. . . . .	bepalen					
		. . . . .						
813		. . . . .	**Aanbrengen hechtsealer**					
		. . . . .						
		. . . . .						
813110	426199	. . . . .	Aanbrengen hechtsealer.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van sealer op de					
		. . . . .	gereinigde betonoppervlakken incl. de					
		. . . . .	blootliggende wapening (0-1 m2)					
		. . . . .	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		. . . . .	Materiaal: conform werkplan opgesteld door de	kg			18,00	L
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Gerekend met:					
		. . . . .	- 1,8 kg per m2 per mm laagdikte					
		. . . . .	(droge mortel, gemengd)					
		. . . . .	- Laagdikte: 1 mm					
		. . . . .	Verwerken conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .						
813120	426199	. . . . .	Aanbrengen hechtsealer.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van sealer op de					
		. . . . .	gereinigde betonoppervlakken incl. de					
		. . . . .	blootliggende wapening (2-5 m2)					
		. . . . .	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		. . . . .	Materiaal: conform werkplan opgesteld door de	kg			18,00	L
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Gerekend met:					
		. . . . .	- 1,8 kg per m2 per mm laagdikte					
		. . . . .	(droge mortel, gemengd)					
		. . . . .	- Laagdikte: 1 mm					
		. . . . .	Verwerken conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
811120	426101	. . . . .	Verwijderen van beton.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitkappen van beton ter plaatse van					
		. . . . .	zichtbare betonschade en loszittende en/of					
		. . . . .	holklinkende betondelen, alsmede betondelen					
		. . . . .	met te weinig dekking op de wapening (2-5 m2)					
		. . . . .	Classificatie conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Uitvoeringsklasse: RS					
		. . . . .	Milieuklasse: XD					
		. . . . .	Gevolgklasse: GK2					
		. . . . .	Niveau van controle: 3					
		9.	Methode van verwijderen als aangegeven in					
		. . . . .	CUR-aanbeveling 118					
		.9. . . .	Verwijderen beton tot een diepte als aangegeven					
		. . . . .	in CUR-aanbeveling 118 en werkplan opgesteld door					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . .6.	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van					
		. . . . .	toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een inrichting met een door het bevoegd					
		. . . . .	gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
811130	426101	. . . . .	Verwijderen van beton.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitkappen van beton ter plaatse van					
		. . . . .	zichtbare betonschade en loszittende en/of					
		. . . . .	holklinkende betondelen, alsmede betondelen					
		. . . . .	met te weinig dekking op de wapening (6 m2+)					
		. . . . .	Classificatie conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Uitvoeringsklasse: RS					
		. . . . .	Milieuklasse: XD					
		. . . . .	Gevolgklasse: GK2					
		. . . . .	Niveau van controle: 3					
		9.	Methode van verwijderen als aangegeven in					
		. . . . .	CUR-aanbeveling 118					
		.9. . . .	Verwijderen beton tot een diepte als aangegeven					
		. . . . .	in CUR-aanbeveling 118 en werkplan opgesteld door					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . .6.	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van					
		. . . . .	toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een inrichting met een door het bevoegd					
		. . . . .	gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
812		. . . . .	**Herstellen wapening**					
		. . . . .						
		. . . . .						
8121		. . . . .	<u>Reinigen blootgelegde wapening</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
812110	426301	. . . . .	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het reinigen van blootgelegde/uitgehakte					
		. . . . .	wapening (0-1 m2)					
		. . . . .						
		9.	Reinigen overeenkomstig CUR-aanbeveling 118 en					
		. . . . .	werkplan opgesteld door de aannemer					
		. . . .9.	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van					
		. . . . .	toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een inrichting met een door het bevoegd					
		. . . . .	gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
815		. . . . .	**Injecteren scheuren**					
		. . . . .						
		. . . . .						
815110	426601	. . . . .	Injecteren van scheuren.	m	15,00	F		
		. . . . .	Betreft: het injecteren van scheuren					
		. . . . .	Scheurwijdte: 0,1 - 0,3 mm					
		9.	Classificatie conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Uitvoeringsklasse: RS					
		. . . . .	Milieuklasse: XC					
		. . . . .	Gevolgklasse: GK2					
		. . . . .	Niveau van controle: 3					
		.9. . . .	Materiaal: overeenkomstig werkplan opgesteld door	dm3			7,50	L
		. . . . .	de aannemer					
		. . . . .	Verwerken conform CUR-aanbeveling 118					
		. . .1. .	Scheur injecteren vanaf één zijde van het					
		. . . . .	constructie-onderdeel					
		. . . .6.	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		9	Afwerken volgens werkplan opgesteld door de					
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Kosten voor het leveren en aanbrengen worden					
		. . . . .	geacht bij deze bestekspost te zijn inbegrepen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
813130	426199	. . . . .	Aanbrengen hechtsealer.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van sealer op de					
		. . . . .	gereinigde betonoppervlakken incl. de					
		. . . . .	blootliggende wapening (6 m2+)					
		. . . . .	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		. . . . .	Materiaal: conform werkplan opgesteld door de	kg			18,00	L
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Gerekend met:					
		. . . . .	- 1,8 kg per m2 per mm laagdikte					
		. . . . .	(droge mortel, gemengd)					
		. . . . .	- Laagdikte: 1 mm					
		. . . . .	Verwerken conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .						
814		. . . . .	**Aanbrengen reparatiemortel**					
		. . . . .						
		. . . . .						
814110	426499	. . . . .	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren van de uitgekapte stukken beton					
		. . . . .	(0-1 m2)					
		. . . . .	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)	dm3			400,00	L
		. . . . .	overeenkomstig werkplan opgesteld door de aannemer					
		. . . . .	Gerekend met een gemiddelde laagdikte: 40 mm					
		. . . . .	Verwerken conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of					
		. . . . .	spuiten, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		. . . . .	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)					
		. . . . .	Vlakheid: conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Textuur: geen eisen					
		. . . . .						
814120	426499	. . . . .	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren van de uitgekapte stukken beton					
		. . . . .	(2-5 m2)					
		. . . . .	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)	dm3			400,00	L
		. . . . .	overeenkomstig werkplan opgesteld door de aannemer					
		. . . . .	Gerekend met een gemiddelde laagdikte: 40 mm					
		. . . . .	Verwerken conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of					
		. . . . .	spuiten, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		. . . . .	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)					
		. . . . .	Vlakheid: conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Textuur: geen eisen					
		. . . . .						
814130	426499	. . . . .	Aanbrengen cementgebonden mortel. (6 m2+)	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren van de uitgekapte stukken beton					
		. . . . .	(6 m2+)					
		. . . . .	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)	dm3			400,00	L
		. . . . .	overeenkomstig werkplan opgesteld door de aannemer					
		. . . . .	Gerekend met een gemiddelde laagdikte: 40 mm					
		. . . . .	Verwerken conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of					
		. . . . .	spuiten, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle in het zicht zijnde vlakken					
		. . . . .	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)					
		. . . . .	Vlakheid: conform CUR-aanbeveling 118					
		. . . . .	Textuur: geen eisen					
		. . . . .						