Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	:	**Van Eeghenstraat 70-72 GAZ (4491235)**
Projectomschrijving	:	**Amsterdam**
OLO nummer	:	**OLO-4491235**
Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid
Bouwwerktype	:	4. Gestapelde woningen
Bomcategorie	:	B1
Type toets	:	Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer	:	1c
Datum	:	19-6-2023

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.
Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 1c Onderwerp: aDGK-01 WOONGEBOUW – VEILIGHEIDSPLAN (Bouwputwanden (Cuttersoilmix=CSM)) 19-6-2023

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
10.	**Elementen 3: Overig (uit bouwveiligheidsplan)**					
10.3	Bouwputwand en bouwputbodem	2	2	Conform NEN-EN 1992. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
	Conclusie :	Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.				

Toelichting toetsniveau's:
1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)

Aandachtspunten/risico's

Nr.	Onderwerp	Omschrijving aandachtspunt /risico		Beheersmaatregel	
A1	1)Groutsamenstelling en hoeveelheid afstemmen op de benodigde sterkte (Tau en f'd) en stijfheidseigenschappen (E) van de wand; 2)De profielen volgens tekening en daarbij genoemde staalkwaliteit te lood inbrengen; 3)De inclinokokers op genoemde locaties met de staalprofielen inbrengen; 4)Bij ontgraven per grondlaag voldoende steekproeven nemen om volgens de waarschijnlijkheidsleer de gerealiseerde eigenschappen te kunnen controleren				
A2	5)Tijdig fase 5 (verwijderen 1e stempelraam) doorrekenen en indienen en zo nodig extra voorzieningen treffen 6)1E Stempelraam tijdig doorrekenen, uittekenen en indienen; 7)Tijdig een op de berekening afgestemd monitoringplan inclusief alarm en grenswaarden met voldoende meetmomenten indienen bij de het bevoegd gezag (bouwinspecteur/handhaving); 8)De resultaten van de monitoring moeten regelmatig worden ingediend bij de het bevoegd gezag (bouwinspecteur/handhaving); 9)Bij de laatste meter ontgraven opletten dat daar gefaseerd het 0,4 m dikke zandbed in wordt aangebracht conform par 2.42 van rapport NT22540a2!				
A3					