Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van Datum:	○ RAW bijdrage	○ FCK-CT bijdrage

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer[1]	RAW0037 - 109106
Besteknummer	AI 2017-0377 Perceel ZuidOost
Korte werkomschrijving	.....
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)[2] (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)[2] (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. [illegible] ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. [illegible] ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

[1] Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
[2] Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: [illegible] e-mail te verzenden aan:

CROW • [illegible] Ede [illegible]
Telefoon: 0[illegible] Website: [illegible]

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	**Staartposten**				
91	**Korting**				
918870	Korting	%			
92	**Uitvoeringskosten**				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	**Algemene kosten**				
939990	Algemene kosten	%			
94	**Winst en risico**				
949990	Winst en risico	%			
96	**Bijdragen**				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

I n h o u d s o p g a v e

2.2 Nadere beschrijving 2

0 **Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen** 4
000 **Voorbereidende werkzaamheden** 4
0001 Opstelling planning 4
0002 Opstelling werkplannen 4
0003 Aanvragen vergunningen 4
001 **Voorzieningen** 4
0010 Tijdelijke voorzieningen 4
0011 Afzettingen 5
0013 Inrichten werkterrein 6

1 **Reinigingswerkzaamheden** 7
100 **Verwijderen begroeiing** 7
1001 Flora en Fauna scan 7
1002 Verwijderen begroeiing 7
1003 Verwijderen struiken 7
101 **Reinigen bruggen** 7
1010 Vaste bruggen 7
102 **Reinigen steigers en vlonders** 8
103 **Reinigen basaltglooiingen** 10
105 **Reinigen landhoofden** 10
106 **Reinigen duikerbruggen** 10
107 **Reinigen viaducten** 11

2 **Conserveringswerkzaamheden** 12
21 **Conserveringswerkzaamheden beton** 12
210 **Herstellen conservering betonnen vlakken** 12
2101 Voorbewerking 12
2102 Aanbrengen voorstrijk coating op beton 12
2103 Aanbrengen 1e laag coating op beton 13
2104 Aanbrengen 2e laag coating op beton 13
2105 Aanbrengen anti-graffiti coating 14
211 **Herstellen conservering betonnen palen** 14
2111 Voorbewerking 14
2112 Aanbrengen voorstrijk coating op beton 15
2113 Aanbrengen 1e laag coating op beton 15
2114 Aanbrengen 2e laag coating op beton 16
22 **Conserveringswerkzaamheden hout** 17
220 **Herstellen conservering op houten leuningen** 17
2201 Verwijderen ondeugdelijke verflagen 17
2202 Repareren beschadigingen/houtrot 17
2203 Licht schuren te verven oppervlakken 18
2204 Gronden houtwerk 1e laag 18
2205 Gronden houtwerk 2e laag 18
2206 Aflakken houtwerk 19
23 **Conserveringswerkzaamheden staal/gietijzer** 20
230 **Herstellen conservering stalen leuningen** 20
2301 Verwijderen ondeugdelijke verflagen 20
2302 Ontroesten stalen leuningen 20
2303 Opruwen verflagen 21
2304 Aanbrengen 1e laag primer op staal 21
2305 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer 22
2306 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf 22
231 **Herstellen conservering gietijzeren leuningen** 22
2311 Verwijderen ondeugdelijke verflagen 22
2312 Ontroesten gietijzeren leuningen 23
2313 Opruwen verflagen 23
2314 Aanbrengen 1e laag primer op gietijzer 24
2315 Aanbrengen 2e laag op gietijzer, ijzerglimmer 24
2316 Aanbrengen 3e laag op g.ij., polyurethaan dekverf 24
232 **Herstellen conservering stalen liggers** 25
2321 Verwijderen ondeugdelijke verflagen 25
2322 Ontroesten stalen liggers 25
2323 Opruwen verflagen 25

AI 2017-0377
Raamovereenkomst dagelijks onderhoud civiele kunstwerken
Perceel Stadsdeel Zuid-Oost

5103 Halfsteens monumentaal 63
5104 Steens monumentaal 65
511 **Uithakken voegen** 67
5111 Uithakken standaard voegen 67
5112 Uithakken monumentale voegen 67
5113 Uithakken voegen dekstenen 68
512 **Verwijderen dekstenen** 69
5121 Verwijderen dekstenen natuursteen 69
5122 Verwijderen dekstenen beton 69
5123 Schoonmaken dekstenen 70
513 **Inboeten stenen** 70
5131 Halfsteens standaard 70
5132 Steens standaard 73
5133 Halfsteens monumentaal 76
5134 Steens monumentaal 78
514 **Aanbrengen voegen** 80
5141 Voegen standaard metselwerk 80
5142 Voegen monumentaal metselwerk 83
5143 Voegen dekstenen 84
515 **Aanbrengen dekstenen** 84
5151 Natuursteen dekstenen 84
5152 Betonnen dekstenen 86
516 **Leveren stenen** 88
5160 Leveren metselstenen 88
517 **Vervangen dilataties** 89
5170 Verwijderen dilatatiemateriaal 89
5171 Aanbrengen dilatatiemateriaal 89

6 **Diverse** 90
63 **Beschoeiing** 90
631 **Vervangen beschoeiing vanaf landzijde** 90
6311 Grondwerk 90
6312 Verwijderen beschoeiing 91
6313 Aanbrengen beschoeiing van hout 92
6314 Aanbrengen beschoeiing van kunststof 93

8 **Betonschade** 95
810 **Afkloppen beton en opstellen werkplan** 95
8100 Afkloppen beton 95
8101 Opstellen werkplan 95
811 **Verwijderen beton** 95
812 **Herstellen wapening** 96
8121 Reinigen blootgelegde wapening 96
8122 Aanbrengen wapening 97
813 **Aanbrengen hechtsealer** 97
814 **Aanbrengen reparatiemortel** 98
815 **Injecteren scheuren** 99

9 **Staartposten** 100

2324 Aanbrengen 1e laag primer op staal 26
2325 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer 27
2326 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf 27
234 **Herstellen conservering stalen palen** 27
2341 Verwijderen ondeugdelijke verflagen 27
2342 Ontroesten stalen palen 28
2343 Opruwen verflagen 28
2344 Aanbrengen 1e laag primer op staal 28
2345 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer 29
2346 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf 29

3 **Slijtlagen en straatwerk** 30
31 **Slijtlagen** 30
310 **Slijtlaag op betonnen dekken** 30
3101 Verwijderen slijtlaag op beton 30
3102 Aanbrengen 1e laag slijtlaag op beton 30
3103 Aanbrengen 2e laag slijtlaag op beton 30
3104 Instrooien slijtlaag op beton 31
311 **Slijtlaag op houten dekken verwijderen** 32
3111 Verwijderen slijtlaag op hout 32
312 **Slijtlaag op houten dekken (bitumen)** 32
3122 Aanbrengen 1e laag slijtlaag op hout 32
3123 Instrooien 1e laag slijtlaag op hout met steenslag 32
3124 Aanbrengen 2e laag slijtlaag op hout 33
3125 Instrooien 2e laag slijtlaag op hout met steenslag 33
313 **Slijtlaag op houten dekken (epoxy)** 34
3132 Aanbrengen 1e laag slijtlaag op hout 34
3133 Aanbrengen 2e laag slijtlaag op hout 35
3134 Instrooien slijtlaag op hout 35
314 **Slijtlaag op stalen brugdekken** 35
3141 Verwijderen slijtlaag op stalen brugdekken 35
3142 Aanbrengen 1e laag slijtlaag op staal 36
3143 Aanbrengen 2e laag slijtlaag op staal 37
3144 Instrooien slijtlaag op staal 37
32 **Bestrating op zand** 38
320 **Herstraten bestrating op zand** 38
3201 Herstraten straatbakstenen 38
3202 Herstraten betonstraatstenen 39
3203 Herstraten betontegels 40
3204 Lichten en richten banden 41
33 **Straatwerk in cement** 43
331 **Vervangen straatwerk in cement** 43
3310 Opbreken straatwerk 43
3311 Opbreken kantopsluiting 45
3312 Schoonmaken ondergrond 46
3313 Aanbrengen/herstellen waterdichte laag 46
3314 Aanbrengen kantopsluiting van beton in mortel 47
3315 Aanbrengen straatbakstenen op specie 48
34 **Pasmaken bestratingsmateriaal** 49
341 **Pasmaken stenen** 49
342 **Pasmaken banden** 50

4 **Houtwerk** 51
42 **Houten dekdelen** 51
420 **Vervangen dekdelen** 51
4201 Verwijderen dekdelen zonder slijtlaag 51
4202 Verwijderen dekdelen met slijtlaag 53
4204 Aanbrengen dekdelen 54
4205 Aanbrengen dekdelen met safegrip 57
43 **Leuningen** 59
4312 Verwijderen leuningregels 59
4313 Aanbrengen leuningregels 59
4314 Verwijderen leuningstijlen 60
4315 Aanbrengen leuningstijlen 60
44 **Stortkosten vrijkomend hout** 61

5 **Metselwerk en dekstenen** 62
51 **Reparaties aan metselwerk** 62
510 **Uithakken kapotte/gescheurde stenen** 62
5101 Halfsteens standaard 62
5102 Steens standaard 62

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
001030	610199	. . . . .	Liggers, dekken, voorzieningen boven water.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen voorziening t.b.v. opvangen					
		. . . . .	vrijkomende materialen bij werkzaamheden aan					
		. . . . .	onderzijde brugdekken (tot 60 m2)					
		. . . . .	Beschermen wateroppervlak.					
		. . . . .	Het wateroppervlak dient vrij te blijven van					
		. . . . .	vuil, eventueel straalmiddel en overige bij de					
		. . . . .	werkzaamheden vrijkomende materialen.					
		. . . . .						
001040	610199	. . . . .	Liggers, dekken, voorzieningen boven water.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen voorziening t.b.v. opvangen					
		. . . . .	vrijkomende materialen bij werkzaamheden aan					
		. . . . .	onderzijde brugdekken (61 m2 +)					
		. . . . .	Beschermen wateroppervlak.					
		. . . . .	Het wateroppervlak dient vrij te blijven van					
		. . . . .	vuil, eventueel straalmiddel en overige bij de					
		. . . . .	werkzaamheden vrijkomende materialen.					
		. . . . .						
001050	610199	. . . . .	Voorzieningen werkzaamheden op/onder waterlijn.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen van voorzieningen t.b.v.					
		. . . . .	werkzaamheden op/onder de waterlijn (0-50 m)					
		. . . . .	In de prijs dient minimaal te zijn inbegrepen:					
		. . . . .	- Toepassen kuipen, inclusief bemaling					
		. . . . .	- Voorziening t.b.v. beschermen wateroppervlak					
		. . . . .	door vervuild water uit de bemaling					
		. . . . .						
001060	610199	. . . . .	Voorzieningen werkzaamheden op/onder waterlijn.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen van voorzieningen t.b.v.					
		. . . . .	werkzaamheden op/onder de waterlijn (51 m +)					
		. . . . .	In de prijs dient minimaal te zijn inbegrepen:					
		. . . . .	- Toepassen kuipen, inclusief bemaling					
		. . . . .	- Voorziening t.b.v. beschermen wateroppervlak					
		. . . . .	door vervuild water uit de bemaling					
		. . . . .						
001070	610199	. . . . .	Toepassen ponton.	keer	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: ponton t.b.v. werkzaamheden vanaf het					
		. . . . .	water (maximaal 4 weken)					
		. . . . .	Ponton:					
		. . . . .	- geschikt om een rolsteiger tot ca. 2,5 m hoog					
		. . . . .	op te plaatsen					
		. . . . .						
001080	610199	. . . . .	Toepassen rolsteiger.	keer	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: rolsteiger t.b.v. het werken op hoogte					
		. . . . .	(maximaal 4 weken)					
		. . . . .	Rolsteiger:					
		. . . . .	- vloerhoogte tot ca. 2,50 m					
		. . . . .						
0011		. . . . .	<u>Afzettingen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
001110	620499	. . . . .	Toepassen verkeerspionnen per locatie.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen verkeerspionnen per locatie					
		. . . . .	(maximaal 4 weken)					
		. . . . .	Ten behoeve van het markeren/afzetten van het					
		. . . . .	werkterrein					
		. . . . .	Verkeerspion:					
		. . . . .	- kleur oranje					
		. . . . .	- ca. 0,70 m hoog					
		. . . . .	- voorzien van reflecterende banden					
		. . . . .	- uitgangspunt is maximaal 10 pionnen per locatie					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
0		. . . . .	**Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen**					
000		. . . . .	**Voorbereidende werkzaamheden**					
0001		. . . . .	Opstelling planning					
000110	610099	. . . . .	Opstellen planning per deelopdracht. Betreft: opstelling planning per deelopdracht in aanvulling op het algemene tijdschema	st	1,00	F		
0002		. . . . .	Opstelling werkplannen					
000210	610099	. . . . .	Opstellen werkplannen per locatie. Betreft: opstelling werkplannen per locatie	st	1,00	F		
0003		. . . . .	Aanvragen vergunningen					
000310	610099	. . . . .	Aanvragen WIOR-vergunning. Betreft: aanvragen WIOR-vergunning Inclusief de bijbehorende kosten Per deelopdracht kan worden volstaan met 1 aanvraag	st	1,00	F		
000330	610099	. . . . .	Melding besluit lozen buiten inrichtingen. Betreft: melding besluit lozen buiten inrichtingen bij Waternet Per deelopdracht kan worden volstaan met 1 melding voorzien van een planning wanneer waar op welke locatie gewerkt wordt.	st	1,00	F		
001		. . . . .	**Voorzieningen**					
0010		. . . . .	Tijdelijke voorzieningen					
001010	610199	. . . . .	Leuningen, voorzieningen boven water. Betreft: toepassen voorziening t.b.v. opvangen vrijkomende materialen bij werkzaamheden aan de leuningen (lengte tot 10 m) Beschermen wateroppervlak. Het wateroppervlak dient vrij te blijven van vuil, eventueel straalmiddel en overige bij de werkzaamheden vrijkomende materialen.	st	10,00	F		
001020	610199	. . . . .	Leuningen, voorzieningen boven water. Betreft: toepassen voorziening t.b.v. opvangen vrijkomende materialen bij werkzaamheden aan de leuningen (lengte 11 m +) Beschermen wateroppervlak. Het wateroppervlak dient vrij te blijven van vuil, eventueel straalmiddel en overige bij de werkzaamheden vrijkomende materialen.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**Reinigingswerkzaamheden**					
100			**Verwijderen begroeiing**					
1001			Flora en Fauna scan					
100110	514199		Uitvoeren flora en fauna scan. Betreft: uitvoeren flora en fauna scan voor het verwijderen van begroeiing Opstellen flora en fauna scan conform vigerende normen en richtlijnen Rapportage minimaal 2 weken voor uitvoering indienen bij de directie in PDF-formaat	st	40,00	F		
1002			Verwijderen begroeiing					
100210	514199		Verwijderen begroeiing. Betreft: begroeiing verwijderen voor het reinigen (0-250 m2) Begroeiing bestaande uit gras- en kruidachtigen, Hoogte tot ca.1,0 m Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	410,00	F		
100220	514199		Verwijderen begroeiing. Betreft: begroeiing verwijderen voor het reinigen (251-500 m2) Begroeiing bestaande uit gras- en kruidachtigen, Hoogte tot ca.1,0 m Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	800,00	F		
1003			Verwijderen struiken					
100310	514199		Verwijderen struiken. Betreft: struiken verwijderen voor het reinigen (0-10 st) Struiken met een stamdiameter tot ca. 100 mm Hoogte struiken tot ca. 5 m Wortels geheel verwijderen Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	20,00	F		
100320	514199		Verwijderen struiken. Betreft: struiken verwijderen voor het reinigen (11 st +) Struiken met een stamdiameter tot ca. 100 mm Hoogte struiken tot ca. 5 m Wortels geheel verwijderen Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	80,00	F		
101			**Reinigen bruggen**					
1010			Vaste bruggen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
001120	620499	. . . . .	Toepassen baakschild per locatie.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen baakschild rood/wit per					
		. . . . .	locatie (maximaal 4 weken)					
		. . . . .	Ten behoeve van het markeren/afzetten van het					
		. . . . .	werkterrein					
		. . . . .	Baakschild:					
		. . . . .	- rood/wit					
		. . . . .	- 100x25 cm					
		. . . . .	- voorzien van folie klasse 2					
		. . . . .	- dubbelzijdig bestickerd					
		. . . . .	- inclusief voet					
		. . . . .	- uitgangspunt is maximaal 10 baakschilden per					
		. . . . .	locatie					
		. . . . .						
001130	620499	. . . . .	Toepassen schrikhekken per locatie.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen schrikhekken per locatie					
		. . . . .	(maximaal 4 weken)					
		. . . . .	Ten behoeve van het markeren/afzetten van het					
		. . . . .	werkterrein					
		. . . . .	Schrikhekken:					
		. . . . .	- lengte ca. 2,50 m					
		. . . . .	- ca. 1,10 m hoog					
		. . . . .	- voorzien van folie klasse 2					
		. . . . .	- inclusief voet					
		. . . . .	- uitgangspunt is 2 schrikhekken per locatie					
		. . . . .						
001140	620499	. . . . .	Toepassen afrastering per locatie.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen afrastering m.b.v. bouwhekken					
		. . . . .	per locatie (maximaal 4 weken)					
		. . . . .	Ten behoeve van het afzetten van het werkterrein					
		. . . . .	Afrastering:					
		. . . . .	- bouwhek					
		. . . . .	- hoog 2,00 m					
		. . . . .	- inclusief onderlingen bevestiging					
		. . . . .	- inclusief afsluiting					
		. . . . .	- inclusief voet					
		. . . . .	- uitgangspunt is 20 bouwhekken per locatie					
		. . . . .						
0013		. . . . .	<u>Inrichten werkterrein</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
001310	610103	. . . . .	Inrichten van werkterrein.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: werkterrein per locatie					
		. . . . .	In het inrichten van het werkterrein is begrepen					
		. . . . .	het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk					
		. . . . .	benodigde bouwkantoren, keten, wagens,					
		. . . . .	werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van					
		. . . . .	parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het					
		. . . . .	aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde					
		. . . . .	kabels en leidingen.					
		. . . . .	Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). geen					
		. . . . .						
001320	610104	. . . . .	Opruimen van werkterrein.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: werkterrein per locatie					
		. . . . .	In het opruimen van het werkterrein is begrepen					
		. . . . .	het opbreken en afvoeren van alle voor het werk					
		. . . . .	benodigde bouwkantoren, keten, wagens,					
		. . . . .	werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken					
		. . . . .	en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen					
		. . . . .	en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand					
		. . . . .	brengen van het werkterrein.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102020	610199	. . . . .	Reinigen steigers en vlonders.	m2	3.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: reinigen van steigers en vlonders aan de bovenzijde (51-100 m2)					
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige aanslag/verontreinigingen					
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100 bar)					
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:					
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden					
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water worden toegevoegd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101010	610199	. . . . .	Reinigen vaste bruggen.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: reinigen van vaste bruggen (0-250 m2)					
		. . . . .	- Alle boven- en verticale vlakken, uitgezonderd					
		. . . . .	loop- en rijvlakken bestaande uit asfaltdek en					
		. . . . .	elementenverharding					
		. . . . .	- inclusief leuningen en trappen e.d.					
		. . . . .	- ontdoen van grond, algen, mos en overige					
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen					
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge					
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100					
		. . . . .	bar)					
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:					
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden					
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water					
		. . . . .	worden toegevoegd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
101020	610199	. . . . .	Reinigen vaste bruggen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: reinigen van vaste bruggen (251 - 500m2)					
		. . . . .	- Alle boven- en verticale vlakken, uitgezonderd					
		. . . . .	loop- en rijvlakken bestaande uit asfaltdek en					
		. . . . .	elementenverharding					
		. . . . .	- inclusief leuningen en trappen e.d.					
		. . . . .	- ontdoen van grond, algen, mos en overige					
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen					
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge					
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100					
		. . . . .	bar)					
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:					
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden					
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water					
		. . . . .	worden toegevoegd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
102		. . . . .	**Reinigen steigers en vlonders**					
		. . . . .						
		. . . . .						
102010	610199	. . . . .	Reinigen steigers en vlonders.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: reinigen van steigers en vlonders aan de					
		. . . . .	bovenzijde (0-50 m2)					
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige					
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen					
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge					
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100					
		. . . . .	bar)					
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:					
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden					
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water					
		. . . . .	worden toegevoegd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
106010	610199	. . . . .	Reinigen duikerbruggen.	m2	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen van duikerbruggen (0-50 m2)				
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige				
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen				
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge				
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100				
		. . . . .	bar)				
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:				
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden				
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water				
		. . . . .	worden toegevoegd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
106020	610199	. . . . .	Reinigen duikerbruggen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen van duikerbruggen (51-100 m2)				
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige				
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen				
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge				
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100				
		. . . . .	bar)				
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:				
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden				
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water				
		. . . . .	worden toegevoegd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
106030	610199	. . . . .	Reinigen duikerbruggen.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen van duikerbruggen (101 m2 +)				
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige				
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen				
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge				
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100				
		. . . . .	bar)				
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:				
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden				
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water				
		. . . . .	worden toegevoegd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					
107		. . . . .	**Reinigen viaducten**				
		. . . . .					
		. . . . .					
107030	610199	. . . . .	Reinigen viaducten.	m2	30.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen van viaducten (101 m2 +)				
		. . . . .	Alle vlakken en leuningen				
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige				
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen				
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge				
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100				
		. . . . .	bar)				
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:				
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden				
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water				
		. . . . .	worden toegevoegd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
103		. . . . .	**Reinigen basaltgloolingen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
103110	610199	. . . . .	Reinigen basaltgloolingen.	m2	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: reinigen van basaltgloolingen (0-250 m2)					
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige					
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen					
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge					
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100					
		. . . . .	bar)					
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:					
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden					
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water					
		. . . . .	worden toegevoegd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
105		. . . . .	**Reinigen landhoofden**					
		. . . . .						
		. . . . .						
105010	610199	. . . . .	Reinigen landhoofden bruggen.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: reinigen van kademuren/landhoofden bij					
		. . . . .	bruggen inclusief bovenliggende dekstenen					
		. . . . .	(0-20 m2)					
		. . . . .	Inclusief het reinigen van een eventueel					
		. . . . .	aanwezige wrijfgording					
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige					
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen					
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge					
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100					
		. . . . .	bar)					
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:					
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden					
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water					
		. . . . .	worden toegevoegd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
105020	610199	. . . . .	Reinigen landhoofden bruggen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: reinigen van kademuren/landhoofden bij					
		. . . . .	bruggen inclusief bovenliggende dekstenen					
		. . . . .	(21 m2 +)					
		. . . . .	Inclusief het reinigen van een eventueel					
		. . . . .	aanwezige wrijfgording					
		. . . . .	Ontdoen van grond, algen, mos en overige					
		. . . . .	aanslag/verontreinigingen					
		. . . . .	Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge					
		. . . . .	druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100					
		. . . . .	bar)					
		. . . . .	Bij reinigen gebruik maken van heet water:					
		. . . . .	- Temperatuur: 60 - 90 graden					
		. . . . .	Bij reinigen mag geen detergent aan het water					
		. . . . .	worden toegevoegd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
106		. . . . .	**Reinigen duikerbruggen**					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2103		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating op beton					
		. . . . .						
		. . . . .						
210310	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e coating op beton bij					
		. . . . .	bruggen (0-50 m2)					
		. .9. . .	Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			100,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . .9.	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
210320	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e coating op beton bij					
		. . . . .	bruggen (51-100 m2)					
		. .9. . .	Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			100,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . .9.	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
210330	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e coating op beton bij					
		. . . . .	bruggen (101 m2 +)					
		. .9. . .	Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			100,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . .9.	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
2104		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating op beton					
		. . . . .						
		. . . . .						
210410	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op beton bij					
		. . . . .	bruggen (0-50 m2)					
		. .9. . .	Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			100,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . .9.	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
210420	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op beton bij					
		. . . . .	bruggen (51-100 m2)					
		. .9. . .	Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			100,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . .9.	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
210430	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op beton bij					
		. . . . .	bruggen (101 m2 +)					
		. .9. . .	Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			100,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . .9.	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2		. . . . .	**Conserveringswerkzaamheden**					
		. . . . .						
		. . . . .						
21		. . . . .	**Conserveringswerkzaamheden beton**					
		. . . . .						
		. . . . .						
210		. . . . .	**Herstellen conservering betonnen vlakken**					
		. . . . .						
		. . . . .						
2101		. . . . .	<u>Voorbewerking</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
210110	561199	. . . . .	Voorbewerking coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voorbewerken geconserveerde beton delen					
		. . . . .	(0-50 m2)					
		. . . . .	Voorbewerking:					
		. . . . .	Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
210120	561199	. . . . .	Voorbewerking coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voorbewerken geconserveerde beton delen					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Voorbewerking:					
		. . . . .	Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
210130	561199	. . . . .	Voorbewerking coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: voorbewerken geconserveerde beton delen					
		. . . . .	(101 m2 +)					
		. . . . .	Voorbewerking:					
		. . . . .	Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
2102		. . . . .	<u>Aanbrengen voorstrijk coating op beton</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
210210	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton					
		. . . . .	delen (0-5 m2)					
		.9. . .	Aanbrengen 1 voorstrijklaag:	m2			60,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 125 ml/m2					
		. .9. .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
210220	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton					
		. . . . .	delen (6-10 m2)					
		.9. . .	Aanbrengen 1 voorstrijklaag:	m2			40,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 125 ml/m2					
		. .9. .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
210230	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	70,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton					
		. . . . .	delen (11 m2 +)					
		.9. . .	Aanbrengen 1 voorstrijklaag:	m2			70,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 125 ml/m2					
		. .9. .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . .1. .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2112		. . . . .	Aanbrengen voorstrijk coating op beton					
		. . . . .						
		. . . . .						
211210	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton					
		. . . . .	delen van palen (1 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 1 voorstrijklaag:	m2			20,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 125 ml/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Alle bestaande geconserveerde oppervlakken van					
		. . . . .	beton					
		. . . . .						
211220	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton					
		. . . . .	delen van palen (2-4 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 1 voorstrijklaag:	m2			20,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 125 ml/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Alle bestaande geconserveerde oppervlakken van					
		. . . . .	beton					
		. . . . .						
211230	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton					
		. . . . .	delen van palen (5 st +)					
		. . . . .	Aanbrengen 1 voorstrijklaag:	m2			20,00	L
		. . . . .	- verbruik minstens 125 ml/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Alle bestaande geconserveerde oppervlakken van					
		. . . . .	beton					
		. . . . .						
2113		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating op beton					
		. . . . .						
		. . . . .						
211310	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op betonnen					
		. . . . .	palen (1 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			20,00	L
		. . . . .	- 1e laag, verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
211320	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op betonnen					
		. . . . .	palen (2-4 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			20,00	L
		. . . . .	- 1e laag, verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
211330	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op betonnen					
		. . . . .	palen (5 st +)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			20,00	L
		. . . . .	- 1e laag, verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2105		. . . . .	Aanbrengen anti-graffiti coating					
		. . . . .						
		. . . . .						
210510	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen anti-graffiti coating					
		. . . . .	(0-50 m2)					
		. .9. . .	Aanbrengen anti-graffiti coating:					
		. . . . .	- permanent antigraffitisysteem					
		. . . . .	- minimale droge laagdikte 53 um					
		. . . . .	- in kleur of transparant, nader door de directie					
		. . . . .	aan te geven					
		. . . . .						
210520	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen anti-graffiti coating					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. .9. . .	Aanbrengen anti-graffiti coating:					
		. . . . .	- permanent antigraffitisysteem					
		. . . . .	- minimale droge laagdikte 53 um					
		. . . . .	- in kleur of transparant, nader door de directie					
		. . . . .	aan te geven					
		. . . . .						
210530	561102	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen anti-graffiti coating					
		. . . . .	(101 m2 +)					
		. .9. . .	Aanbrengen anti-graffiti coating:					
		. . . . .	- permanent antigraffitisysteem					
		. . . . .	- minimale droge laagdikte 53 um					
		. . . . .	- in kleur of transparant, nader door de directie					
		. . . . .	aan te geven					
		. . . . .						
211		. . . . .	**Herstellen conservering betonnen palen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
2111		. . . . .	Voorbewerking					
		. . . . .						
		. . . . .						
211110	561199	. . . . .	Voorbewerking coating op betonnen palen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: voorbewerken geconserveerde betonnen					
		. . . . .	palen (1 st)					
		. . . . .	Voorbewerking:					
		. . . . .	Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
211120	561199	. . . . .	Voorbewerking coating op betonnen palen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: voorbewerken geconserveerde betonnen					
		. . . . .	palen (2-4 st)					
		. . . . .	Voorbewerking:					
		. . . . .	Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
211130	561199	. . . . .	Voorbewerking coating op betonnen palen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: voorbewerken geconserveerde betonnen					
		. . . . .	palen (5 st +)					
		. . . . .	Voorbewerking:					
		. . . . .	Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
22		. . . . .	**Conserveringswerkzaamheden hout**					
		. . . . .						
		. . . . .						
220		. . . . .	**Herstellen conservering op houten leuningen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
2201		. . . . .	<u>Verwijderen ondeugdelijke verflagen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
220110	563299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen,					
		. . . . .	houtwerk leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
220120	563299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen,					
		. . . . .	houtwerk leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
220130	563299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen,					
		. . . . .	houtwerk leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
2202		. . . . .	<u>Repareren beschadigingen/houtrot</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
220210	563299	. . . . .	Repareren beschadigingen/houtrot .	m2	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren beschadigingen/houtrot					
		. . . . .	houtwerk leuningen (0-2 m2)					
		. . . . .	Repareren beschadigingen/houtrot:	m2			8,00	L
		. . . . .	- repareren met twee componenten vulmiddel op					
		. . . . .	basis van epoxy					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
220220	563299	. . . . .	Repareren beschadigingen/houtrot .	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren beschadigingen/houtrot					
		. . . . .	houtwerk leuningen (2-5 m2)					
		. . . . .	Repareren beschadigingen/houtrot:	m2			20,00	L
		. . . . .	- repareren met twee componenten vulmiddel op					
		. . . . .	basis van epoxy					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
220230	563299	. . . . .	Repareren beschadigingen/houtrot .	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren beschadigingen/houtrot					
		. . . . .	houtwerk leuningen (5 m2 +)					
		. . . . .	Repareren beschadigingen/houtrot:	m2			40,00	L
		. . . . .	- repareren met twee componenten vulmiddel op					
		. . . . .	basis van epoxy					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2114		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating op beton					
		. . . . .						
		. . . . .						
211410	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op betonnen palen (1 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			20,00	L
		. . . . .	- 2e laag, verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
211420	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op betonnen palen (2-4 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			20,00	L
		. . . . .	- 2e laag, verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						
211430	561199	. . . . .	Aanbrengen coating.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op betonnen palen (5 st +)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,					
		. . . . .	waterdampdoorlatende coating:	m2			20,00	L
		. . . . .	- 2e laag, verbruik minstens 480 ml/m2					
		. . . . .	- droge laagdikte 50 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Alle geconserveerde oppervlakken van beton					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220520	563299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op houtwerk, leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			600,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	- coating op basis van alkydhars					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
220530	563299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op houtwerk, leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			1.000,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
2206		. . . . .	<u>Aflakken houtwerk</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
220610	563299	. . . . .	Aanbrengen aflak coating op houtwerk.	m2	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen aflak coating op houtwerk, leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen aflak coating:	m2			300,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	- coating op basis van alkydhars					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
220620	563299	. . . . .	Aanbrengen aflak coating op houtwerk.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen aflak coating op houtwerk, leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen aflak coating:	m2			600,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
220630	563299	. . . . .	Aanbrengen aflak coating op houtwerk.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen aflak coating op houtwerk, leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Aanbrengen aflak coating:	m2			1.000,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	- coating op basis van alkydhars					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2203		. . . . .	Licht schuren te verven oppervlakken					
220310	563299	. . . . .	Licht schuren houtwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: licht schuren houtwerk leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Ter voorbereiding op het gronden					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
220320	563299	. . . . .	Licht schuren houtwerk.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: licht schuren houtwerk leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Ter voorbereiding op het gronden					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
220330	563299	. . . . .	Licht schuren houtwerk.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: licht schuren houtwerk leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Ter voorbereiding op het gronden					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
2204		. . . . .	Gronden houtwerk 1e laag					
220410	563299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op houtwerk, leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			100,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	- coating op basis van alkydhars					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
220420	563299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op houtwerk, leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			600,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	- coating op basis van alkydhars					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
220430	563299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op houtwerk, leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			1.000,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	- coating op basis van alkydhars					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
2205		. . . . .	Gronden houtwerk 2e laag					
220510	563299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op houtwerk, leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			100,00	L
		. . . . .	- droge laagdikte 40 µm					
		. . . . .	- coating op basis van alkydhars					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2303		. . . . .	Opruwen verflagen					
230310	562299	. . . . .	Opruwen verflagen. Betreft: opruwen verflagen stalen leuningen (0-50m2) Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	100,00	F		
230320	562299	. . . . .	Opruwen verflagen. Betreft: opruwen verflagen stalen leuningen (51-100 m2) Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	100,00	F		
230330	562299	. . . . .	Opruwen verflagen. Betreft: opruwen verflagen stalen leuningen (101 m2 +) Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	100,00	F		
2304		. . . . .	Aanbrengen 1e laag primer op staal					
230410	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer. Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal bij stalen leuningen (0-50 m2) Aanbrengen 1e laag coating: - Epoxy roestwerende primer 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2 m2	50,00	F	 50,00	 L
230420	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer. Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal bij stalen leuningen (51-100 m2) Aanbrengen 1e laag coating: - Epoxy roestwerende primer 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2 m2	50,00	F	 50,00	 L
230430	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer. Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal bij stalen leuningen (101 m2 +) Aanbrengen 1e laag coating: - Epoxy roestwerende primer 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2 m2	50,00	F	 50,00	 L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
23		. . . . .	**Conserveringswerkzaamheden staal/gietijzer**					
230		. . . . .	**Herstellen conservering stalen leuningen**					
2301		. . . . .	<u>Verwijderen ondeugdelijke verflagen</u>					
230110	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen. Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen leuningen (0-50 m2) Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	50,00	F		
230120	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen. Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen leuningen (51-100 m2) Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	50,00	F		
230130	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen. Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen leuningen (101 m2 +) Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	50,00	F		
2302		. . . . .	<u>Ontroesten stalen leuningen</u>					
230210	562299	. . . . .	Ontroesten stalen leuningen. Betreft: ontroesten stalen leuningen (0-50 m2) Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2 Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	100,00	F		
230220	562299	. . . . .	Ontroesten stalen leuningen. Betreft: ontroesten stalen leuningen (50-100 m2) Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2 Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	100,00	F		
230230	562299	. . . . .	Ontroesten stalen leuningen. Betreft: ontroesten stalen leuningen (101 m2 +) Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2 Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231130	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op gietijzeren leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
2312		. . . . .	<u>Ontroesten gietijzeren leuningen</u>					
231210	562299	. . . . .	Ontroesten gietijzeren leuningen.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten gietijzeren leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
231220	562299	. . . . .	Ontroesten gietijzeren leuningen.	m2	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten gietijzeren leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
231230	562299	. . . . .	Ontroesten gietijzeren leuningen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten gietijzeren leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
2313		. . . . .	<u>Opruwen verflagen</u>					
231310	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen gietijzeren leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
231320	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen gietijzeren leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
231330	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	33,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen gietijzeren leuningen (101 m2+)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2305		. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer					
230510	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen leuningen (0-50 m2) Aanbrengen 2e laag coating: - Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2	50,00	F		
				m2			50,00	L
230520	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen leuningen (51-100 m2) Aanbrengen 2e laag coating: - Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2	50,00	F		
				m2			50,00	L
230530	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen leuningen (101 m2 +). Aanbrengen 2e laag coating: - Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2	50,00	F		
				m2			50,00	L
2306		. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf					
230610	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen leuningen (0-50 m2) Aanbrengen 3e laag coating: - Polyurethaan dekverf 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2	50,00	F		
				m2			50,00	L
230620	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen leuningen (51-100 m2) Aanbrengen 3e laag coating: - Polyurethaan dekverf 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2	50,00	F		
				m2			50,00	L
230630	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen leuningen (101 m2 +) Aanbrengen 3e laag coating: - Polyurethaan dekverf 75 µm Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering	m2	50,00	F		
				m2			50,00	L
231		. . . . .	**Herstellen conservering gietijzeren leuningen**					
2311		. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen					
231110	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen. Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op gietijzeren leuningen (0-50 m2) Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	5,00	F		
231120	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen. Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op gietijzeren leuningen (51-100 m2) Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	8,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231630	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op gietijzer, polyurethaan dekverf.	m2	33,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op gietijzeren leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			33,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
232		. . . . .	**Herstellen conservering stalen liggers**					
2321		. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen					
232110	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen liggers (0-50 m2)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
232120	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen liggers (51-100 m2)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
232130	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen liggers (101 m2 +)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
2322		. . . . .	Ontroesten stalen liggers					
232210	562299	. . . . .	Ontroesten stalen liggers.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten stalen liggers (0-100 m2)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
232220	562299	. . . . .	Ontroesten stalen liggers.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten stalen liggers (101-200 m2)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
232230	562299	. . . . .	Ontroesten stalen liggers.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten stalen liggers (201 m2 +)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
2323		. . . . .	Opruwen verflagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2314		. . . . .	Aanbrengen 1e laag primer op gietijzer					
231410	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op gietijzer, primer.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal gietijzer bij gietijzeren leuningen (0-50m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			5,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
231420	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op gietijzer, primer.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal gietijzer bij gietijzeren leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			13,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
231430	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op gietijzer, primer.	m2	33,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal gietijzer bij gietijzeren leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			33,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
2315		. . . . .	Aanbrengen 2e laag op gietijzer, ijzerglimmer					
231510	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op gietijzer, ijzerglimmer.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op gietijzeren leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			5,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
231520	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op gietijzer, ijzerglimmer.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op gietijzeren leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			13,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
231530	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op gietijzer, ijzerglimmer.	m2	33,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op gietijzeren leuningen (101 m2 +)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			33,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
2316		. . . . .	Aanbrengen 3e laag op g.ij., polyurethaan dekverf					
231610	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op gietijzer, polyurethaan dekverf.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op gietijzeren leuningen (0-50 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			5,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
231620	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op gietijzer, polyurethaan dekverf.	m2	13,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op gietijzeren leuningen (51-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			13,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2325		. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer					
		. . . . .						
		. . . . .						
232510	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen liggers (0-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			30,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
232520	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen liggers (101-200 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			40,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
232530	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen liggers (201 m2 +).					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			50,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
2326		. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf					
		. . . . .						
		. . . . .						
232610	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen liggers (0-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			30,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
232620	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen liggers (101-200 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			40,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
232630	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen liggers (201 m2 +)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			50,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
234		. . . . .	**Herstellen conservering stalen palen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
2341		. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen					
		. . . . .						
		. . . . .						
234110	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen palen (1 st)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
234120	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen palen (2-4 st)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232310	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen stalen liggers					
		. . . . .	(0-100 m2)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren					
		. . . . .	met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
232320	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen stalen liggers					
		. . . . .	(101-200 m2)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren					
		. . . . .	met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
232330	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen stalen liggers					
		. . . . .	(201 m2 +)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren					
		. . . . .	met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
2324		. . . . .	<u>Aanbrengen 1e laag primer op staal</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
232410	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal					
		. . . . .	bij stalen liggers (0-100 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			30,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
232420	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal					
		. . . . .	bij stalen liggers (101-200 m2)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			40,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
232430	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal					
		. . . . .	bij stalen liggers (201 m2 +)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			50,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
234410	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer.	m2	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal					
		. . . . .	bij stalen palen (1 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			3,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
234420	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer.	m2	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal					
		. . . . .	bij stalen palen (2-4 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			4,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
234430	562299	. . . . .	Aanbrengen 1e laag op staal, primer.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal					
		. . . . .	bij stalen palen (5 st +)					
		. . . . .	Aanbrengen 1e laag coating:	m2			5,00	L
		. . . . .	- Epoxy roestwerende primer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
2345		. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer					
		. . . . .						
		. . . . .						
234510	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.	m2	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen					
		. . . . .	palen (1 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			3,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
234520	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.	m2	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen					
		. . . . .	palen (2-4 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			4,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
234530	562299	. . . . .	Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen					
		. . . . .	palen (5 st +)					
		. . . . .	Aanbrengen 2e laag coating:	m2			5,00	L
		. . . . .	- Epoxy Mio IJzerglimmer 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
2346		. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf					
		. . . . .						
		. . . . .						
234610	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.	m2	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen					
		. . . . .	palen (1 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			3,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
234620	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.	m2	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen					
		. . . . .	palen (2-4 st)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			4,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						
234630	562299	. . . . .	Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen					
		. . . . .	palen (5 st +)					
		. . . . .	Aanbrengen 3e laag coating:	m2			5,00	L
		. . . . .	- Polyurethaan dekverf 75 µm					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
234130	562299	. . . . .	Verwijderen ondeugdelijke verflagen.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op stalen palen (5 st +)					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
2342		. . . . .	Ontroesten stalen palen					
234210	562299	. . . . .	Ontroesten stalen palen.	m2	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten stalen palen (1 st)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
234220	562299	. . . . .	Ontroesten stalen palen.	m2	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten stalen palen (2-4 st)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
234230	562299	. . . . .	Ontroesten stalen palen.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: ontroesten stalen palen (5 st +)					
		. . . . .	Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
2343		. . . . .	Opruwen verflagen					
234310	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen stalen palen (1 st)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
234320	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen stalen palen (2-4 st)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
234330	562299	. . . . .	Opruwen verflagen.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: opruwen verflagen stalen palen (5 st +)					
		. . . . .	Intacte verflagen opruwen door middel van schuren met minimaal korrel 240P					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
2344		. . . . .	Aanbrengen 1e laag primer op staal					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310320	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op beton					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			165,00	L
		. . . . .						
310330	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op beton					
		. . . . .	(101 m2 +)					
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			1.200,00	L
		. . . . .						
3104		. . . . .	Instrooien slijtlaag op beton					
		. . . . .						
		. . . . .						
310410	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op beton					
		. . . . .	(0-50 m2)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			325,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
310420	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op beton					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			715,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
310430	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op beton					
		. . . . .	(101 m2 +)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			5.200,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3		. . . . .	**Slijtlagen en straatwerk**					
31		. . . . .	**Slijtlagen**					
310		. . . . .	**Slijtlaag op betonnen dekken**					
3101		. . . . .	<u>Verwijderen slijtlaag op beton</u>					
310110	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op beton. Betreft: verwijderen slijtlaag op beton (0-50 m2) Slijtlaag, dik ca. 10 mm Ondergrond: betonnen dek Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	25,00	F		
310120	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op beton. Betreft: verwijderen slijtlaag op beton (51-100 m 2) Slijtlaag, dik ca. 10 mm Ondergrond: betonnen dek Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	55,00	F		
310130	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op beton. Betreft: verwijderen slijtlaag op beton (101 m2 +) Slijtlaag, dik ca. 10 mm Ondergrond: betonnen dek Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	400,00	F		
3102		. . . . .	<u>Aanbrengen 1e laag slijtlaag op beton</u>					
310210	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer. Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op beton (0-50 m2)	m2	25,00	F		
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			7,50	L
310220	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer. Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op beton (51-100 m2)	m2	55,00	F		
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			16,50	L
310230	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer. Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op beton (101 m2 +)	m2	400,00	F		
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			120,00	L
3103		. . . . .	<u>Aanbrengen 2e laag slijtlaag op beton</u>					
310310	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag. Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op beton (0-50 m2)	m2	25,00	F		
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			75,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312310	814199	. . . . .	Instrooien 1e laag slijtlaag met steenslag.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien 1e laag nieuwe slijtlaag op					
		. . . . .	hout met steenslag (0-50 m2)					
		. . . . .	Instrooien met steenslag, gradatie 3-5 mm	kg			200,00	L
		. . . . .	in de natte emulsie met ca. 8 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Na het uitharden van de emulsie de overmaat aan					
		. . . . .	afstrooimateriaal verwijderen					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
312320	814199	. . . . .	Instrooien 1e laag slijtlaag met steenslag.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien 1e laag nieuwe slijtlaag op					
		. . . . .	hout met steenslag (51-100 m2)					
		. . . . .	Instrooien met steenslag, gradatie 3-5 mm	kg			440,00	L
		. . . . .	in de natte emulsie met ca. 8 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Na het uitharden van de emulsie de overmaat aan					
		. . . . .	afstrooimateriaal verwijderen					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
312330	814199	. . . . .	Instrooien 1e laag slijtlaag met steenslag.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien 1e laag nieuwe slijtlaag op					
		. . . . .	hout met steenslag (101 m2 +)					
		. . . . .	Instrooien met steenslag, gradatie 3-5 mm	kg			3.200,00	L
		. . . . .	in de natte emulsie met ca. 8 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Na het uitharden van de emulsie de overmaat aan					
		. . . . .	afstrooimateriaal verwijderen					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
3124		. . . . .	<u>Aanbrengen 2e laag slijtlaag op hout</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
312410	814199	. . . . .	Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op hout					
		. . . . .	(0-50 m2)					
		. . . . .	Bitumen-latexemulsie, verbruik ca. 1,5 kg/m2	kg			37,50	L
		. . . . .	Aanbrengen met een mastiekbezem					
		. . . . .						
312420	814199	. . . . .	Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op hout					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Bitumen-latexemulsie, verbruik ca. 1,5 kg/m2	kg			82,50	L
		. . . . .	Aanbrengen met een mastiekbezem					
		. . . . .						
312430	814199	. . . . .	Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op hout					
		. . . . .	(101 m2 +)					
		. . . . .	Bitumen-latexemulsie, verbruik ca. 1,5 kg/m2	kg			600,00	L
		. . . . .	Aanbrengen met een mastiekbezem					
		. . . . .						
3125		. . . . .	<u>Instrooien 2e laag slijtlaag op hout met steenslag</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311		. . . . .	**Slijtlaag op houten dekken verwijderen**					
3111		. . . . .	Verwijderen slijtlaag op hout					
311110	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op hout. Betreft: verwijderen slijtlaag op hout (0-50 m2) Slijtlaag, dik ca. 10 mm Ondergrond: houten dek Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	25,00	F		
311120	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op hout. Betreft: verwijderen slijtlaag op hout (51-100 m2) Slijtlaag, dik ca. 10 mm Ondergrond: houten dek Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	55,00	F		
311130	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op hout. Betreft: verwijderen slijtlaag op hout (101 m2 +) Slijtlaag, dik ca. 10 mm Ondergrond: houten dek Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	400,00	F		
312		. . . . .	**Slijtlaag op houten dekken (bitumen)**					
3122		. . . . .	Aanbrengen 1e laag slijtlaag op hout					
312210	814199	. . . . .	Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie. Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op hout (0-50 m2) Bitumen-latexemulsie, verbruik ca. 1,5 kg/m2 Aanbrengen met een mastiekbezem	m2 kg	25,00	F	 37,50	 L
312220	814199	. . . . .	Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie. Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op hout (51-100 m2) Bitumen-latexemulsie, verbruik ca. 1,5 kg/m2 Aanbrengen met een mastiekbezem	m2 kg	55,00	F	 82,50	 L
312230	814199	. . . . .	Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie. Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op hout (101 m2 +) Bitumen-latexemulsie, verbruik ca. 1,5 kg/m2 Aanbrengen met een mastiekbezem	m2 kg	400,00	F	 600,00	 L
3123		. . . . .	Instrooien 1e laag slijtlaag op hout met steenslag					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3133		. . . . .	Aanbrengen 2e laag slijtlaag op hout					
		. . . . .						
		. . . . .						
313310	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op hout (0-50 m2)					
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			75,00	L
		. . . . .						
313320	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op hout (51-100 m2)					
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			165,00	L
		. . . . .						
313330	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op hout (101 m2 +)					
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			1.200,00	L
		. . . . .						
3134		. . . . .	Instrooien slijtlaag op hout					
		. . . . .						
		. . . . .						
313410	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op hout (0-50 m2)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			325,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
313420	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op hout (51-100 m2)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			715,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
313430	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op hout (101 m2 +)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			5.200,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
314		. . . . .	**Slijtlaag op stalen brugdekken**					
		. . . . .						
		. . . . .						
3141		. . . . .	Verwijderen slijtlaag op stalen brugdekken					
		. . . . .						
		. . . . .						
314110	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op staal.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen slijtlaag op staal (0-50 m2)					
		. . . . .	Slijtlaag, dik ca. 10 mm					
		. . . . .	Ondergrond: stalen dek					
		. . . . .	Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312510	814199	. . . . .	Instrooien 2e laag slijtlaag met steenslag.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien 1e laag nieuwe slijtlaag op hout met steenslag (0-50 m2)					
		. . . . .	Instrooien met steenslag, gradatie 1-3 mm	kg			300,00	L
		. . . . .	in de natte emulsie met ca. 12 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Oppervlak goed aanwalsen met handwals					
		. . . . .	Na het uitharden van de emulsie de overmaat aan					
		. . . . .	afstrooimateriaal verwijderen					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
312520	814199	. . . . .	Instrooien 2e laag slijtlaag met steenslag.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien 1e laag nieuwe slijtlaag op hout met steenslag (51-100 m2)					
		. . . . .	Instrooien met steenslag, gradatie 1-3 mm	kg			660,00	L
		. . . . .	in de natte emulsie met ca. 12 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Oppervlak goed aanwalsen met handwals					
		. . . . .	Na het uitharden van de emulsie de overmaat aan					
		. . . . .	afstrooimateriaal verwijderen					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
312530	814199	. . . . .	Instrooien 2e laag slijtlaag met steenslag.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien 1e laag nieuwe slijtlaag op hout met steenslag (101 m2 +)					
		. . . . .	Instrooien met steenslag, gradatie 1-3 mm	kg			4.800,00	L
		. . . . .	in de natte emulsie met ca. 12 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Oppervlak goed aanwalsen met handwals					
		. . . . .	Na het uitharden van de emulsie de overmaat aan					
		. . . . .	afstrooimateriaal verwijderen					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
313		. . . . .	**Slijtlaag op houten dekken (epoxy)**					
		. . . . .						
		. . . . .						
3132		. . . . .	<u>Aanbrengen 1e laag slijtlaag op hout</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
313210	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op hout (0-50 m2)					
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			7,50	L
		. . . . .						
313220	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op hout (51-100 m2)					
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			16,50	L
		. . . . .						
313230	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op hout (101 m2 +)					
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			120,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3143		. . . . .	Aanbrengen 2e laag slijtlaag op staal					
		. . . . .						
		. . . . .						
314310	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(0-50 m2)					
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			75,00	L
		. . . . .						
314320	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			165,00	L
		. . . . .						
314330	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyschraplaag.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: 2e laag nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(101 m2 +)					
		. . . . .	Epoxyschraplaag, verbruik ca. 3 kg/m2	kg			1.200,00	L
		. . . . .						
3144		. . . . .	Instrooien slijtlaag op staal					
		. . . . .						
		. . . . .						
314410	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(0-50 m2)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			325,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
314420	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			715,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
314430	814199	. . . . .	Instrooien slijtlaag.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: instrooien nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(101 m2 +)					
		. . . . .	Steenslag, hoogslijtvast, gradatie 1-3 mm,	kg			5.200,00	L
		. . . . .	verbruik ca. 13 kg/m2					
		. . . . .	Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering					
		. . . . .	Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314120	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op staal.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen slijtlaag op staal					
		. . . . .	(51-100 m 2)					
		. . . . .	Slijtlaag, dik ca. 10 mm					
		. . . . .	Ondergrond: stalen dek					
		. . . . .	Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
314130	111199	. . . . .	Verwijderen slijtlaag op staal.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen slijtlaag op staal (101 m2 +)					
		. . . . .	Slijtlaag, dik ca. 10 mm					
		. . . . .	Ondergrond: stalen dek					
		. . . . .	Slijtlaag verwijderen d.m.v. stofvrije methode					
		. . . . .	Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
3142		. . . . .	<u>Aanbrengen 1e laag slijtlaag op staal</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
314210	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(0-50 m2)					
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			7,50	L
		. . . . .						
314220	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(51-100 m2)					
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			16,50	L
		. . . . .						
314230	814199	. . . . .	Aanbrengen epoxyprimer.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: 1e laag nieuwe slijtlaag op staal					
		. . . . .	(101 m2 +)					
		. . . . .	Epoxyprimer, verbruik ca. 0,3 kg/m2	kg			120,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320150	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: parkeerstrook/voetpad (6 - 20 m2)					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard dikformaat goed oud					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						
320160	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: parkeerstrook/voetpad (21 m2 +)					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard dikformaat goed oud					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						
3202		. . . . .	Herstraten betonstraatstenen					
		. . . . .						
		. . . . .						
320210	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (0 - 5 m2)					
		.4. . . .	In keperverband zonder bisschopsmutsen					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte					
		. . . . .	80 mm					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						
320220	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (0 - 5 m2)					
		.4. . . .	In keperverband zonder bisschopsmutsen					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte					
		. . . . .	80 mm					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
32		. . . . .	**Bestrating op zand**					
		. . . . .						
		. . . . .						
320		. . . . .	**Herstraten bestrating op zand**					
		. . . . .						
		. . . . .						
3201		. . . . .	Herstraten straatbakstenen					
		. . . . .						
		. . . . .						
320110	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (0 - 5 m2)					
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat goed oud					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						
320120	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (6 - 20 m2)					
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat goed oud					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						
320130	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (21 m2 +)					
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat goed oud					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						
320140	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: parkeerstrook/voetpad (0 - 5 m2)					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard dikformaat goed oud					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
320350	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	55,00	F	
		. . . . .	Situering: voetpad (6-20 m2)				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 20 %)				
		. . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief				
		. . . . .	pastegels				
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens				
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		. . . . .					
320360	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	55,00	F	
		. . . . .	Situering: voetpad (21 m2+)				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 20 %)				
		. . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief				
		. . . . .	pastegels				
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens				
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		. . . . .					
3204		. . . . .	<u>Lichten en richten banden</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
320410	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering: rijweg (0-5 m)				
		9.	Profiel 280/300 x 240 mm				
		. . . . .	Inclusief passtukken				
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)				
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens				
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek				
		. . . . .					
320420	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering: rijweg (6-10 m)				
		9.	Profiel 280/300 x 240 mm				
		. . . . .	Inclusief passtukken				
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)				
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens				
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek				
		. . . . .					
320430	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering: rijweg (11 m+)				
		9.	Profiel 280/300 x 240 mm				
		. . . . .	Inclusief passtukken				
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)				
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens				
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek				
		. . . . .					
320440	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F	
		. . . . .	Situering: rijweg (0-5 m)				
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		. . . . .	Inclusief passtukken				
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)				
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens				
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320230	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (21 m2 +)					
		.4. . . .	In keperverband zonder bisschopsmutsen					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10 %)					
		. . . .9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte					
		. . . . .	80 mm					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,55	L
		. . . . .						
3203		. . . . .	Herstraten betontegels					
		. . . . .						
		. . . . .						
320310	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: voetpad (0-5 m2)					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 20 %)					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
320320	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: voetpad (6-20 m2)					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 20 %)					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
320330	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: voetpad (21 m2+)					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 20 %)					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						
320340	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	55,00	F		
		. . . . .	Situering: voetpad (0-5 m2)					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 20 %)					
		. . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320510	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering: voetpad (6-10 m)					
		9.	Profiel 100 x 200 mm					
		. . . . .	Inclusief passtukken					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
320520	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering: voetpad (11 m+)					
		9.	Profiel 100 x 200 mm					
		. . . . .	Inclusief passtukken					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
33		. . . . .	**Straatwerk in cement**					
		. . . . .						
		. . . . .						
331		. . . . .	**Vervangen straatwerk in cement**					
		. . . . .						
		. . . . .						
3310		. . . . .	<u>Opbreken straatwerk</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
331010	831701	. . . . .	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: keiformaat in cement (0-5 m2)					
		. . . . .	Inclusief mortellaag, gemiddeld ca. 50 mm					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331020	831701	. . . . .	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: keiformaat in cement (6-20 m2)					
		. . . . .	Inclusief mortellaag, gemiddeld ca. 50 mm					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331030	831701	. . . . .	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: keiformaat in cement (21 m2+)					
		. . . . .	Inclusief mortellaag, gemiddeld ca. 50 mm					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331040	831701	. . . . .	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: waalformaat in cement (0-5 m2)					
		. . . . .	Inclusief mortellaag, gemiddeld ca. 50 mm					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320450	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (6-10 m)					
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Inclusief passtukken					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
320460	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (21 m+)					
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Inclusief passtukken					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
320470	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (0-5 m)					
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Inclusief passtukken					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
320480	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (6-10 m)					
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Inclusief passtukken					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
320490	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg (21 m+)					
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Inclusief passtukken					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
320500	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	10,00	F		
		. . . . .	Situering: voetpad (0-5 m)					
		9.	Profiel 100 x 200 mm					
		. . . . .	Inclusief passtukken					
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning (ca. 10%)					
		. . . . .	Te kort komend materiaal leveren volgens					
		. . . . .	bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3311		. . . . .	Opbreken kantopsluiting					
		. . . . .						
		. . . . .						
331110	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 280/300 in cement (0-5 m)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .9. . .	Trottoirband 280/300 x 240 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331120	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 280/300 in cement (6-20 m)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .9. . .	Trottoirband 280/300 x 240 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331130	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 280/300 in cement (21 m+)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .9. . .	Trottoirband 280/300 x 240 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331140	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 180/200 in cement (0-5 m)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331150	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 180/200 in cement (6-20 m)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331160	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 180/200 in cement (21 m+)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331170	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 130/150 in cement (0-5 m)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331180	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 130/150 in cement (6-20 m)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331050	831701	. . . . .	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: waalformaat in cement (6-20 m2)					
		. . . . .	Inclusief mortellaag, gemiddeld ca. 50 mm					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331060	831701	. . . . .	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: waalformaat in cement (21 m2+)					
		. . . . .	Inclusief mortellaag, gemiddeld ca. 50 mm					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331340	810199	. . . . .	Herstellen waterdichte laag.	m2	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: herstellen waterdichte laag op					
		. . . . .	gemetselde of betonnen brugdekken t.p.v.					
		. . . . .	beschadigde coating (0-5 m2)					
		. . . . .	Waterdichte coating op cementbasis, 2-laags	kg			5,00	L
		. . . . .	- Laag 1, 1,5 kg /m2					
		. . . . .	- Laag 2, 1,0 kg/m2					
		. . . . .						
331350	810199	. . . . .	Herstellen waterdichte laag.	m2	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: herstellen waterdichte laag op					
		. . . . .	gemetselde of betonnen brugdekken t.p.v.					
		. . . . .	beschadigde coating (6-20 m2)					
		. . . . .	Waterdichte coating op cementbasis, 2-laags	kg			5,00	L
		. . . . .	- Laag 1, 1,5 kg /m2					
		. . . . .	- Laag 2, 1,0 kg/m2					
		. . . . .						
331360	810199	. . . . .	Herstellen waterdichte laag.	m2	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: herstellen waterdichte laag op					
		. . . . .	gemetselde of betonnen brugdekken t.p.v.					
		. . . . .	beschadigde coating (21 m2 +)					
		. . . . .	Waterdichte coating op cementbasis, 2-laags	kg			5,00	L
		. . . . .	- Laag 1, 1,5 kg /m2					
		. . . . .	- Laag 2, 1,0 kg/m2					
		. . . . .						
3314		. . . . .	<u>Aanbrengen kantopsluiting van beton in mortel</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
331410	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 280/300 in cement op dek					
		. . . . .	(0 - 5 m)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			300,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 240 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
331420	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 280/300 in cement op dek					
		. . . . .	(6 - 20 m)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			300,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 240 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
331430	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 280/300 in cement op dek					
		. . . . .	(21 m+)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			300,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 240 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
331440	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg op brugdek (0 - 5 m)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			200,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331190	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: trottoirband 130/150 in cement (21 m+)					
		1.	Inclusief mortellaag					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
3312		. . . . .	Schoonmaken ondergrond					
		. . . . .						
		. . . . .						
331210	810102	. . . . .	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken ondergrond na verwijderen					
		. . . . .	bestaande verharding met mortellaag (0-5 m2)					
		.6. . . .	Ondergrond: metselwerk of beton					
		. . .1. .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe					
		. . . . .	verhardingslaag					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331220	810102	. . . . .	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken ondergrond na verwijderen					
		. . . . .	bestaande verharding met mortellaag (6-20 m2)					
		.6. . . .	Ondergrond: metselwerk of beton					
		. . .1. .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe					
		. . . . .	verhardingslaag					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
331230	810102	. . . . .	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken ondergrond na verwijderen					
		. . . . .	bestaande verharding met mortellaag (21 m2 +)					
		.6. . . .	Ondergrond: metselwerk of beton					
		. . .1. .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe					
		. . . . .	verhardingslaag					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
3313		. . . . .	Aanbrengen/herstellen waterdichte laag					
		. . . . .						
		. . . . .						
331310	810199	. . . . .	Aanbrengen waterdichte laag.	m2	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen waterdichte laag op					
		. . . . .	gemetselde of betonnen brugdekken (0-5 m2)					
		. . . . .	Waterdichte coating op cementbasis, 2-laags	kg			5,00	L
		. . . . .	- Laag 1, 1,5 kg /m2					
		. . . . .	- Laag 2, 1,0 kg/m2					
		. . . . .	Opzetten tegen de aansluitende constructie					
		. . . . .						
331320	810199	. . . . .	Aanbrengen waterdichte laag.	m2	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen waterdichte laag op					
		. . . . .	gemetselde of betonnen brugdekken (6-20 m2)					
		. . . . .	Waterdichte coating op cementbasis, 2-laags	kg			5,00	L
		. . . . .	- Laag 1, 1,5 kg /m2					
		. . . . .	- Laag 2, 1,0 kg/m2					
		. . . . .	Opzetten tegen de aansluitende constructie					
		. . . . .						
331330	810199	. . . . .	Aanbrengen waterdichte laag.	m2	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen waterdichte laag op					
		. . . . .	gemetselde of betonnen brugdekken (21 m2 +)					
		. . . . .	Waterdichte coating op cementbasis, 2-laags	kg			5,00	L
		. . . . .	- Laag 1, 1,5 kg /m2					
		. . . . .	- Laag 2, 1,0 kg/m2					
		. . . . .	Opzetten tegen de aansluitende constructie					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331520	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: op brugdek (6 - 20 m2)					
		9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		. . . . .	leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Op specie, max. 50 mm	m3			2,50	L
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,50	L
		. . . . .						
331530	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: op brugdek (21 m2+)					
		9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		. . . . .	leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Op specie, max. 50 mm	m3			2,50	L
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,50	L
		. . . . .						
331540	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: op brugdek (0 - 5 m2)					
		9.	Straatbakstenen: standaard dikformaat					
		. . . . .	leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. .4. . .	In elleboogverband					
		. . .9. .	Op specie, max. 50 mm	m3			2,50	L
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,50	L
		. . . . .						
331550	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: op brugdek (6 - 20 m2)					
		9.	Straatbakstenen: standaard dikformaat					
		. . . . .	leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. .4. . .	In elleboogverband					
		. . .9. .	Op specie, max. 50 mm	m3			2,50	L
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,50	L
		. . . . .						
331560	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: op brugdek (21 m2+)					
		9.	Straatbakstenen: standaard dikformaat					
		. . . . .	leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. .4. . .	In elleboogverband					
		. . .9. .	Op specie, max. 50 mm	m3			2,50	L
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,50	L
		. . . . .						
34		. . . . .	**Pasmaken bestratingsmateriaal**					
		. . . . .						
		. . . . .						
341		. . . . .	**Pasmaken stenen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
341010	831501	. . . . .	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	70,00	F		
		. . . . .	Betreft: pasmaken straatbakstenen					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .3. . .	Dikte 80 tot 100 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting					
		. . . . .	met door bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331450	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg op brugdek (6 - 20 m)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			200,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
331460	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg op brugdek (21 m+)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			200,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
331470	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg op brugdek (0 - 5 m)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			150,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
331480	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg op brugdek (6 - 20 m)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			150,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
331490	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: rijweg op brugdek (21 m+)					
		9.	In mortel, dik 10 mm,op het metselwerk/betondek	kg			150,00	L
		. . . . .	Mortel:					
		. . . . .	- druksterkte: 70 N/mm2					
		. . . . .	- verbruik ca. 2kg/m2 per mm laagdikte					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. . . . .						
3315		. . . . .	<u>Aanbrengen straatbakstenen op specie</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
331510	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: op brugdek (0 - 5 m2)					
		9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		. . . . .	leveren volgens bestekspost elders in dit bestek					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Op specie, max. 50 mm	m3			2,50	L
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand	m3			0,50	L
		. . . . .						