[redacted]

No.16472/doss.624.21 Nr.110 Br.

Bijlagen: 2 (w.o. 1 tek. no.1002 Br.110)

Amsterdam, 13 juli 1962.

Uitnodiging tot prijsopgave no.45 van 1962.

Ik nodig U uit, mij prijsopgave te verstrekken voor het vernieuwen van het brugdek van brug no.110, vaste brug over de Lauriergracht in de Lijnbaansgracht, met bijbehorende werken, overeenkomstig de hierbijbehorende Voorwaarden en Bepalingen.

Uw ongezegelde prijsopgaaf moet in nevensgaande enveloppe worden gedeponeerd in een daartoe aangewezen bus, aanwezig ten kantore van de Directeur P.W., Stadhuis, kamer 207, voor of op vrijdag 27 juli 1962, te 12 uur, op welk tijdstip de inschrijving gesloten wordt en de biljetten op genoemde kamer zullen worden geopend, bij welke opening U desverlangd tegenwoordig kunt zijn. Kamer 207 is gelegen op de derde verdieping en is te bereiken via ingang no.3 op de binnenplaats.

Toezending per post dient zó tijdig te geschieden, dat Uw aanbieding uiterlijk op het bovenaangegeven tijdstip te bestemder plaatse aanwezig is.

Mocht U niet wensen in te schrijven, dan ontvang ik ook daarvan gaarne bericht, waarbij eveneens gebruik dient te worden gemaakt van de hierbijgaande enveloppe.

De bijlagen worden in elk geval terugverwacht.

WB

[redacted]

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN,

behorende bij de uitnodiging tot prijsopgave no.45 van 1962, betreffende: het vernieuwen van het brugdek van brug no.110, vaste brug over de Laurier-gracht in de Rijnbaansgracht, met bijbehorende werken.

Met 1 tekening (no.1002 Br.110) en een inschrijvingsbiljet.

E e r s t e a f d e l i n g.

Omschrijving.

Par. 1. Uit te voeren werken.

De uit te voeren werken bestaan hoofdzakelijk uit:

A. het slopen van het brugdek;
B. het maken van het nieuwe brugdek, met bijbehorende werken;
C. het be- en verwerken van door derden te leveren materialen;
D. het onderhouden van genoemde werken gedurende drie maanden na de eerste oplevering van het gehele werk.

Par. 2. Hoofdafmetingen en peilen.

Breedte tussen de leuningen	7,44 m.
Doorvaarwijdte	6 m.
Doorvaarthoogte boven M.A.S. bij de landhoofden	1,565 m.
Doorvaarthoogte boven N.A.S. in het midden	1,775 m.

Par. 3. Te leveren en te verwerken materialen en te verrichten werkzaamheden.

Voor de in deze Voorwaarden en Bepalingen beschreven en op de tekeningen aangegeven nieuwe werken en het onderhouden hiervan levert en verwerkt de aannemer de nodige materialen en verricht hij de werkzaamheden, in hoofdzaak opgenomen in de volgende staten.

Omschrijving	In meters			Hoeveelheden	
	Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
Hulpwerken					
Het plaatsen, onderhouden en weder opruimen van de vereiste keten en loodsen, volgens opgaaf	-	-	-	-	pro mem.
Het plaatsen, verplaatsen, onderhouden en wederopruimen van waarschuwingsborden, scheringen, enz., volgens opgaaf	-	-	-	-	" "
Het maken en wederopruimen van de bekistingen en ondersteuningswerken voor de betonconstructies	-	-	-	62 m2	" "
Het tijdelijk ondervangen, volgens aanwijzing, van buizen en kabels, met bijbehorende werken	-	-	-	-	" "

Omschrijving	In meters			Hoeveelheden	
	Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
Het maken en weder opruimen van een hulpbrug voor voetgangers en wielrijders, volgens tekening en aanwijzing	-	-	-	-	pro mem.
N.B. De liggers voor de te maken hulpbrug worden de aannemer ter beschikking gesteld en blijven het eigendom van de Gemeente. Deze liggers moeten worden afgehaald van, en onbeschadigd en schoongemaakt weer worden teruggebracht en opgeslagen op een binnen de Gemeente gelegen terrein.					
Sloopwerken.					
Het opnemen en in de nabijheid van het werk opslaan en opgeslagen houden van bestratingsmateriaal van de op de brug aansluitende bestrating	-	-	-	16 m2	" "
Het voorzichtig loshemen van de leuningen op de brug	-	-	-	± 22 m	" "
De loodverbindingen van de leuningregels moeten worden uitgesmolten. Het slopen van metselwerk en de natuurstenen oplegbanden van de landhoofden tot ± 1,40 m + N.A.P.	-	-	-	-	" "
Herstellingen.					
Het herstellen van voeg- en metselwerk aan de landhoofden en aangrenzende vleugelmuren, volgens aanwijzing	-	-	-	-	" "
Het weder in goede staat opleveren van de ter beschikking gestelde bouw- en werkterreinen, zulks naar het oordeel van de directie	-	-	-	-	" "
Vervoeren.					
Het volgens aanwijzing vervoeren naar het werk van door derden te leveren: 14 stalen balken - DIN 28	-	-	-	±17 ton	" "
dekstenen	-	-	-	±1,8 m3	" "
klinkerkeien	-	-	-	3025 st.	" "
trottoirtegels	-	-	-	150 st.	" "
trottoirbanden	-	-	-	22 m	" "
van af of niet in de nabijheid van het werk, doch binnen de gemeente, gelegen terreinen.					
De afkomende materialen, welke eigendom van de Gemeente blijven, vervoeren naar en volgens aanwijzing opslaan op een of meer terreinen binnen de gemeente, aan vaarwater gelegen	-	-	-	-	" "
Het afvoeren van de overige afkomende materialen	-	-	-	-	" "
Het vervoeren van de betonnen proefkubus naar een binnen de gemeente gelegen proefstation	-	-	-	-	" "

Omschrijving	In meters			Hoeveelheden	
	Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
Grondwerken.					
Het ontgraven van de grond voor het sloopen van de bestaande en het maken van de nieuwe werken	-	-	-	14 m3	pro mem.
Het maken van zandaanvullingen, ter plaatse waar ontgravingen zijn verricht, in goede aansluiting op de omgeving, volgens tekening en aanwijzing, met inbegrip van 25% klink	-	-	-	18 m3	" "
Diversen.					
Het stralen van de dagzijde vlakken van de stalen liggers, volgens tekening en aanwijzing	-	-	-	79 m2	" "
Het schoonperen binnen 6 uur na het stralen van de bovengenoemde vlakken van de stalen liggers	-	-	-	79 m2	" "
Het, na het in het werk brengen, schoonmaken en bijwerken van de tijdens het transport ontstane beschadigingen aan de schoopcerlaag met zinkstofcompound ...	-	-	-	-	" "
N.B. De zinkstofcompound wordt geleverd door Onderhoud Bruggen, Nieuwe Uilenburgerstraat 59, Amsterdam-c, tegen een kostprijs van f.5,25 per kg. De verf moet aan bovenstaand adres worden afgehaald.					
Het aanbrengen van een dubbele laag rubbervilt no.2 onder de opleggingen van het brugdek	-	-	-	6,5 m2	" "
Het boren van 1284 gaten Ø 16 in de 12 binnenliggers, volgens tekening en aanwijzing	-	-	-	-	" "
Het electrisch lassen van ankertjes aan de binnenzijde van de buitenliggers..	-	-	Ø12 mm	44 st	" "
Het volgens tekening en aanwijzing op de brugliggers lassen van deuvels	0,26	0,032	0,032	182 st	" "
Het volgens tekening en aanwijzing op de buitenliggers lassen van de beklædingsplaten	-	-	-	-	" "
Het insterten van in het brugdek aanwezige kabels en leidingen, volgens tekening en aanwijzing	-	-	-	-	" "
4" asbestcement buizen	99	-	-	-	" "
Het metselen van schildmuurtjes voor de reserve kabeldoorvoerbuizen	-	-	-	-	" "
Het op hoogte stellen en onderkauwen van de dekstenen op het brugdek	-	-	-	-	" "
Het pasmaken van de granietbekleding en de dekzerken op de hoeken van de brug tegen de buitenligger ter verkrijging van een goede aansluiting	-	-	-	-	" "
Het afwerken en afkwasten met cementspecie van aan te wijzen betonvlakken ...	-	-	-	62 m2	" "

Omschrijving	In meters			Hoeveelheden	
	Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
Het stellen en aanwerken met specie 1 cement : 3 zand van de door derden te leveren trottoirbanden	-	-	-	22 m	pro mem
Het onder de rij aanbrengen van door derden te leveren trottoirtegels in specie 1 cement : 3 zand	-	-	-	11 m2	" "
Het onder de rij aanbrengen van door derden te leveren klinkerkeien, in specie 1 cement : 3 zand, op het brugdek	-	-	-	60,5 m2	" "
Het wijzigen van de bestaande balusterstiften in balusterklauwen, volgens tekening en aanwijzing	-	-	-	16 st.	" "
Het opnieuw stellen en aanwerken van de leuningen op de brug	-	-	-	-	" "
Het verlenen van de nodige hulp bij de door derden te maken werken, omschreven in par.4 van deze Voorwaarden en Bepalingen	-	-	-	-	" "
Het verwerken van bevestigingsmiddelen, ook draadnagels langer dan 0,15 m, te kort komend gietlood voor bevestiging van de leuning in de natuursteen, enz. en verder alle dergelijke tot het werk behorende materialen, welke niet in de materiaalstaat zijn opgenomen, doch voor de goede uitvoering nodig zijn	-	-	-	-	" "
De totalen van de hierna te noemen posten zijn in een verzamelstaat opgenomen. Uitsluitend de in deze staat opgenomen totalen komen voor verrekening in aanmerking.					
Beton met 325 kg portlandcement A per m3.					
Verhouding ± 1 cement : 2 zand : 3 grind.					
Aan het brugdek en oplegbalken				33 m3	
Totaal beton met 325 kg portlandcement A per m3	-	-	-	-	33 m3
Beton met 275 kg portlandcement A per m3.					
Vulbeton op dek				1,7 m3	
Totaal beton met 275 kg portlandcement A per m3	-	-	-	-	1,7 m3

Omschrijving	Lengte in m	Breedte in mm	Dikte in mm	Gewicht per eenheid in kg	Hoeveelheden van de onderdelen in kg	Hoeveelheden. Totalen in kg
Wapeningsstaal (QR 24).						
Aan het brugdek en oplegbalken	2157	-	Ø 12	0,888	1915	
Totaal wapeningsstaal	786	-	Ø 14	1,208	949	2864
Gesmeed staal St.37.						
Bekledingsplaten	-	-	10	-	315	
Deuvels	47,50	⌀ 32	-	8,04	384	
Balusterklauwen					55	
Totaal gesmeed staal						754

Verzamelstaat.

Alleen de hieronder vermelde totaalposten worden volgens art.3 van de Algemene Bepalingen, verrekend.

Beton met 325 kg portlandcement A per m3	Beton met 275 kg portlandcement A per m3	Wapeningsstaal (QR 24)	Gesmeed staal (St.37)
m3	m3	kg	kg
33	1,7	2864	754

Par. 4. Te leveren of uit te voeren door derden.

A. Het leveren van balkstaal.
B. Het leveren van klinkerkeien.
C. Het leveren van trottoirtegels.
D. Het leveren van trottoirbanden en dekstenen.
E. Het uitvoeren van alle bestratingswerkzaamheden, alsmede het leveren van alle bestratingsmaterialen, voor zover in deze Voorwaarden en Bepalingen niet anders is bepaald.
F. Alle werkzaamheden aan kabels, leidingen, openbare verlichting, enz., voor zover in deze Voorwaarden en Bepalingen niet anders is bepaald.
G. Het uitvoeren van verfwerken, voor zover deze niet in deze Voorwaarden en Bepalingen zijn genoemd.

T w e e d e a f d e l i n g.

Voorschriften voor de uitvoering en de bouwstoffen.

Par. 5. Regeling van de werkzaamheden.

De aannemer is gehouden, met de leveranciers van de verschillende materialen, zowel als met de uitvoerders van de verschillende werkzaamheden, genoemd in de vorige paragraaf, de grootst mogelijke samenwerking te betrachten.

Par. 6. Verkeer.

Het verkeer, te land zowel als te water, mag niet meer worden belemmerd, dan volgens het oordeel van de directie onvermijdelijk is.

De aannemer stelt en onderhoudt waarschuwingsborden, voorzien van de nodige opschriften en verlichting, op door de directie aan te wijzen plaatsen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de doorvaartopening voor het verkeer te water beschikbaar blijven.

Voor het verkeer te water brengt de aannemer, volgens aanwijzing van de directie, de nodige helder rood lichtgevende lantaarns aan, welke van zonsondergang tot zonsopgang moeten branden.

Par. 7. Hulpmiddelen en hulpwerken.

Ter verzekering en verbinding van de onderdelen van de hulpwerken moet de aannemer het vereiste staal leveren en verwerken, volgens aanwijzing.

Het plan voor de constructie van de te maken hulpwerken, waaronder de bekisting met ondersteuningswerken, moet de directie ter goedkeuring worden aangeboden, welke goedkeuring de aannemer in geen dele ontheft van het daaraan verbonden risico.

De aannemer zorgt, dat de bij de te maken werken aanwezige buizen en kabels niet in hun werking gestoord worden, noch daaraan schade wordt toegebracht; hij neemt daarvoor alle nodige maatregelen en stelt de vereiste hulpwerken in de uitgebreidste zin, na zich door peiling, ontgraving of anderszins van de juiste ligging te hebben vergewist.

Par. 8. Wijze van uitvoering en bewerking.

Uitvoering.

De werken moeten in goede aansluiting op de bestaande werken, wegen en terreinen worden uitgevoerd.

De aannemer mag de werkzaamheden niet doen aanvangen, voordat hij regelijkerwijze verzekerd is van de tijdige aanvoer van de materialen.

De werken moeten in elk geval zo worden uitgevoerd, dat 14 weken na de datum van aanvang alle werkzaamheden gereed zijn en het werk voor de eerste maal kan worden opgeleverd.

In bovengenoemde tijden is begrepen het oponthoud, veroorzaakt door werken van derden.

De tekeningen worden de aannemer na de gunning in tweevoud verstrekt; van deze tekeningen mag zonder toestemming van de directie niet worden afgeweken.

De maten, op de teleningen voorkomende, moeten in het werk worden gecontroleerd, zodat de werken in goede aansluiting op de bestaande werken worden uitgevoerd.

Afkomende materialen.

De afkomende materialen komen ten bate van de aannemer, met uitzondering van het bestratingsmateriaal, alle leidingen van gas, water, electriciteit, telefoon en alles van dergelijke aard, wat verder door de directie zal worden aangewezen of tot hergebruik is bestemd.

Ontgraving en aanvullingen.

De voor het uitvoeren van de werken nodige ontgravingen en aanvullingen moeten door de aannemer worden verricht.

De vereiste aanvullingen worden door de aannemer, ter plaatse waar hij heeft ontgraven, zodanig verricht, dat een goede aansluiting van de nieuwe werken op de omringende terreinen en bestaande werken wordt verkregen.

Het te kort komende materiaal voor aanvulling moet door de aannemer, in afwijking van de A.B., art. 17, alinea 6, voor zijn rekening worden geleverd en verwerkt. Het eventueel overblijvende materiaal moet door de aannemer voor zijn rekening worden afgevoerd.

Gewapend-beton- en metselwerken.

De op de tekening aangegeven maten gelden voor niet afgewerkte constructiedelen.

De aannemer moet de grootst mogelijke spoed betrachten bij het na elkaar storten van de gewapend-betonwerken.

Met het storten van een onderdeel mag niet worden begonnen, dan nadat de directie hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

De buitenkant van de wapening moet 3 cm van de betonbuitenkant verwijderd blijven.

Bij alle in het gezicht komende betonvlakken moeten de eventueel bij het betonstorten ontstane onvolkomenheden worden weggehakt en afgewerkt, zodat een glad oppervlak wordt verkregen; vervolgens moeten deze vlakken worden afgewassen met cementspecie.

De bovenzijde van het brugdek tijdens het storten zuiver in de vorm af te werken.

De bekisting voor het brugdek moet worden gemaakt van geschaafd hout van gelijke dikte en moet vlak en strak worden afgetimmerd.

Het bekistinghout moet van teveren met bekistingolie, van een door de directie goed te keuren fabrikaat, zijn bestreken.

Het beton zal door de aannemer van een betonmortelfabriek moeten worden betrokken.

Het beton van het brugdek moet worden gestort met een watercementfactor van + 0,4 en moet met behulp van trilnaalden worden getrild, volgens aanwijzing.

De metselspecie moet bestaan uit: 1 cement, ½ tras en 3 zand.

De specie voor het onderkauwen van de dekzerken en de grottoirbanden moet bestaan uit 1 cement en 2 zand.

Voegwerk.

Het bestaande voegwerk moet, daar waar de directie dit nodig oordeelt, tot diepte van 2 cm worden uitgekrabd, waarna de hierdoor gevormde naden moeten worden opgevoegd, hetgeen platvol, een woning terugliggend en zuiver vlak moet geschieden, met cementspecie 1 cement, 2 zand.

Staalwerken.

Het door de aannemer te leveren staal moet de aannemer volgens eis be- en verwerken.

Het laswerk moet electrisch geschieden. Op het laswerk kan eventueel, ter beoordeling van de directie, de op laswerk betrekking hebbende norm NEN 1062 van toepassing worden verklaard.

Voor hooklassen mag voor het leggen van de eerste laag geen dikkere electrode worden gebruikt dan 4 mm.

Nabewerking van de lassen mag alleen geschieden op aanwijzing van de directie.

Cementeerwerk.

Het te cementeren staal, hetwelk zal worden aangewezen, na zorgvuldige reiniging in te smeren met dunne cementspecie, eventueel te herhalen na verharding. Te cementeren staal mag niet vooraf geverfd of geolied worden.

Bestrating.

De uitkomende bestratingsmaterialen moeten door de aannemer worden opgenomen en opgeladen, volgens aanwijzing.

Het leggen van de aansluitende bestrating geschiedt door en voor rekening van de Gemeente, voor zover in deze Voorwaarden en Bepalingen niet anders is bepaald.

Stralen, schoonperen.

Het stralen moet geschieden met straalmiddelen, die geen corrosiebevorderende insluitingen in het moedermateriaal veroorzaken. De walshuid en de roestlaag moeten volledig verdwenen zijn en het staal moet een zilverblank oppervlak verkregen hebben.

Bij voorkeur moet worden gestraald met aluminiumoxyde.

Bij gebruik van staalgrit bedraagt de korrelgrootte van dit grit 0,8 tot 1,25 mm.

De druk in de windketel moet ten minste 6 atm overdruk bedragen.

De werklieden, die met het stralen zijn belast, moeten gebruik maken van beschuttende kleding en van een helm met respirator, volgens voorschriften van de Arbeidsinspectie te Amsterdam.

De compressor, waaraan de lucht voor de respirator wordt onttrokken, moet zich op een stofvrije plaats bevinden.

Het stralen en het schoonperen moeten geschieden in een regen- en windvrije ruimte.

Na het stralen moet het staal door afblazen en afzuigen van alle stof en vuil worden ontdaan.

Binnen zes uur na het stralen moeten de gestraalde delen worden geschoopperd. Het schoonperen moet geschieden met zuiver zink in een laagdikte van 70 µ. Deze laagdikte moet in één bewerking worden bereikt. Bij een te dunne laagdikte dient het onderdeel volledig te worden schoongemaakt en opnieuw te worden behandeld.

De tijdens het transport en tijdens de montage ontstane beschadigingen van de schoopeerlaag dienen met staalborstels te worden schoongemaakt. Deze delen moeten daarna worden bestreken met zinkstofcompound in een laagdikte van 70 µ, te bereiken in twee behandelingen.

Elke verflaag mag eerst worden opgebracht als de voorafgaande laag naar het oordeel van de directie voldoende is gedroogd.

Aard en hoedanigheid van de bouwstoffen.

Op het werk mogen uitsluitend de verven, geleverd door Onderhoud Gebouwen, aanwezig zijn. De verven mogen zonder enigerlei toevoeging worden verwerkt.

Het gebruik van verdunningsmiddelen is zonder goedkeuring van de directie niet toegestaan en kan, afgescheiden van verdere maatregelen, leiden tot het afkeuren van het reeds uitgevoerde verfwerk. Indien verdunningsmiddelen worden toegestaan, dan moet hiervoor kunstterpentijn of white spirit worden gebruikt. De toe te voegen hoeveelheid verdunningsmiddel wordt door de directie bepaald.

Omtrent het schoonperen gelden de voorschriften van de voorlopige norm V 3091.

Par. 9. Aard en hoedanigheid van de bouwstoffen.

Het voor dit werk te gebruiken portlandcement moet voldoen aan de in norm N 481 gestelde eisen volgens klasse A.

Voor de toeslagmaterialen van het beton zijn artt. 36 en 37 van de G.B.V.-1950 van kracht.

De aannemer moet het water, nodig voor de bereiding van beton- en metselspecie en voor het nat houden van de gewapend-betonwerken, ontlenen aan de Gemeentewaterleidingen, tegen betaling van de kosten.

Par.10. Bijzondere voorschriften.

De aannemer wordt in het bijzonder herinnerd aan zijn verplichting tot het nemen van maatregelen, die krachtens de Veiligheidswet en daarvan voortvloeiende voorschriften in het belang van de gezondheid en de veiligheid van de werklieden worden vereist.

Onverminderd het bepaalde in art.7, sub 10, van de Algemene Bepalingen, dient de aannemer zich te verzekeren van het oordeel van de directie inzake het grote materieel, als betonmolen, enz., voordat dit op het werk wordt aangevoerd.

Par.11. Bouwplaats en terreinen.

De terreinen en wateroppervlakten, al of niet behorende tot de openbare gemeentegrond of het openbare Gemeentewater, welke de aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld, zullen worden aangewezen.

In geval van storingen aan de kabels of buizen binnen de grenzen van de werkterreinen zal de aannemer deze op eerste aanzegging van de directie, voor zover nodig, moeten ontruimen.

D e r d e a f d e l i n g.
Voorwaarden van algemene aard.

Par.12. Algemene Bepalingen en verhoudsprijzen.

De Algemene Bepalingen, toepasselijk op de werken van en de leveringen aan de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, laatstelijk vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam van 25 mei 1954 (Gemeenteblad 1954, afd.B, volgno.104), zijn, voor zover in deze Voorwaarden en Bepalingen niet anders is bepaald, op dit werk van toepassing en bindend voor de aannemer, als waren zij woordelijk in deze Voorwaarden en Bepalingen opgenomen. Het bepaalde in artikel 8, leden 3,4,5 en 6, alsmede in artikel 10, lid 1-b-3 en lid 1-d-1, van de bovengenoemde Algemene Bepalingen is niet van toepassing.

Genoemde Algemene Bepalingen zijn tegen betaling van f.0,90 afgehaald of tegen voorafgaande toezending per postwissel van f.1.- verkrijgbaar ten kantore van de Administrateur van de Dienst der Publieke Werken, Herengracht 555, bij

de kassier, terwijl een exemplaar ter inzage ligt in het gebouw Nieuwe Uilenburgerstraat 59.

De in par.5 genoemde hoeveelheden van de pro-memoriaposten zijn als inlichting te beschouwen. De aannemer wordt gewacht, deze hoeveelheden na te rekenen.

De eenheidsprijzen, bedoeld in art.3 van de Algemene Bepalingen, zijn voor deze werken als volgt:

beton met 325 kg portlandcement A per m3 f.60.- per m3;
" " 275 kg " A " m3 " 55.- " m3;
wapeningsstaal (zie 24) ..... " 0,65 " kg;
gesmeed staal BS. 37 ..... " 1,50 " kg.

Par.13. Bepalingen in verband met wijzigingen van prijzen, lonen en sociale lasten.

Van wijzigingen in prijzen, lonen en sociale lasten zal geen verrekening plaatsvinden.

Par.14. Bewaking.

In aansluiting op artikel 1 van de Algemene Bepalingen, genoemd in par.12 van deze Voorwaarden en Bepalingen, wordt bepaald, dat de bewaking van het werk moet plaatsvinden vanaf de beëindiging van de dagtaak tot aan de wederaanvang van het werk.

Het gestelde in artikel 1, sub 24, tweede zin, van de Algemene Bepalingen komt voor de uitvoering van deze werken te vervallen.

Par.15. Nutsvoorzieningen.

De aannemer stelt ter beschikking van de directie op aan te wijzen plaats in de nabijheid van het werk een houten keet, groot ± 25 m2. Hij voorziet deze keet van een afsondelijk closet, voorzien van waterspoeling en afvoer, enz., volgens opgave.

Ten aanzien van de bediening wordt verwezen naar art.7, leden 13 en 14, van de A.B.

Par.16. Huisvesting.

Het is de aannemer verboden, op of in de nabijheid van het werk, dan wel op het voor het werk benodigde varende materieel, arbeiders te huisvesten; de directie kan de aannemer hiertoe echter toestemming of opdracht geven, indien zij dat in het belang van het werk of van de arbeiders noodzakelijk acht en wel voor een door haar te bepalen aantal arbeiders. Deze huisvesting dient, voor zover hiervoor geen wettelijke voorschriften zijn gegeven, aan nader door de directie te bepalen eisen te voldoen.

Par.17. Schaftlokaal en privaten.

De aannemer zorgt voor drinkwater en zal in de nabijheid van het werk op een aan te wijzen plaats opstellen en onderhouden een schaftlokaal en privaten.

De afmetingen van het schaftlokaal moeten, in afwijking van het bepaalde in art.8, sub 7, van de A.B., aan de volgende eisen voldoen:

a. hoogte ten minste 2 m;
b. vloeroppervlakte ten minste 1,25 m2 per persoon;
c. vrije luchtruimte ten minste 3,5 m3 per persoon.

Het schaftlokaal en de privaten blijven het eigendom van de aannemer en moeten op eerste aanzegging van het terrein worden verwijderd.

De aannemer stelt het schaftlokaal en de privaten ook beschikbaar voor de arbeiders van de aannemers van de in par.4 genoemde werken, gedurende de tijd, dat dezen op het werk werkzaam moeten zijn.

Par.18. Oplevering en onderhoud.

Het is de bedoeling, de aannemer een tijd van twee weken te laten tussen de gunning en de aanvang van de werkzaamheden, ten einde de vereiste voorbereidingen te treffen

en zich de benodigde materialen tijdig te verzekeren.

De eerste oplevering van het gehele werk moet onder inachtneming van het bepaalde in par.6 plaatsvinden.

De tweede oplevering moet plaatsvinden drie maanden na de eerste oplevering van het gehele werk.

In de tijdsruimte tussen de eerste en de tweede oplevering is de aannemer verplicht, de werken ten genoegen van de directie te onderhouden en de ontstane gebreken te herstellen.

Par.19. Kortingen.

Voor elke werkdag, dat een oplevering later plaatsheeft dan in par.6 en par.18 is bepaald, alsook voor elke nalatigheid in het nakomen van of elke daad in strijd met de bepalingen van deze Voorwaarden en Bepalingen, kan de aannemer een som van f.400.- (vierhonderd guldens) worden gekort.

Elke werkdag, dat een overtreding voortduurt, wordt als een nieuwe overtreding beschouwd.

Par.20. Betaling.

De betaling geschiedt in drie termijnen, als volgt.

Tweemaal een bedrag van 45% van de aannemingssom, wanneer de brug respectievelijk voor de helft en geheel gereed en goedgekeurd is.

De laatste termijn, groot 10% van de aannemingssom, na de tweede oplevering en goedkeuring van het gehele werk en nadat de aannemer overigens aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Par.21. Beslechting van geschillen.

In aanvulling op artikel 10 van de Algemene Bepalingen wordt, onder verwijzing naar par.47, lid 6, van de Algemene Voorschriften van de Rijkswaterstaat, bepaald, dat de Gindende adviseurs niet bevoegd zijn, het tussen partijen overeengekomene te wijzigen. Voorts kan het bepaalde onder lid 1 A van art.10 van de Algemene Bepalingen als vervallen worden beschouwd.

Par.22. Inlichtingen.

Inlichtingen worden gegeven ten kantore van de afdeling Bruggen (Onderhoud) van de Dienst der Publieke Werken, Nieuwe Uilenburgerstraat 59, op werkdagen, tussen 9 en 12 uur, na telefonische afspraak (tel. 220696).

De staat van aanwijzing, behorende bij deze Voorwaarden en Bepalingen, ligt vanaf 5 dagen vóór de dag van de aanbesteding bij de afdeling Bruggen ter inzage.

Indien belangrijke punten op deze staat worden vermeld, zal de aannemer hiervan telefonisch in kennis worden gesteld.

De aannemer is gerechtigd en overeenkomstig art.1, lid 4, van de Algemene Bepalingen, de staat van aanwijzing te tekenen.

Par.23. Inschrijving.

Voor de inschrijving op dit werk moet het bij deze Voorwaarden en Bepalingen gevoegde inschrijvingsbiljet of een gelijkluidend Formulier worden gebezigd.

Buiten op de envelop moet duidelijk zijn vermeld, waarvoor het biljet is bestemd.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat in de inschrijvingssom de verschuldigde omzetbelasting moet zijn begrepen.

De omzetbelasting, door de aannemer verschuldigd over de door de Gemeente bijgeleverde materialen, zal na oplevering van het werk door de Dienst P.W. worden bijbetaald. Deze zal de waarde van de bijgeleverde materialen bepalen.

DIENST DER
PUBLIEKE WERKEN
AMSTERDAM

(Dit biljet is vrij van zegel).

Brug no.110
Lauriergracht-
Lijnbaansgracht

Inschrijvingsbiljet
voor de Voorwaarden en Bepalingen, behorende bij de uitnodiging tot prijsopgave no.45 van 1962.

De ondergetekende(n) _____
(naam en voornamen voluit geschreven)
_____,

wonende te _____
(volledig adres)
_____,

verbindt zich, bij ondertekening dezes, overeenkomstig de voorwaarden van aanbesteding, vervat in de Voorwaarden en Bepalingen, behorende bij de uitnodiging tot prijsopgave no.45 van 1962, tot aanneming van:
Het vernieuwen van het brugdek van brug no.110, vaste brug over de Lauriergracht in de Lijnbaansgracht, met bijbehorende werken,

voor de som van f. _____ (zegge: _____
_____),

inclusief de verschuldigde omzetbelasting. (De omzetbelasting, verschuldigd over de waarde van de door de Gemeente ter beschikking te stellen materialen, blijft hierbij buiten beschouwing.)

Hij verklaart / Zij verklaren deze aanbieding gedurende dertig dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaatsgehad, gestand te zullen doen.

Gedaan te _____, de _____ 1962.

De inschrijver(s):

_____

_____

_____

_____

_____

N.B. Gelieve dit biljet met de schrijfmachine of in blokletters in te vullen.