Mobilis B.V.
Fauststraat 3
7323 BA Apeldoorn

Postbus 20175
7302 HD Apeldoorn
Telefoon +31 55 - 538 22 22

Memo

Onderwerp
Aanvraag watervergunning Singel 0401

Datum
7 maart 2022
Referentie
2203-1214
Versie
1.0
Project
20131 AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Behandeld door
5.1,2,e
Blad
1 van 2

Informatie watervergunning aanvraag t.b.v. veiligheidsconstructies bruggen & kademuren

In de basis vraagt de gemeente Amsterdam per NOK aan de aannemer om dat te doen namens de gemeente.

Hieronder staan, de algemeen benodigde gegevens voor de vergunningaanvraag.

- Naam: Gemeente Amsterdam
- Adres: 5.1,2,e 1018 DN, Amsterdam
- KvK- nummer: 34366966
- Vestigingsnummer: 000007678983
- Contactpersoon: Technisch manager 5.1,2,e
- Contactgegevens: 06 – 5.1,2,e / 5.1,2,e @amsterdam.nl

- Locatie: 5.1,2,e noordzijde van de Singel, ter hoogte van perceelnummer 110 tot en met 168.

- Kadastraal object ASD09 M 06668 G 0000
- Eigendomssituatie: eigenaar
- Toelichting locatie: betreft kademuur

Voor het plaatsen van een noodconstructie moet het formulier Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (beschoeiing (oeververdediging) plaatsen) worden ingevuld. Hierin wordt aangegeven:

- Geplande begindatum; 13-04-2022
- Geplande einddatum: 26-09-2022
- Omschrijf activiteit: aanbrengen damwand op 2,1 m uit de kademuur ruimte tussen kademuur en damwand wordt opgevuld met zand tot net onder de waterlijn. Kademuur wordt gestempeld op de damwand. In damwand komen gaten onder de waterlijn zodat water binnen en buiten de damwand met elkaar in verbinding staat.
- Waarom activiteit: om instorting van de kademuur te voorkomen ;
- Samenstelling beschoeiing: damwand: staal
- Lengte beschoeiing: 154 meter (zie technische tekening)
- Hoogte beschoeiing t.o.v. waterlijn: 0,85 meter (zie technische tekening)
- Totale planklengte: 15 meter totale lengte van de damwandplank (tot aan 1e zandlaag)

Als bijlagen worden meegestuurd:
Technische tekening:

- 2203-1062_DO kadeconstructie_def1.0.pdf
- Principe afwerking: Singel 0401 01.pdf en Singel 0401 02.pdf

Rapport/ memo of notitie:

- 210311 Rapport Standaard veiligheidsconstructie kademuren v2.0 DEF.pdf
- 220217 SIN0401 geotechnische berekening veiligheidsconstructie.pdf

Plan van aanpak/uitvoeringsplan:

- 2202-5468_v1.0 Plan van aanpak Singel 0401