Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Achtergracht 14
1017 WP Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers van Singel 110 t/m 158 en omgeving

Datum	2 maart 2022
Ons kenmerk	SIN0401-2022-01
Behandeld door	5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl, 06 5.1,2,e
Onderwerp	Versterken kademuur ter hoogte van Singel 110 t/m 158

Beste bewoner/ondernemer,

De kademuur ter hoogte van Singel 110 t/m 158 is in slechte staat. Dit is de kade tussen de Blauwburgwal en de Oude Leliestraat. In november 2021 heeft u hierover een brief van ons ontvangen. We hebben toen veiligheidsmaatregelen genomen. Binnenkort gaan we de kademuur versterken. In deze brief leest u hoe en wanneer we dat doen en wat dit voor u betekent.

Wat is er aan de hand?
Bij onderzoek is vastgesteld dat van de houten fundering onder de kade onderdelen gebroken of gespleten zijn. In het metselwerk van de kade zitten scheuren. Om de kade veilig te houden, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen. In november 2021 hebben we 31 autoparkeerplaatsen tijdelijk opgeheven. Hierdoor beperken we het gewicht op de kade.

Versterken kademuur
De afsluiting van 31 parkeerplaatsen heeft forse gevolgen voor de parkeerdruk in deze buurt. Daarom is besloten dat we de kademuur ter hoogte van Singel 110 t/m 158 gaan versterken met een veiligheidsconstructie. Als dit is gebeurd, dan kunnen alle parkeerplaatsen op de kade weer worden gebruikt. Volgens de huidige planning kan dit weer vanaf begin juni.

Damwand met aanmeervoorzieningen
De kade wordt versterkt met een veiligheidsconstructie van stalen damwanden. De damwand komt op ongeveer 2 meter van de kade te staan. De ruimte tussen de damwand en de kade vullen we tot onder de waterlijn met zand. Daarin laten we planten en struiken groeien. Tijdens de werkzaamheden kunnen pleziervaartuigen niet aanmeren. Als de constructie staat, dan komt er een nieuwe aanmeervoorziening op de damwand. Deze kan via looproosters worden bereikt.

Werkzaamheden en gevolgen
- We snoeien van 3 bomen op de kade een aantal takken die boven het water uitsteken. Dit is nodig om de damwanden veilig te kunnen plaatsen en de bomen daarbij niet te beschadigen.

- Van 4 april t/m 7 april sluit Waternet op 8 plekken in de straat de hemelwaterafvoer aan op het rioolstelstel. De straat is op deze dagen afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.
- Vanaf 13 april voeren we via het water de materialen en het werkmaterieel aan. In de gracht komen langs de kade pontons met daarop een grote hijskraan. Op autoparkeerplaatsen komen 2 bouwketen te staan.
- Op 13 april plaatsen we bouwhekken op de kade, langs de rijweg. De fietsenrekken aan de waterkant zijn daardoor niet meer bereikbaar en tot eind juni buiten gebruik.
- Vanaf 20 april t/m eind juni versterken we de kademuur. Wij werken vanaf het water, van de Blauwburgwal richting de Oude Leliestraat. Met een drukmachine plaatsen we de damwanden voor de kademuren. Tijdens het hijsen van de lange damwanden sluiten we de straten aan beide zijden van de gracht tijdelijk af voor verkeer. Dit gebeurt een aantal keer per dag en duurt per keer 5 minuten. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag, van 7.00 tot 19.00 uur.
- De straat blijft bereikbaar voor voetgangers, fietsers en auto's (behalve tijdens de bovengenoemde genoemde stremmingen).
- De kademuur en de panden langs de kade die we gaan versterken worden gevolgd met metingen.

Afmeerverbod
Vanaf 13 april geldt voor beide kades op dit deel van het Singel een afmeerverbod voor vaartuigen. Dit wordt aangegeven met borden op de kademuur.

Bouwkundige opnames panden
In overleg met eigenaren en bewoners laten we door het bedrijf BouwRisk bouwkundige opnames maken van de panden langs de kade die we gaan versterken. Dit gebeurt voorafgaand aan onze werkzaamheden. Mocht er tijdens de werkzaamheden nieuwe schade aan een pand of etage ontstaan, dan helpt het opnamerapport bij het beoordelen van die schade. Het uitvoeren van de bouwkundige opname kost een eigenaar niets. De eigenaren/bewoners van de panden ontvangen hierover binnenkort een brief van BouwRisk.

Volgen met de BouwApp
In de BouwApp delen we korte berichten en updates over de voorbereidingen en werkzaamheden voor de versterking van de kade. Via deze app kunnen wij u in dringende situaties ook snel informeren met een pushbericht. U kunt de berichten lezen als u de BouwApp downloadt en het project als favoriet markeert. Zoek in de BouwApp op: Singel 110 t/m 158 versterken kademuur

U kunt de BouwApp via deze link ook volgen op een pc of laptop:
https://debouw.app/projects/singel-110-t-m-158-versterken-kademuur/updates

Vragen en meer informatie
Heeft u vragen over deze brief of de werkzaamheden, dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 06 5.1,2,e of een e-mail sturen naar 5.1,2,e @amsterdam.nl. Algemene informatie over de aanpak van kademuren vindt u op www.amsterdam.nl/kademuren.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Bruggen en Kademuren