Indicatieve hoeveelheden

Locatie 617
Omschrijving : Autoclaven laboratorium

Maaiveld oppervlak m2* : 542
Bruto inhoud m3 : 3536
Gebruikersaard : Proef ruimte
Totaal aantal bouwlagen : 2 st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 8,50m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -1,00m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Betonnen opzetters (hoev. is geschatte waarde)	218	stuks	**21,00**					
Gewapende betonfundatie. (hoev. is geschatte waarde)	43	m3	**103,68**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	81	m3	**194,40**					
Gewapende wanden en dak (hoev. is geschatte waarde)	31	m3	**74,40**					
Gewapende betonpilaren, (hoev. is geschatte waarde)	7	m3	**17,04**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	73	m3		**146,00**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	3	m3		**6,96**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overig staalwerk (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3			**11,78**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	218	stuks				**10,00**		
Houten kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	3	m3				**1,53**		
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	2	m3				**1,02**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	6	m3				**3,06**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	1	m3					**2,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	12	m3						**1,20**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	2	m3						**2,10**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	42	m2						**1,47**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	12	m3						**12,60**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten incl. transformator (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**411**	**153**	**12**	**16**	**3**	**17**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

611
427,5145 213,75725 15,268375 3,053675 3,053675 15,268375