

LEGENDA :

- bestaande boom
- Nieuwe boom, Liquidambar styraciflua maat 20 - 25, grond verbeteren met bomengranulaat en bomenzand.
- onderbeplanting, Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' 80h x 1.35 br in verschoven verband planten erom opsluitband volgens Puccini 10x20x100cm, grijs
- trottoir, betontegels 300x300x45 mm lichtgrijs, half steensverband erlangs (aan de wegzijde) een trottoirband 13/15x25x100cm uitgewassen Amsterdam (volgens Pucinni). En aan de taludzijde een opsluitband 10x20x100cm, grijs
- Laad en losplek, betontegels 300x150x80mm lichtgrijs, elleboogverband, overrijdbaar i.v.m. L+L extra fundatie
- beschoeiing 30cm boven waterpeil, hardhouten kantplanken FSC gecertificeerd
- rijbaan, klinkers keiformaat 200x100x80 mm ,rood - bruin keperverband
- bebouwing
- parkeren kleine supportersbussen (v. 10 pers.), asfalt en belijning met wegenverf
- Nieuw te graven sloot i.v.m. watercompensatie
- bestaand water
- kavels, privé terrein
- gazon, waar nodig opnieuw inzaaien
- pad, asfalt afgestrooid met wit parelgrind
- plek voor rolcontainers in vlakstand ,net als pad asfalt afgestrooid met parelgrind
- bestaande verlichtingsarmatuur
- nieuwe verlichtingsarmatuur hoge mast (als in bestaand) plaatsen of oude verplaatsen
- Grex grens
- inritband, 900x500 cm, uitgewassen Amsterdam nr.1
- duikerbrug,aslast 10 TON, frontmuren en taludbeëindigingen afgewerkt met metselwerk van bruin baksteen erop een stalen hekwerk in groen geschilderd RAL 6009 Dennengroen portaalduiker v. beton 2x1M



Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 8 | Postbus 2758 | 1000 CT Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid

Project: Kavels Sloterweg - Nieuw West
Onderwerp: MvO entree Sportpark en kavel B

Ontwerper: [redacted]	Fase:	Tekeningnummer:	27-1-2017
Tekenaar: [redacted]			
Projectleider: [redacted]	Paraaf:	Schaal: 1:500	Formaat: A2

Auteursrechten voorbehouden
Pad bestand: FILES

PLOTNAAM