Indicatieve hoeveelheden

Locatie 618
Omschrijving : Bedrijfsvoorzieningen centrale

Maaiveld oppervlak m2* : 731
Bruto inhoud m3 : 5117
Gebruikersaard : Bedrijfsvoorzieningen
Totaal aantal bouwlagen : 2 st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 13,00m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -1,00m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca -3,35m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	145	stuks	**21,00**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	89	m3	**213,60**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	110	m3	**264,00**					
Gewapende betonpilaren, (hoev. is geschatte waarde)	23	m3	**55,20**					
Gewapende betonnen trap, (hoev. is geschatte waarde)	10	m3	**24,00**					
Betonnen dakconstructie (hoev. is geschatte waarde)	72	m3	**172,80**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	135	m3		**270,00**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	76	m3		**152,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen profiel (hoev. is geschatte waarde)	2,5	m3			**19,63**			
Stalen liggers (hoev. is geschatte waarde)	0,6	m3			**4,71**			
Stalen deuren, hekwerk, roosters (hoev. is geschatte waarde)	0,7	m3			**5,50**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Houten kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	5	m3				**2,55**		
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	1	m3				**0,51**		
Houten balken (hoev. is geschatte waarde)	8	m3				**4,08**		
Houten plaatmateriaal, (hoev. is geschatte waarde)	9	m3				**4,59**		
Houten trap en overige houtmateriaal, (hoev. is geschatte waarde)	18	m3				**9,18**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3					**3,75**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**1,00**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	3	m3						**3,15**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	175	m2						**6,13**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	15	m3						**15,75**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast, noodaggregaat en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Verdeelkasten incl. transformatoren (hoev. is geschatte waarde)	3	st						
Pompinstallatie incl. alle bijbehorende materialen, leidingen etc.etc.(hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**751**	**422**	**30**	**21**	**4**	**26**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1253
751,869 438,59025 31,327875 18,796725 6,265575 31,327875