Combinatie

Werk :	Aanpassen 3 x 2 parkeervakken Van Speijkstraat 91 - 175 te Amsterdam	Projectnummer:	DO071
Opdrachtgever :	Gemeente Amsterdam	Periode :	n.t.b.
contactpersoon :	5.1, 2, e	Datum :	07-04-2025
Werknummer :	5.1, 2, e	Behandeld door :	5.1, 2, e

Datum	Omschrijving	Eenh.	Hoev.	P.P.E.	Bedrag
	Aanpassen 3 x 2 parkeervakken Van Speijkstraat 91 - 175 te Amsterdam				
	Parkeervak 1 (2 P-vakken); locatie nader te bepalen				
	Opbreken en omzetten trottoirband 18/20x25cm ca. 15m1 incl. pasmaken				
	Opbreken gebakken KK's uit P-vakken en afvoeren naar HUB Zaandam ca. 24m2				
	Verplaatsen van 1 sts bandkolk incl. aansluiten met PVC-buizen en hulpstukken				
	Leveren en stellen van 1 sts valkolk incl. aansluiten met PVC-buizen en hulpstukken				
	Aanvullingen voormalige P-vakken met straatzand ca. 4m3 (losse m3's)				
	Leveren en aanbrengen betontegels 15/30x30x8cm tpv voormalige P-vakken ca. 24m2				
	Parkeervak 2 (2 P-vakken); locatie nader te bepalen				
	Opbreken en omzetten trottoirband 18/20x25cm ca. 15m1 incl. pasmaken				
	Opbreken gebakken KK's uit P-vakken en afvoeren naar HUB Zaandam ca. 24m2				
	Verplaatsen van 1 sts bandkolk incl. aansluiten met PVC-buizen en hulpstukken				
	Leveren en stellen van 1 sts valkolk incl. aansluiten met PVC-buizen en hulpstukken				
	Aanvullingen voormalige P-vakken met straatzand ca. 4m3 (losse m3's)				
	Leveren en aanbrengen betontegels 15/30x30x8cm tpv voormalige P-vakken ca. 24m2				
	Leveren en stellen van 8 sts RVS-fietsnietjes breedte 90cm				
	Parkeervak 3 (2 P-vakken); locatie nader te bepalen				
	Opbreken en omzetten trottoirband 18/20x25cm ca. 15m1 incl. pasmaken				
	Opbreken gebakken KK's uit P-vakken en afvoeren naar HUB Zaandam ca. 24m2				
	Leveren en stellen van ca. 28m1 tuinbanden 10x20cm grijs en 4 sts hoekstukken 90gr. incl. pasmaken				
	Verplaatsen van 1 sts bandkolk incl. aansluiten met PVC-buizen en hulpstukken				
	Leveren en stellen van 1 sts valkolk incl. aansluiten met PVC-buizen en hulpstukken				
	Aanvullingen groenvak tpv voormalige P-vakken met teelgrond ca. 6m3 (losse m3's); ca. 16m2				
	Excl. zand ontgraven/afvoeren uit groenvak				
	Aanvullingen voormalige P-vakken met straatzand ca. 1m3 (losse m3's)				
	Leveren en aanbrengen betontegels 15/30x30x8cm tpv voormalige P-vakken ca. 8m2				
	Excl. eventuele symbooltegels en markeringen fietsparkeren				
	Voorbereiding offerte		5.1, 2, e		5.1, 2, e
	Uitvoerder 'emissieloos' (locatie bezoek d.d. 01-04-2025)	uur		€	
	Projectvoorbereider 'emissieloos' (locatie bezoek d.d. 01-04-2025)	uur		€	
	Projectvoorbereider 'emissieloos' calculatie / offerte aanvragen	uur		€	
	KLIC-melding (alleen tpv groenvak)	keer		€	
	Arbeid				
	Koppel stratemaker 'emissieloos' (opbreken/aanbrengen bestrating incl. stellen/verplaatsen kolken etc.)	uur		€	
	Vakman GWW 'traditioneel' (aan- en afvoer keet; afhalen PVC rioleringsmateriaal)	uur		€	
	Leveranties				
	n.v.t.				
	Leveranties straatzand/teelgrond,kolken, betontegels, kantopsluitingen en PVC-hulpstukken etc.; *zie stelpost*				
	Materieel				
	Roterende horizontale laser (verwerken zand/teelgrond voormalige P-vakken)	dag		€	
	Trilplaat groot >4 ton elektrisch vast accu (verwerken zand voormalige P-vakken)	dag		€	
	Vrachtwagen 6x2 met kraan 16tm+kiepbak elektrisch (verplaatsen/stellen kolken)	uur		€	
	Vrachtwagen 6x2 met kraan 16tm+kiepbak elektrisch (aan- en afvoer materialen)	uur		€	
	Vrachtwagen 6x2 met kraan 16tm+kiepbak elektrisch (opruimen werkterrein/afvoer pallets etc.)	uur		€	
	Gebruik mobiele schafkeet , + duurzaam + toilet	week		€	
	Electrische lamellen knipper	week		€	
	Stortkosten				
	Betonpuin (bestratingsmateriaal breuk); in bulk vanaf werf De Klinqers	ton		€	
	Verkeersmaatregelen / bouwplaatsinrichting				
	Toepassen afzethek (2 sts per locatie)	sts		€	
	Huur afzethek per dag	stsdag		€	
	Afzetbaken toepassen (6 sts per locatie)	sts		€	
	Afzetbaken (schildje rood/wit) huur	stsdag		€	
	Vergunningen / TVM (3 sts P-vakken depot overzijde/locatie nader te bepalen; gedurende max. 3 weken)				
	Projectvoorbereider 'emissieloos'	uur		€	
	Ontheffing Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) om 3 parkeervakken te reserveren	keer		€	
	Uitvoeringskosten (plaatsen borden) reservering parkeervakken aan de weg (3-6 parkeervakken)	keer		€	
	Toestemming objecten op straat plaatsen (leges)	keer		€	
	Betaling achteraf per factuur	keer		€	
	*** Proceduretijd aanvraag minstens 6 werkdagen*				

	Vergunningen / TVM (3 x 2 sts P-vakken locaties nader te bepalen; gedurende max. 1 week per locatie)		5.1, 2, e		5.1, 2, e	
	Projectvoorbereider 'emissieloos'	uur		€		
	Ontheffing Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) om 2 parkeervakken te reserveren	keer		€		
	Uitvoeringskosten (plaatsen borden) reservering parkeervakken aan de weg (1-2 parkeervakken)	keer		€		
	Betaling achteraf per factuur (3 aanvragen)	keer		€		
	*** Proceduretijd aanvraag minstens 6 werkdagen*					
	Overig / Projectorganisatie					
	Projectleider 'emissieloos' (afrekening)	uur		€		
	Uitvoerder 'emissieloos' (2 uur/werkdag)	uur		€		
	HUB-kosten	euro		€		
	Stelpost					
	Stelpost onvoorzien / leverantie diverse materialen	eur		€		
	(straatzand/teelgrond,kolken, betontegels, kantopsluitingen en PVC-hulpstukken etc.)					
	Afronding	euro		€		
	Uitgangspunten in offerte:					
	Uw aanvraag d.d. 01-04-2025 met document SIG-2582944					
	Tarievenlijst SOK 2.0 - perceel 7 - 2025					
	Inzet electrisch materieel op basis van beschikbaarheid					
	Werkzaamheden in 1 fase					
	Onze offerte is exclusief:					
	WIOR- en overige vergunningen					
	Afvoeren en acceptatiekosten eventueel overtollig zand (uit groenvak)					
	Aanbrengen witte streklagen etc. als parkeervak-markering fietsparkeren					
	Alle overige niet nader omschreven leveranties en werkzaamheden					

Subtotaal			€	5.1, 2, e
Algemene kosten AK 14% + WR 4%		% 5.1, 2, e	€	
AANNEEMSOM EXCL. 21 % B.T.W.			**€**	

Akkoord opdrachtnemer, 5.1, 2, e	Akkoord opdrachtgever,
Naam: 5.1, 2, e	
Datum: 7-4-2025	Datum: