MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleidingnieuw)	1.60 m
Drinkwaterleidingverwijderen)	1.87 m
Laagspanningnieuw)	2.30 m
Laagspanningverwijderen)	2.35 m
Hemelwaterverwijderen)	10.1 m
Vuilwaterrioolleggen)	12.4 m
Drainagerioolnieuw)	13.2 m
Hemelwaterrioolnieuw)	14.3 m
Hemelwaterverwijderen)	16.8 m
Laagspanningnieuw)	17.6 m
Laagspanningverwijderen)	17.7 m
Drinkwaterleidingverwijderen)	18.2 m
Drinkwaterleidingnieuw)	18.4 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleidingnieuw)	1.50 m
Drinkwaterleidingverwijderen)	2.00 m
Laagspanningnieuw)	2.10 m
Laagspanningverwijderen)	2.50 m
Hemelwaterverwijderen)	3.20 m
Drainagerioolnieuw)	6.10 m
Hemelwaterrioolnieuw)	6.90 m
Vuilwaterrioolnieuw)	7.70 m
Vuilwaterverwijderen)	7.70 m
Hemelwaterverwijderen)	9.80 m
Laagspanningnieuw)	17.6 m
Laagspanningverwijderen)	18.20 m
Drinkwaterleidingnieuw)	18.70 m
Drinkwaterleidingverwijderen)	18.90 m

Sanderijnstraat

Lanseloetstraat

Tijl Uilenspiegelstraat

Marieken van Nimwegenstraat

GRISELDESTRAAT

Werkgrens

Legenda kabels en leidingen

- Elektriciteit laagspanning
- Elektriciteit 10 KV / 20 kV
- Elektriciteit 50 kV
- Elektriciteit 150 kV
- Gas hoge druk
- Gas lage druk
- Gas Gasunie
- Waterleiding
- Riolering gescheiden gescheiden stelsel
- Riolering VWA
- Riolering VWA
- Riolering transportriool
- Riolering persleiding
- Stadsverwarming
- Stadskoude
- W.K. brinleiding
- Telecom
- Signaalkabel

Toevoegingen:

- Bestaand
- Nieuw
- Verwijderen
- Herleggen
- Buiten bedrijf

Nieuwe ligging naar kabels en leidingen

Type kabel en of leiding	Min. (m)	Langs	Kruisingen
Elektriciteitskabel	0.60 m	100 - 120 m	0.61 - 0.70 m
Elektriciteitskabel	0.80 m	120 m	0.80 m
Warmte/ koude kunststof	0.80 m	125 m	1.00 m
Waterleidingen	0.90 m	1.00 m	0.80 m
Gas hoge druk/ lager	1.00 m	1.00 m	0.80 m
Gas Staalnet	1.00 m	1.00 m	1.00 m
Gas Inliet	0.90 m	0.80 m	0.80 m
Verkeersinstallaties	0.60 m	0.60 m	0.60 m
Telecommunicatie	0.60 m	0.60 m	0.50 - 0.60 m

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Wasserijstraat 1-50
1067 SM Amsterdam
020 - 68 44 444

Opdrachtgever: V&OR - Stedelijk Beheer

Project: GO Tijl Uilenspiegelbuurt

Onderwerp: Kabels en leidingen + Nieuwe situatie

Project ID: 240338	Behoort bij: Trace akkoord	Fase: DO	Status: Concept
Tekening ID: 240338-AB-DI-X-XXXXX-DR-C-0001	Bladnummer: 3	Van: 7	Schaal: 1:200
Opsteller:	D.D.: 6-1-2025	Victorier:	Formaat: A3_841x1414
Controle:	D.D.: 6-1-2025	M21027220	Wijziging:
Vrijgegeven:	D.D.: 6-1-2025		

Aansprakelijkheden voorbehouden

Lanseloetstraat
SCHAAL 1 : 200