[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste [redacted]

hierbij verleen ik je opdracht voor het inmeten van de bruggen 108 en 135, beide gelegen in de De Clerqstraat, resp. over de Da Costagracht en Bilderdijksgracht.

Op dit moment ben ik bezig met de voorbereiding van de vervanging van de brugdekken van bovenstaande bruggen. Ik heb geen meetgegevens mbt de hoogte van de bruggen. Een constructieberekening maakt gebruik van de bestaande hoogte en de berekening dient op korte termijn te worden uitgevoerd door derden (IBA).

Ik verlang van GVI een hoogtemeting van belangrijke punten. Schetsen zoals in bijlage dienen ter informatie.
Theoretisch komt het neer op het volgende: meten op:
- landhoofd met een raai van ca. 5 vanaf trottoirband
- landhoofd tpv trottoirband voetpad
- landhoofd tpv evt trottoirband fietspad
- landhoofd as brug
- midden van brug met dezelfde punten als hierboven...
- bij een dubbele overspanning hetzelfde voor elk brugdekdeel...
- meting hoogte oplegladhoofd indien mogelijk...(dat is dus onder de brug meten) Meting hoeft nit geheel conform schets maar ik heb minimaal de hoogtes nodig tpv landhoofd op trottoirband en hartlijn plus aslijn brug(deel).

Producten:
-kostenopgave/rekening apart per brug.
-meetgegevens/resultaten digitaal (zo snel mogelijk toesturen per mail of CD) en als hardcopy; -waaronder tekening met meetlokaties -meetomstandigheden -datum/tijd -lijst met hoogtes tov NAP (en lokaal stelsel).

Ik verwacht dat dit een standaard werkje is voor jullie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

This E-mail was sent from "Dijksgrachtkleur1e" (MP C3000).

Scan Date: 03.08.2007 15:19:57 (+0200)
Queries to: Dijksgrachtkleur1e@ivv.amsterdam.nl