Indicatieve hoeveelheden

Locatie 631
Omschrijving : Vatenterrein D

Maaiveld oppervlak m2* : 1345
Bruto inhoud m3 : 4650
Gebruikersaard : Opslag
Totaal aantal bouwlagen : 1 st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 4,05m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -0,3m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	142	stuks	**34,00**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	52	m3	**125,15**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	263	m3	**631,41**					
Gewapende betonpilaren (hoev. is geschatte waarde)	7	m3	**16,08**					
Betonnen drempels (hoev. is geschatte waarde)	8	m3	**18,52**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	53	m3		**106,38**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	28	m3		**56,50**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
I profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	3,1	m3			**24,34**			
HEA profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,45	m3			**3,53**			
Geprofileerd stalen dakplaat dikte varibel (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3			**0,79**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	8	m3				**4,08**		
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	5,5	m3						**5,78**
Trespa, (hoev. is geschatte waarde)	1,00	m3						**1,40**
Overige materialen, isolatiemateriaal, pvc etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	12	m3						**12,60**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Olievanger incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**825**	**163**	**29**	**4**	**0**	**20**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1041
780,408885 208,109036 36,4190813 5,2027259 5,2027259 26,0136295