MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleidingnieuw)	1.60 m
Drinkwaterleidingverwijderen)	1.87 m
Laagspanningnieuw)	2.30 m
Laagspanningverwijderen)	2.35 m
Hemelwaterverwijderen)	10.1 m
Vuilwaterrioolleggen)	12.4 m
Drainagerioolnieuw)	13.2 m
Hemelwaterrioolnieuw)	14.3 m
Hemelwaterverwijderen)	16.8 m
Laagspanningnieuw)	17.6 m
Laagspanningverwijderen)	17.7 m
Drinkwaterleidingverwijderen)	18.2 m
Drinkwaterleidingnieuw)	18.4 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleidingnieuw)	1.50 m
Drinkwaterleidingverwijderen)	2.00 m
Laagspanningnieuw)	2.10 m
Laagspanningverwijderen)	2.50 m
Hemelwaterverwijderen)	3.20 m
Drainagerioolnieuw)	6.10 m
Hemelwaterrioolnieuw)	6.90 m
Vuilwaterrioolnieuw)	7.70 m
Vuilwaterverwijderen)	7.70 m
Hemelwaterverwijderen)	9.80 m
Laagspanningnieuw)	17.6 m
Laagspanningverwijderen)	18.20 m
Drinkwaterleidingverwijderen)	18.70 m
Drinkwaterleidingnieuw)	18.90 m

Sanderijnstraat

Lanseloetstraat

Marieken van Nimwegenstraat

Lanseloetstraat

Hoogeisstraat

Lanseloetstraat
SCHAAL 1 : 200



Legenda kabels en leidingen

- Elektriciteit laagspanning
- Elektriciteit 10 KV / 20 kV
- Elektriciteit 50 kV
- Elektriciteit 150 kV
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Gas Gasunie
- Waterleiding
- Riolering verbeterd gescheiden stelsel
- Riolering HWA
- Riolering VWA
- Riolering transportriool
- Riolering persleiding
- Stadsverwarming
- Stadskoude
- W-K trombeling
- Telecom
- Signaalkabel

Toevoegingen: Bestaand, Nieuw, Verwijderen, Heraleggen, Reserveren, Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en leidingen

Type kabel en of leiding	Min. (m)	Transport	Distributie
Elektriciteitskabel	0.60 m	1.20 m	0.70 m
Warmte/ koude stalen	0.80 m	1.75 m	1.00 m
Warmte/ koude kunststof	0.80 m	1.75 m	1.00 m
Stadsverwarming	0.80 m	1.75 m	1.00 m
Vloer afvalwater	1.20 m	0.80 m	0.80 m
Gas (kunststof)	0.90 m	0.90 m	0.65 m
Gas (staal)	0.90 m	0.90 m	0.65 m
Verkeersinstallaties	0.60 m	0.60 m	0.60 m
Telecommunicatie	0.60 m	0.60 m	0.50 - 0.60 m

Ingenieursbureau

Weergavetrap 430
Schaal 1:200
150 dpi Kleurendruk

Opdrachtgever:	V&OR – Stedelijk Beheer
Project:	60 Tijl Uilenspiegelbuurt
Onderwerp:	Kabels en leidingen + Nieuwe situatie

Project ID: 240338	Behoort bij: Trace akkoord	Fase: DO	Status: Concept
Tekening ID: 240338-ABJD-I-X-XXXXX-DR-C-0001	Bladnummer: 3	Van: 8	Schaal: 1:200
Opsteller:	D.D.: 04-11-2024	Victorrr:	Formaat: A0_(841x1..
Controle:	D.D.: 04-11-2024	W21022220	Wijziging:
Vrijgegeven:	D.D.: 04-11-2024		

Auteursrechten voorbehouden