



Oostgevel Nes

RENVOOI

- metselwerk Rokin 21, grijs
- metselwerk Rokin 21, grijs, verfanding
- leien dak
- natuursteen Rokin 21, muschelkalk
- natuursteen Rokin 49, Franse kalksteen
- natuursteen Rokin 49, blauwe hardsteen
- cementplinten
- keramisch materiaal
- aluminium / staal gepoedercoat
- zinken dak
- glas

Bouwkundig

- peil=700mm+NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer
- alle maatvoering fox pal
- hekwerken met spijlafstanden h≤1000mm, bij niveauverschil >13m. h≥1200mm. niet beklimbaar tussen 200-700mm
- veiligheidsbeglazing: glazen afschedingen voorzien van doorvalveilig glas, bestaand tot minimaal 1,1m hoogte gemeten vanaf de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein
- ter plaatse van de entree van de winkel is tussen de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein een hoogteverschil gelijk aan of kleiner dan 0,02 m
- brandweertoegangen toegangen min. 930x2150mm, dagmaat 900x2100mm
- inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087
- waterplanende materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten voldoen aan NEN 2778
- lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 2686 resp. NEN 2778
- weren van muizen en ratten wordt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 3.17.1
- warmte-isolatie:

keldervloer	Rc = 2,5 m²K/W
kelderwand	Rc = 2,5 m²K/W
gevels	Rc = 4,5 m²K/W
daken	Rc = 6,5 m²K/W

Constructies

- berekening, dimensionering en brandwerendheid zie het rapport van IMG 3176-a HS-01 Rokin d.d. 03-07-2020

Brandveiligheid / vluchten

- Maatregelen brandveiligheid en materiaaleisen zijn omschreven in de rapporten van Search met kenmerk 20055_Rokin 21 en 49_Rapportage Brandveiligheid_V10 incl. bijlagen. L195_10-PvE-01 (def), L195-10-PvE-02 (def), L195-20-UPD-1.pr. (Rokin) en L195-20-UPD-2.pr. (Rokin 49).
- Ontruiming en vluchten zie de rapporten van Search met kenmerken L195-01 ROKIN 21 ; kKA-versie BUITEN (unchtpl. L195-01 ROKIN 21 - kKA-versie TUIDENS (unchtpl
- Constructieve gegevens/berekeningen en opgelegde belastingen
- Voor de bouwkundige constructie worden waar nodig brandwerende maatregelen getroffen. Hierdoor wordt toegepast, dient een overleg bij brand en rookmelders te bestaan, in overige ruimten (de technische ruimten) moet de hoofddraagconstructie een sterkte bij brand hebben van tenminste 90 minuten.
- Voor de brandwerende voorzieningen staalconstructie: kolommen met beton gevuld, liggers brandwerend gecoat of bekleed.
- Voorzieningen voor afvoer van rookgassen zijn overeenkomstig NEN 6062.
- Voor de rookgasafvoerinrichtingen geldt dat de rookgassen in de technische ruimten binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau.
- Voor de kantoorgebouwen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen conform artikelen 5.2.1.5a t/m 5.5 van NEN-EN 1838.
- De droge bluswindingen worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 7244.
- Bluswaterleidingen zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De bluswaterleidingen worden uitgevoerd in rood gekleurd staal. Statische druk 3½ het maximale van 100 KPA. Tijdelijk gebruik van twee slanghaspels.
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.
- De daken en gevels van Technische ruimten dienen 30 min brandwerend te zijn (van binnen naar buiten).

Algemeen

- De metroaansluiting in de kelder is geen onderdeel van deze aanvraag
- De kozijnen worden in RAL 7016 uitgevoerd.
- De maatvoering van de constructie is indicatief. Voor exacte positie, maatvoering en afwerking van colstructieve elementen dienen de tekeningen van IMG geraadpleegd te worden.

KOZIJN NUMMERS (positie en materiaal kozijn):

A--	Rokin 21
B--	Rokin 49
iH	interieur hout
iA	interieur aluminium
eA	exterieur aluminium
eS	exterieur staal
eJ	exterieur jazo

RENVOOI GLAS

buitenruit — binnenruit

- enkelglas
- dubbelglas
- doorvalveilig
- letselveilig
- Z1 coolite glas
- Z2 zonwerendglas, glas grijs in de massa gekleurd
- * 30 min brandwerend van buiten naar binnen
- *EI 30 30 min brandwerend van binnen naar buiten
- MG melkglas
- ZG gelaagd glas met er tussen grafisch gevestigde print met rondom LED verlichting

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-430 48 55
www.rijnboutt.nl



werknummer
1926

opdrachtgever
Adyen

werk
Rokin 21 en 49
Amsterdam

stadium
omgevingsvergunning

onderwerp tekening
Oostgevel Nes
gevels Rokin 21 bestaand

schaal
1:50

formaat
A0

getekend

datum
09-07-2020

gewijzigd

tekeningnummer
B-321A