Indicatieve hoeveelheden

Locatie 637
Omschrijving : Produktopslag gebouw O

Maaiveld oppervlak m2* : 75
Bruto inhoud m3 : 330
Gebruikersaard : Produktopslag
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 3,80 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -0,80m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	26	m3	**62,55**					
Gewapende betonvloer dikte variabel met randbalk. (hoev. is geschatte waarde)	9	m3	**22,05**					
Betonnen dakplaten (hoev. is geschatte waarde)	15	m3	**12,00**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	17	m3		**34,49**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	14	m3		**28,64**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,36**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3				**0,28**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	0,04	m3					**0,10**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	0,4	m3						**0,42**
Overige materialen isolatie pvc etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	5	m3						**5,25**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**97**	**63**	**2**	**0**	**0**	**6**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

168
142,90574 13,449952 4,20311 0,3362488 0,420311 5,884354