

Boerhaaveplein Gevel

Andreas Bonnstraat Gevel



Achtergevel

RENVOOI GEVEL

	Voorgevel		
V01	gevelmetselwerk	reinigen en zoveel mogelijk terugbrengen in oorspronkelijke staat. Waar nodig metselwerk herstellen.	conform bestaand
V02a	voegwerk	reinigen en zoveel mogelijk terugbrengen in huidige staat. Conform opname vernieuwen	conform bestaand
V02b	voegwerk plint	voegen (verdiepte voeg) donker geschilderde plint reinigen en zoveel mogelijk terugbrengen in huidige staat. Donker voegen (verdiepte voeg), hoogte uitlijnen met het plaatselijke staande metselwerk	antraciet
V03a	ornamenten	reinigen en zoveel mogelijk terugbrengen in oorspronkelijke staat.	cf bestaand
V03b	betonnen balk	Betonnen balk in gevel bekleden met steenstrips	cf bestaandmetsel werk
V04	kozijnen vensterbanken	kozijnen vervangen, hout, dekkend geschilderd, onderdorpel zwaarder uitvoeren	dekkend,
V05	Rooster met deur (cakast)	draaiende delen Rooster zonder zichtbaar kader	RAL 1013 (parelwit) dekkend, RAL 6007 (flessengroen) dekkend, RAL 6007 (flessengroen)
V06	kozijnen begane grond	kozijnen herstellen, glas vervangen (isolatieglas) dekkend geschilderd	dekkend, RAL 1013 (parelwit)
V07	kozijn BOG	draaiende delen houten kozijn, voordeur, als bestaand, hardsteen onderdorpel (let op sommige deuren dichtzetten)	dekkend, RAL 6007 (flessengroen) Kozijnen: RAL 1013 (parelwit) Deuren: RAL 6007 (flessengroen)
V08	kozijn BOG	Nieuwe voordeur in pui, detailering cf bestaande BOG deuren, hardsteen onderdorpel	Kozijnen: RAL 1013 (parelwit) Deuren: RAL 6007 (flessengroen)
V09	ventilatierooster	aluminium schuifrooster aan binnenzijde (buitenzijde onzichtbaar)	RAL 1013
V10	entree deuren (staart)	deuren herstellen, 1 deur vast zetten, sleuven tbv brievenbus aanbrengen	dekkend, RAL 6007 (flessengroen) donker grijs
V12	neuten/dorpel entrees	onder staart buitendeurkozijnen	
V13	postkasten	woningentrees begane grond brievenbus, ovaal, gepoedercoat	RAL 6007 (flessengroen)
V14	bellentableaus	bellentableaus bellentableaus + intercom op deurstijlen plaatsen	gebonsteld rvs
V15	nummering buiten	enkel huisnummer, zonder etages	zwarte plaat met witte cijfers in speciaal lettertype ntb
V16	hemelwaterafvoer	stalen buis zink, rond ,onderste 2m Lonsk	verzinkt
V17	vergaarbak	als bestaand	verzinkt
V18	dakgoot	zinken bakgoot, met gezette kraal	waslblank
V19	dakbekleding	keramische dakpan (CNH), conform bestaand, incl hulpstuk	rood, conform bestaand
V20	dakkapellen	rood, conform vervangen, isoleren, houten kozijnen en lijstwerk, zinken kraal, zinken zijwangen, detailering cf bestaand	dekkend, RAL 1013 (parelwit) Draaiende delen: RAL 6007 (flessengroen)
V21	hijsbalk herstellen en hijshaak dichtdaxen	hijsbalken reinigen, ontroesten, dekkend schilderen	dekkend, donkergrijs
V22	gevelrooster bestaand	dichtgezet met metselwerk	bovenzijde met zink
V23	sauswerk tpv .25lh	verwijderen op basis van peil away	
	Achtergevel		
V40	gevel nasolatie	geïsoleerd en gepleisterd	licht grijs (kleurcode STO: 16268)
V41	gevel nasolatie zolder / 4e verdieping	geïsoleerd en voorzien van keramische pannen	rood, conform bestaand
V42	kantplank	vocht bestendige plaat (incl. isolatie)	zichtzijde; cement grijs
V43	waterslagen	aluminium waterslagen	Gepoedercoat RAL 6021 (bleekgroen)
V44	kozijnen	kunststof	kader: RAL 9001(cremewit), ramen / deuren: RAL 9001
V45	ventilatierooster	aluminium	poedercoaten, RAL 9001 (cremewit)
V46	balkon (constructie)	kolommen en liggen thermisch verzinkt	Thermisch verzinkt
V47	balkonvloer 1e verdieping	houten ligger met kunststof delen	ntb
V48	hekwerk	aluminium stripspijlen hekwerk	poedercoaten, RAL 6021(bleekgroe n)
V49	privacyscherm	aluminium kader met Trespa invulling	gepoedercoat RAL 6021 (bleekgroen) Trespa plaat Spring green (A37.2.3)
V50	platdak	bitumendakbaan met twee inlagen	
V51	daklijst	zink	
V52	verholengoot	zink	
V53	hemelwaterafvoer	PVC hemelwaterafvoeren	standaard grijs
V54	dakkappen	aluminium	poedercoaten, RAL 7024 Grafietgrijs
V55	dakgoot	zinken bakgoot, met gezette kraal	zink
V56	Zinken felsbanen gevel	zinken felsbanen tpv buitenruimtes zolder woningen	zink
V57	Daktuimelraam	Daktuimelraam	Buitenzijde antraciet,

peil = 0 = bovenzijde afwerkvloer begane grond

1m 2m 3m

alle maten in het werk te controleren

KANTOORADRES:

TELEFOONNUMMER:

E-MAIL:

VERSIE	WIJZIGING	OMSCHRIJVING	DATUM
33	W-01	VO calculatieset	13-5-2025 30-5-2025 13-5-2026 18-6-2026 25-6-2026 8-7-2026

achtergevel

A

B

Andreas Bonnstraat Gevel

OPDRACHTGEVER

WERK

Andreas Bonnstraat gebouw A

FASE: DO

TEKENAAR: AK

DATUM: 8-7-2026

VERSIE: 33

SCHAAL: 1:100

FORMAAT: A1

STATUS: DEF

ONDERWERP: Gevel- Nieuw Andreas Bonnstraat Gevel

WERKNUMMER: 2329

TEKENINGNUMMER: 200A