LEGENDA AAN TE BRENGEN MATERIALEN

- 1 Trottoirband: 180/200x250x1000 mm, beton
- 2 Trottoirband (verlaagd): 180/200x160x1000 mm, beton
- 3 Busband type Amsterdam, lang 1,70 m, uitgewassen grijs
- 3a Busband type Amsterdam, lang 1,70 m, verloopband
- 5 Rijbaan: asfalt, nieuwe toplaag, d=40 mm
- 6 Rijbaan: asfalt, nieuw asfaltpakket
- 8 Rijbaan: straatbakstenen, keiformaat, 80 mm dik, puccini rood zand/cement stabilisatie, d=100mm, mengpraulaat (variabele)
- 9 Fietspad: trottoirtegels 300x300x60 mm, beton, rood
- 14 Middengeleider: overrijbaar, straatbakstenen, keiformaat, 80 mm dik, puccini rood
- 15 Middengeleider+ berm: straatbakstenen, dikformaat, 80 mm dik, puccini rood
- 15a Middengeleider+ berm: straatbakstenen, dikformaat, 80 mm dik, puccini rood, zand/cement stabilisatie, d=100 mm, mengpraulaat (var.)
- 16 Markering: zebra, betonstraatstenen, wit
- 17 Verkeersdrempel, steenmotief, 1750x1000x120/200, stellen op 50 mm zand/cement stabilisatie, beton
- 18 Markering: zebra, op asfalt, wit
- 19 Markering: zebra, trottoirtegel 300x300x80 mm, wit
- 20 Markering, vlak, op asfalt, wit
- 21 Markering: pijl, op asfalt, wit
- 22 Markering: 1-3 streep, b=0.30 m, op asfalt, wit
- 23 Markering: stopstreep, op asfalt, wit
- 24 Markering: 30, op asfalt, wit
- 25 Prefab drempel: 3000x1800x190 mm, stellen op 50 mm zand/cement stabilisatie, beton
- 26 Opsluitband: 100x200x1000 mm, beton
- 27 Trottoirtegels: 300x300x45 mm, beton
- 28 Trottoirband: 150/130x250x1000 mm, beton
- 31 Halfverharding: gravel, handhaven
- 32 Fietspad: asfalt, nieuwe toplaag, d=40 mm, rood
- 33 Parkeerplaats: elementenverharding, handhaven
- 34 Parkeerplaats: asfalt, handhaven
- 35 Bloemrijk gras- referentievak
- 36 Bloemrijk gras met narcissen inclusief teelaarde, d=500 mm
- 37 Gras inclusief teelaarde, d=500 mm

Markering: ononderbroken streep, op asfalt, d=0,10 m
Markering: 1-1 streep, op asfalt, d=0,10 m
Markering: kanalisatie stregen, op asfalt, d=0,10 m
Markering: voorrangsdriehoeken, op asfalt, 500x500 mm
Markering: blokmarkering, op asfalt, 500x500 mm
Verkeersregel: voorrangsdriehoeken, trottoirtegel, 500x500x80 mm
Verkeersregel: noppenstegel, trottoirtegel, 300x300x60 mm
Verkeersregel: geleidenstegel, trottoirtegel, 450x300x60 mm
Verkeersregel: blokmarkering, trottoirtegel, 300x300x60 mm, z/w
Bushalte: DRIS (Dynamisch reiziger informatie systeem)
Nieuwe hoogte
Op hoogte stellen put
Trottoirkolk, handhaven
Trottoirkolk, nieuw
Trottoirkolk tbv busband, nieuw
Getrapt frezen tbv aansluiting bestaand-nieuw
Grens frezen toplaag (d=40 mm)
Grens frezen tussenlaag (d=50 mm)
Grens nieuw asfaltpakket
Materiaalgrens
Werkgrens

Opmerking: Aanduiding hardlooprosofie handhaven.

Basisgegevens maaiveld

- Inspectieput
- Inspectieput rond
- Straatlaik 40x200
- Straatlaik 60x300
- Straatlaik 100x100
- Trottoirlaik
- Lichtmast
- Transmast
- Verkeerslicht
- Verkeersbord
- Paal
- Paal uitwendaar
- Antiparkeerband
- Antiparkeerblok
- Parkeerbeugel
- Energiekast
- Hdi-ms rechf
- Hdi-ms rond
- Parkeerautomaat
- Parkeermeterpaal
- Bushalte
- Brandkraan
- Poef
- Carre
- Brievenbus
- Afvalbak
- Bank
- Fietsenrek
- Fietsenlip
- Reclamezuil
- Luidspreker
- Vliggemaat
- Bomenkrans
- Container Glas
- Container Papier
- Container Textiel
- Palfitter
- Bestaand asfalt (in asfalt)
- Nieuw asfalt (wijzend asfalt)
- Frezen/afvalen (wijzend naar)
- Verlaagde stoep
- Verlaagde stoep (zand is hoog)
- Terrasafscheiding

Tekeningen
- Bestand
- Nieuw
- Verwijder

Materiaalscheiding
Werkgrens

Ingenieursbureau

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Project: Herinrichting Kattenburgerstraat
Onderdeel: Nieuwe situatie

Status: Definitief	Fase: Bestek	Schaal: 1:200	
Opstellen: Weesperstraat 113-117	Goedgekeurd en vrijgegeven door:	Paraaf:	Datum: 06-09-2022
Formatuur: A0_BHZ1700			
Projectnummer: 33943	Deelprojectnummer: 33943-02	Tekeningnr.: 2	Aantal stukken: 1
Wijziging:			
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum: 06-09-2022
Bestandsnaam: 1.dwg			