

## Toetsrapportage constructieve beoordeling evenementen

---

### Algemene gegevens

Projectlocatie	: Flevopark, Amsterdam
Projectomschrijving	: No Art Festival 2023 - No Art Festival 2023 - Flevopark
Zaaknummer	: 12044372
Opdrachtgever	: Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
Type toets	: Evenement
Toetsnummer	: 1
Datum	: 17-6-2023

### Algemene opmerkingen:

Onderstaande punten zijn algemene opmerkingen/aanachtpunten die voor dit evenement van toepassing zouden kunnen zijn. Het zijn geen toetsresultaten. Zie volgende pagina(s) voor de concrete toetsresultaten.

- *De berekening van de verankering is gebaseerd op dichte, niet-samenhangende grond (dicht zandpakket). De ondergrond ter plaatse moet hierop gecontroleerd worden. Wanneer op andere ondergrond wordt gebouwd, moet aanvullende verankering worden voorzien en ankertesten worden uitgevoerd.*

## Toetsrapport

Evenement

Toetsnummer - 1

17-6-2023

Nr.	Onderdeel	Bevinding/opmerking	Windkracht maatregelen	Windkracht ontruimen	Conclusie	Voorwaarden / benodigde aanvulling(en)
<b>1.</b>	<b>Algemeen</b>					
	Beheersplan	Voor beschrijving constructieve maatregelen zie NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3. Voor beheersmaatregelen objecten zie NoArt23_Beheersplan_V3. Monitoring weer loopt via MeteoGroup Nederland - DTN, aanvraag dienst in dossier aanwezig.			Akkoord	
	Situatietekening/plattegrond	Objecten evenement conform 230223_No Art'23_Plattegrond V11.4.pdf			Akkoord	
		<b>Conclusie:</b> De basisdocumenten zijn ingediend en de inhoud voldoet.				
<b>2</b>	<b>Area1:</b>					
	Coresteel portaal t.b.v. hoofdstructuur + PA toren	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Rijplaten toepassen t.b.v. spreiding belasting en verlagen gronddruk.			Akkoord	
	Optie A+B - Layher decks rondom portaal	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3.			Akkoord	
	Optie A+B - Layher decks catwalks	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3.			Akkoord	
	DJ kap mainstage - cirkeltruss	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3.			Akkoord	
	Chill Stretch 10x15m - Maessen TS	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. grondankers.			Akkoord	
		<b>Conclusie:</b> Het is aangetoond dat de constructieve veiligheid voldoende is beheerst onder voorwaarde.				
<b>3</b>	<b>Area 2:</b>					
	Area overkapping - Perfect Sky Ø24m	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3.pdf Windbelasting en belastingfactor wind in Duitse bouwbouw in overeenstemming met EN13782, beheersmaatregel is op basis van bouwboek voldoende. Rijplaten toepassen t.b.v. spreiding belasting en verlagen gronddruk.			Akkoord	
	Bombay Gin - Bar Producties	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3.pdf			Akkoord	
		<b>Conclusie:</b> Het is aangetoond dat de constructieve veiligheid voldoende is beheerst.				
<b>4</b>	<b>Area 3:</b>					
	DJ overkapping - Doorgedraaid	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. grondankers.			Akkoord	
		<b>Conclusie:</b> Het is aangetoond dat de constructieve veiligheid voldoende is beheerst.				
<b>5</b>	<b>Area 4:</b>					
	Stretch 7.5x15m - Maessen TS	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. grondankers.			Akkoord	
		<b>Conclusie:</b> Het is aangetoond dat de constructieve veiligheid voldoende is beheerst.				
<b>6</b>	<b>Area 5:</b>					
	Stretch 7.5x15m - Maessen TS	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. grondankers.			Akkoord	
		<b>Conclusie:</b> Het is aangetoond dat de constructieve veiligheid voldoende is beheerst.				
<b>7</b>	<b>Overige objecten</b>					
	Pagode koepeltent 5x5m - De Loods	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. zwaarlast vloer en grondankers.			Akkoord	
	Crewcatering ALU ES110 10x15m - Maessen TS	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. zwaarlast vloer en grondankers. Tijdens evenement wordt de tent als gesloten gebruikt.			Akkoord	

Lockers ALU ES170 15x30m - Maessen TS	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. zwaarlast vloer en grondankers. Tijdens evenement wordt de tent als gedeeltelijk open gebruikt, hiervoor is de beschreven beheersmaatregel voldoende tent sluiten bij 6 bft.			Akkoord	
EHBO ALU ES110 10x20m - Maessen TS	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. zwaarlast vloer en grondankers. Tijdens evenement wordt de tent als gesloten gebruikt.			Akkoord	
Ticketscan Stretch 7.5x15m - Maessen TS	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. grondankers.			Akkoord mits	
Visitatie Stretch 7.5x25m	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. grondankers.			Akkoord	
Chill / Merchandise Stretch 7.5x10m	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. grondankers.			Akkoord	
Mobiele legerzendmast 24m - Gidpro	Voor beheersmaatregelen objecten zie document NoArt23_Beheersplan_V3. Conform NoArt23_Overzichtslijst_constructies_V3 verankering d.m.v. grondankers.			Akkoord	
Led schermen - Gax Staging	Beheersmaatregelen zijn nog niet in het beheersplan opgenomen. Gebruik staken bij 7 bft. en ontruimen bij 8 bft.	7	8	Akkoord mits	Beheersmaatregelen opnemen in beheersplan.
<b>Conclusie:</b> Het is aangetoond dat de constructieve veiligheid voldoende is beheerst.					
x					