



Sixhaven t.b.v. ssk

- Grasveld 426 m2
- Bloemrijk gras 449 m2
- Inheemse heester vak 175 m2.
175st. formaat 125-150 cm
- Halfverharding padvast 362 m2. incl.
opsluitband 10x20cm 360 m1
- Losfrozen en inzaaien met gras. 668 m2
- Verwijderen bakstenen keiformaat en
aanhelen voetpad met dikformaat. 15 m2
- 30x30 tegels bij hondenspeelveld. 25m2
- Stelconplaten 100 m2 25 st. hergebruik
- Puccini bank 5 st. mogelijk hergebruik
- Prullenbak 4 st. mogelijk hergebruik
- Wadi ontgraven 236 m2/32m3
- Fietsnietje 10 st. waarvan 5 in asfalt.
mogelijk hergebruik
- geleidenhekken 5 stuks.
- Boomstammen, hergebruik bestaande
en op de werf van gemeente. 50 st. 2.5m lengte.
Per boomstam 1m fussenruimte. Totale lengte 500m
- Watertappunt van waternet
- 20 km/u verkeersdrempels gestraat 3 st.
- 5 bomen. Kosten voor andere projecten.
- Klimbomen 3 st. levermaat 90-100 cm omtrek
- Nieuwe bomen 5 st. levermaat 40-45 cm.
13 st. levermaat 30-35 cm
- Bestaande hoogfematen

