















bouwplaatsinrichting Keizersgracht 125-127

renvooi

-  dubbel opgestapelde container
-  afvalcontainer
-  aan- en afvoerwegen
-  hekwerk
-  parkeervak
-  WC dixie toilet
-  bouwelektra
-  brandveiligheid
-  bouwwatch
-  boom
-  lantaarmpaal
-  in/uitgang

bouw/sloop	afmeting lxbxh :3,65m x 1,8m x 1m 6,6m ² gewicht :500kg gewicht vol beladen :3500kg afstand tot kademuur :800mm
hout	afmeting lxbxh :3,65m x 1,8m x 1m 6,6m ² gewicht :500kg gewicht vol beladen :3500kg afstand tot kademuur :800mm
bouwpuin	afmeting lxbxh :3,65m x 1,8m x 1m 6,6m ² gewicht :500kg gewicht vol beladen :3500kg afstand tot kademuur :800mm
WC	afmeting lxbxh :1,1m x 1,1m x 2,3m 1,2m ² gewicht :110kg afstand tot kademuur :1500mm
-opslag -schaft	afmeting lxbxh gewicht afstand tot kademuur :6,1m x 2,4m x 2,6m 14,6m ² :1923kg x2 container + 200kg inventaris = 4050kg :1100mm
-directie	afmeting lxbxh gewicht afstand tot kademuur :6,1m x 2,4m x 2,6m 14,6m ² :1925kg + 300kg inventaris = 2225kg :1100mm
-overleg	afmeting lxbxh gewicht afstand tot kademuur :6,1m x 2,4m x 2,6m 14,6m ² :1923kg + 300kg inventaris = 2223kg :1100mm

Cooper Projectrealisatie

opdrachtgever Keizersgracht 127-125	onderwerp tekening bouwplaatsinrichting	formaat A3	gewijzigd
werk Keizersgracht 127-125	stadium concept	datum 29-11-2022	5: 18-12-2023 (aanpassing containers)
locatie Amsterdam	werfnummer	tekeningnummer	6: 27-06-2024 (steigers verwijderd)
			7
			8
			9:

COOPER
PROJECTREALISATIE