

Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh:	Eenheidsprijs	Totaal	V/N
111	Schonen terrein					
111010	Schonen terrein Betreft: terrein binnen de werkgrenzen Te schonen oppervlakte: ca. 30 are Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis, drijfvuil, losse voorwerpen e.d. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	3,00	m3	5.1, 2, f		v
112	Opbreken asfaltverharding, fundering					
112010	Zagen van bitumineuze verharding Betreft: bestaand toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 160 mm	10,00	m1	5.1, 2, f		v
1125	Opbreken steen fundering					
112520	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: fundering toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen Breedte 0,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Vrijgekomen materialen vervoeren naar: Een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	5,00	m2	5.1, 2, f		v
1128	Verwijderen teerhoudend asfalt					
112810	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: t.p.v. toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen Teerhoudend asfalt: Breedte 0,50 m Dikte gemiddeld 0,15 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar: Een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	5,00	m2	5.1, 2, f		v
118	Verwijderen geleidingen					
118020	Verwijderen geleiderail, in aardebaan. Betreft: geleiderail langs rijweg Type F, paalafstand 400 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een Inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	95,00	m1	5.1, 2, f		v
119	Verwijderen groenvoorzieningen					
119130	Verwijderen begroeiing. Situering: binnen de werkgrenzen. Karakter van de begroeiing: Heesters/bosplantsoen/ondergroei Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en ontstane gaten vullen met grond Vrijgekomen hout versnipperen en vervoerd volgens bestekspostnr. 119520.	30,00	are	5.1, 2, f		v
1195	Vervoeren hout					

H.H.J. STEVENS
&
PARTNERS B.V.
AANNEMERS VAN SLOOP - EN GRONDWERKEN
020-6333681

voor paaltjes

voor paaltjes

voor paaltjes

voor paaltjes

vangrail

voor paaltjes

Plaatsen = 5.1, 2, f
 Boomstam/langrail + =
 houtsnippers

Klaarmaken terrein =
 5.1, 2, f

Opdrachtgever		Gemeente Amsterdam		H.L.H.J. STEVENS & PARTNERS B.V. AANNEMERS VAN SLOOP - EN GRONDWERKEN 020-6333681			
Ter attentie van		5.1, 2, e					
Project		Herinrichting terrein "Place Maker"					
Datum		13-8-2019					
Offerte No		10284					
Werk No		N.N.B					
Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh:	Eenheidsprijs	Totaal	V/N	
119510	Vervoeren stamhout Betreft: op terrein aanwezige boomstammen, Diameter 0,40 tot 0,80 m lengte is 5,00 m Laden van hout op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 171140	50,00	st	5.1, 2, f		v	
119520	Vervoeren houtsnippers Betreft: op terrein aanwezige houtsnippers Laden van hout op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 161110	35,00	m3	5.1, 2, f		v	
1343	Bouwrijp maken / grondwerk						
134320	Egaliseren Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	30,00	are	5.1, 2, f		v	
1491	Riolering / drainage / bemaling / K&L						
149120	Aanbrengen PVC-buis Betreft: plaatsen over bestaande peilbuizen Rechte buis, drukklasse PN 8 kleur grijs Om bestaande gedeelde buis ca. 25 cm onder maaiveld en 50 cm boven maaiveld. Uiteinden lbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap . Nominale middellijn 125 mm	10,00	m1	5.1, 2, f		v	
1611	Hout snipper pad						
161110	Aanbrengen hout snippers Situering: volgens tekening Totaal oppervlakte is 350 m2 Totale breedte 2,00 tot 4,00 m dikte 0,10 m Op terrein aanwezige haksel materiaal/ hout Vervoerd volgens bestekspostnr. 119520 Op bestaand ondergrond	35,00	m3	5.1, 2, f		v	
1653	Aanbrengen betonstraatstenen						
165310	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: elementen t.b.v. dichtblokken van toegangsweg na de aanleg van fundatie van de uitneembaar palen. inclusief bijbehorend grondwerk. Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op zandbed Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm Kleur: grijs Afstrooien en invegen met zand	2,50	m2	5.1, 2, f		v	
171	Wegbebakening						
171120	Aanbrengen anti-parkeerpaal. Situering: t.p.v. toegangsweg Inclusief benodigde grondwerk Paal met betonnen voet Type: Amsterdammertje, nieuw model, uitneembaar Stellen in samenhang met het straatwerk inclusief het bijleveren van 10 extra sleutels	3,00	stuks	5.1, 2, f		v	
171140	Aanbrengen boomstammen tbv afzetting terrein Situering: langs rijweg en fietspad Sixhavenweg	50,00	stuks	5.1, 2, f		v	

boomstammen
 hout snippers

Neut
 Sloop
 Egalisatie

Palen hout snippers

oorpaaltjes

paaltjes

Opvangrail


Hekken = 5.1, 2, f
 ↑ nodig = 5.1, 2, f
 Verschil: 5.1, 2, f
 5.1, 2, e

Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh:	Eenheidsprijs	Totaal	V/N
	boomstammen diameter 0,40 tot 0,80 standaard lengte 5,0 meter Vervoerd volgens bestekspostnr. 119510					
174	Hekwerken					
174010	Aanbrengen afrastering. Betreft: aanbrengen hekwerk t.b.v. terrein afscheiding Type standaard bouwhek afm. 2,00 x 2,00 m Hoogte 2,00 m, incl bevestigingsmiddelen Hekken onderling verbinden met 4 st. klemmen per bouwhek. Buispalen bouwhek dienen vastgezet te worden in het maaiveld. Poort t.p.v. nooduitgang Noord-Zuid lijn voorzien Veiligheidsrozet met deurduwer	45,00	m1	5.1, 2, f		v
174020	Aanbrengen afrastering. Betreft: Kastanje schapenhek Hek met beweegbaar gedeelte Palen van hout Kastanje houtenpalen diam. 8-10 cm Lang 2,50m punt geschild h.o.h. afstand 1,50 m Hekwerk van hout Kastanje schapenhek Gekloofd Hoogte 1,20m → gaat dit goed? Latafstand 4 - 5cm Horizontaal voorzien van minimaal drie draden Stellen in samenhang met het maaiveld Inclusief benodigde grondwerk	400,00	m1	5.1, 2, f		v
		247	m1	5.1, 2, f		
174030	Aanbrengen hek. Betreft: Kastanje schapenhek dubbele poort t.p.v. hondenspeeltuin Beweegbaar hek in afrastering Palen van hout kastanje hout Hekwerk van hout kastanje houtenpoort afmeting poort 1,50 m breed en 1,20 m hoog	2,00	stuks	5.1, 2, f		v
174040	Aanbrengen hek. Betreft: Kastanje schapenhek poort Beweegbaar hek in afrastering Palen van hout kastanje hout Hekwerk van hout kastanje houtenpoort afmeting poort 1,50 m breed en 1,20 m hoog	2,00	stuks	5.1, 2, f		v
				niet nodig		
174050	Aanbrengen hek. Betreft: poort t.b.v. vlucht uitgang Noord-Zuid lijn in hekwerk volgens bestekspostnr. 174010 Beweegbaar hek in afrastering Palen van metaal Hekwerk van metaal afmeting 1,20 m breed en 2,0 m hoog. voorzien Veiligheidsrozet met deurduwer	1,00	stuks	5.1, 2, f		v
174060	Aanbrengen hek. Betreft: verplaatsen bestaand draaipoort t.p.v. toegangsweg in hekwerk volgens bestekspostnr 174010. Totaal afmeting 6,0 x 2,5 m Beweegbaar hek in afrastering Palen van metaal Hekwerk van metaal Staanders verbonden met twee stalen verbindingsbuizen, waartussen stabilisatieplaten zijn gelast als grondverankering. Inclusief benodigde grondwerk.	1,00	stuks	5.1, 2, f		v
802	Ter beschikking stellen werknemers					
	Ter beschikking stellen van werknemers.					
802010	Werknemers: grondwerker	8,00	uur	5.1, 2, f		v

H.B.H.J. STEVENS
 &
PARTNERS B.V.
 AANNEMERS VAN SLOOP - EN GRONDWERKEN
020-6333681

Hek achterin
 Kastanjehekken
 andere draaipoort
 poort
 hek naar achterin veiligheid hek
 (auto)

Average kosten = 5.1, 2, f
 ↳ wordt iets minder want is % (ook)

Opdrachtgever		Gemeente Amsterdam					
Ter attentie van		5.1, 2, e					
Project		Herinrichting terrein "Place Maker"					
Datum		13-8-2019					
Offerte No		10284					
Werk No		N.N.B					
Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh:	Eenheidsprijs	Totaal	V/N	
	Ter beschikking stellen materieel						
803010	Ter beschikking stellen van een vrachtauto Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	4,00	uur	5.1, 2, f		V	
803020	Ter beschikking stellen van een wiellader Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	4,00	uur	5.1, 2, f		V	
803030	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine Bakinhoud: ten minste 1 m3	4,00	uur	5.1, 2, f		V	
95	<u>Stelposten</u>						
950010	Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	1,00	maal	5.1, 2, f		N	
90	<u>Staartkosten</u>						
909010	KLIC-melding	1,00	maal	5.1, 2, f		N	
909020	Aan-afvoer HGM Rups	1,00	maal	5.1, 2, f		N	
909030	Uitzetwerkzaamheden	1,00	maal	5.1, 2, f		N	
	Subtotaal				5.1, 2, f		
	AK & WR		10,00%				
	Uitvoering		2,00%				
	Totaal excl. BTW						
				5.1, 2, e	36.407,62		

Op al onze leveranties en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, op aanvraag verkrijgbaar.

flex scooptuin: $19,00 + 60,00 \cdot \frac{1}{2} = 79,00$ m.

" handen: $18,50 + 26,50 + 21,00 = 66,00$ m.

" werkpl.: $18,00 + 33,00 + 14,00 + \frac{1}{2} 12,00 = 74,00$ m.

219 m.
scooptkinder -

$400 - 79 - 74 =$

247 m.