



Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam					
Ter attentie van	5.1, 2, e					
Project	Herinrichting terrein "Place Maker"					
Datum	13-8-2019, gewijzigd 3-9-2019					
Offerte No	5.1, 2, e					
Werk No	N.N.B					
Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh.	Eenheidsprijs	Totaal	V/N
111	Schonen terrein					
111010	Schonen terrein	3,00	m3			V
	Betreft: terrein binnen de werkgrenzen					
	Te schonen oppervlakte: ca. 30 are					
	Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis, drijfvuil, losse voorwerpen e.d.					
	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
112	Opbreken asfaltverharding, fundering					
112010	Zagen van bitumineuze verharding	10,00	m1			V
	Betreft: bestaand toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen					
	Asfaltverharding					
	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 160 mm					
1125	Opbreken steen fundering					
112520	Verwijderen teervrije funderingslaag.	5,00	m2			V
	Betreft: fundering toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen					
	Breedte 0,50 m					
	Gemiddelde dikte 250 mm					
	Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel					
	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: Een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
1128	Verwijderen teerhoudend asfalt					
112810	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	5,00	m2			V
	Betreft: t.p.v. toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen					
	Teerhoudend asfalt:					
	Breedte 0,50 m					
	Dikte gemiddeld 0,15 m					
	Op een niet gebonden funderingslaag					
	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: Een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt					
118	Verwijderen geleidingen					
118020	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	95,00	m1			V
	Betreft: geleiderail langs rijweg					
	Type F, paalafstand 400					
	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
119	Verwijderen groenvoorzieningen					
119130	Verwijderen begroeiing.	30,00	are			V
	Situering: binnen de werkgrenzen.					
	Karakter van de begroeiing:					
	Heesters/bosplantsoen/ondergroei					
	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2					
	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
	Roeien tot een diepte van ten minste 0,30 m en ontstane gaten vullen met grond					
	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoerd volgens bestekspostnr. 119520.					
1195	Vervoeren hout					


5.1, 2, f

5.1, 2, f

Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam					
Ter attentie van	5.1, 2, e					
Project	Herinrichting terrein "Place Maker"					
Datum	13-8-2019, gewijzigd 3-9-2019					
Offerte No	5.1, 2, e					
Werk No	N.N.B					
Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh.	Eenheids riis	Totaal	V/N
119510	Vervoeren stamhout Betreft: op terrein aanwezige boomstammen, Diameter 0,40 tot 0,80 m lengte is 5,00 m Laden van hout op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 171140	50,00	st			V
119520	Vervoeren houtsnippers Betreft: op terrein aanwezige houtsnippers Laden van hout op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 161110	35,00	m3			V
1491	Riolering / drainage / bemaling / K&L					
149120	Aanbrengen PVC-buis Betreft: plaatsen over bestaande peilbuizen Rechte buis, drukklasse PN 8 kleur grijs Om bestaande gedeelde buis ca. 25 cm onder maaiveld en 50 cm boven maaiveld. Uiteinden lbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap . Nominale middellijn 125 mm	10,00	m1			V
1611	Hout snipper pad					
161110	Aanbrengen hout snippers Situering: volgens tekening Totaal oppervlakte is 350 m2 Totale breedte 2,00 tot 4,00 m dikte 0,10 m Op terrein aanwezige haksel materiaal/ hout Vervoerd volgens bestekspostnr. 119520 Op bestaand ondergrond	35,00	m3			V
1653	Aanbrengen betonstraatstenen					
165310	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: elementen t.b.v. dichtblokken van toegangsweg na de aanleg van fundatie van de uitneembaar palen. inclusief bijbehorend grondwerk. Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op zandbed Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm Kleur: grijs Afstrooien en invegen met zand	2,50	m2			V
171	Wegbebakening					
171120	Aanbrengen anti-parkeerpaal. Situering: t.p.v. toegangsweg Inclusief benodigde grondwerk Paal met betonnen voet Type: Amsterdammertje, nieuw model, uitneembaar Stellen in samenhang met het straatwerk inclusief het bijleveren van 10 extra sleutels	3,00	stuks			V
171140	Aanbrengen boomstammen tbv afzetting terrein Situering: langs rijweg en fietspad Sixhavenweg boomstammen diameter 0,40 tot 0,80 standaard lengte 5,0 meter Vervoerd volgens bestekspostnr. 119510	50,00	stuks			V
174	Hekwerken					
174010	Aanbrengen afrastering. Betreft: aanbrengen hekwerk t.b.v. terrein afscheiding	45,00	m1			V


5.1, 2, f

5.1, 2, f

Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam					
Ter attentie van	5.1, 2, e					
Project	Herinrichting terrein "Place Maker"					
Datum	13-8-2019, gewijzigd 3-9-2019					
Offerte No	5.1, 2, e					
Werk No	N.N.B					
Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh.	Enheidsprijs	Totaal	V/N
	Type standaard bouwhek afm. 2,00 x 2,00 m Hoogte 2,00 m, incl bevestigingsmiddelen Hekken onderling verbinden met 4 st. klemmen per bouwhek. Buispalen bouwhek dienen vastgezet te worden in het maaiveld. Poort t.p.v. nooduitgang Noord-Zuid lijn voorzien Veiligheidsrozet met deurduwer					
174020	Aanbrengen afrastering. Betreft: Kastanje schapenhek Hek met beweegbaar gedeelte Palen van hout Kastanje houtenpalen diam. 8-10 cm Lang 2,50m punt geschild h.o.h. afstand 1,50 m Hekwerk van hout Kastanje schapenhek Gekloofd Hoogte 1,20m Latafstand 4 - 5cm Horizontaal voorzien van minimaal drie draden Stellen in samenhang met het maaiveld Inclusief benodigde grondwerk	250,00	m1			V
174030	Aanbrengen hek. Betreft: Kastanje schapenhek dubbele poort t.p.v. hondenspeeltuín Beweegbaar hek in afrastering Palen van hout kastanje hout Hekwerk van hout kastanje houtenpoort afmeting poort 1,50 m breed en 1,20 m hoog	2,00	stuks			V
174050	Aanbrengen hek. Betreft: poort t.b.v. vlucht uitgang Noord-Zuid lijn in hekwerk volgens bestekspostnr. 174010 Beweegbaar hek in afrastering Palen van metaal Hekwerk van metaal afmeting 1,20 m breed en 2,0 m hoog. voorzien Veiligheidsrozet met deurduwer	1,00	stuks			V
174060	Aanbrengen hek. Betreft: verplaatsen bestaand draaiport t.p.v. toegangsweg in hekwerk volgens bestekspostnr 174010. Totaal afmeting 6,0 x 2,5 m Beweegbaar hek in afrastering Palen van metaal Hekwerk van metaal Staaners verbonden met twee stalen verbindingsbuizen, waartussen stabilisatieplaten zijn gelast als grondverankering. Inclusief benodigde grondwerk.	1,00	stuks			V
802	Ter beschikking stellen werknemers					
	Ter beschikking stellen van werknemers.					
802010	Werknemers: grondwerker	8,00	uur			V
	Ter beschikking stellen materieel					
803010	Ter beschikking stellen van een vrachtauto Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	4,00	uur			V
803020	Ter beschikking stellen van een wiellader Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	4,00	uur			V
803030	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine Bakinhoud: ten minste 1 m3	4,00	uur			V
95	Stelposten					

5.1, 2, f

5.1, 2, f

Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam	
Ter attentie van	5.1, 2, e	
Project	Herinrichting terrein "Place Maker"	
Datum	13-8-2019, gewijzigd 3-9-2019	
Offerte No	5.1, 2, e	
Werk No	N.N.B	

Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh:	Eenheidsprijs	Totaal	V/N
950010	Stelpost	1,00	maal			N
	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden					
90	<u>Staartkosten</u>					
909010	KLIC-melding	1,00	maal			N
909020	Aan-afvoer HGM Rups	1,00	maal			N
909030	Uitzetwerkzaamheden	1,00	maal			N
	Subtotaal					
	AK & WR			10,00%		
	Uitvoering			2,00%		
	Totaal excl. BTW					

5.1, 2, f



Op al onze leveranties en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, op aanvraag verkrijgbaar.