



- ### Legenda
- Werkgrens
schematische grens op 1 m van de contouren
 - Bestaande situatie
 - 0.72
Nieuwe Bouwpeil
in meter t.o.v. N.A.P.
 - 10/10
Aanbr. trottoirband
130/150x250 mm, kleur grijs
 - 10/10
Aanbrengen opsluitband
100x200 mm, kleur grijs
 - 10/10
Aanbrengen eindverloopband
130/150x250 mm --> maaiveld
 - 5
Aanbrengen molgoot
5 streklagen van SBS KF, kleur Bruin, goothelling 1200 (5%)
 - Aanbrengen Grasbetonkeien
 - Aanbrengen straatbakstenen
keiformaat, dikte ca. 91 mm, keperverband, kleur bruin
 - Aanbrengen straatbakstenen
waalformaat, dikte ca. 89 mm, halfsteensverband, kleur bruin
 - B55, kf, zwart en wit, 3-3, dik 80 mm
 - Herplaatsen/aanbrengen betonpaal
Locatie indicatief, moet nog worden ingemeten
 - Damwand/grondkering met deksloof 200mm
Materiaal en dimensionering n.t.b.



Overzicht
SCHAAAL 1 : 1000

wijz.	datum	omschrijving	tek.	gec.	akb.
D	04-05-2022	Diverse wijzigingen n.a.v. opmerkingen opdrachtgever	SvdH	Ebs	Ebs
C	21-04-2022	Diverse wijzigingen	SvdH	Ebs	Ebs
B	11-03-2022	Toewijding infra meting	Ebs	Ebs	Ebs
A	01-03-2022	Aanpassing Bouwplaten	Ebs	Ebs	Ebs

Cicom & Copier

opdrachtgever:
Braam - Minnesma

project:
Kuykhof Amsterdam

omschrijving:
Bovengrondse infra nieuw

Bonnetstraat 31
6718 XN Ede
5.1.2.e
www.cicomcopier.nl

tekeningnummer:
22CC46301-V00-41

blad van bladen:
1 van 1

schaal:
1:200

formaat:
A1

getekend:
5.1.2.e 11-02-2022

gecontroleerd:
5.1.2.e 11-02-2022

akkoord:
5.1.2.e 11-02-2022

projectnr:
22CC46301

besteknr:

status:
VOORLOPIG