



Algemeen detail paal

In de grond gemaakte palen (Schroef injectiepalen)

Voor fundering advies en sonderingen zie rapport FUGRO 1017-0145-000-31.RO7, 29-01-2019

Algemeen:

- Alle maten in het werk te meten en controleren.

schroefinjectiepalen

van toepassing:
NVN 6724

betonkwaliteit: **volgens leverancier**
milieuklasse **volgens leverancier**

opmerkingen:

maaiveld tijdens heien: **volgens aannemer**

peil: **2340+ NAP**

symbool	afm. (mm.)	inheidiepte t.o.v. N.A.P. (mm)	ok. betonconstr. t.o.v. N.A.P. (mm.)	paalbel druk	paalbel trek	aantal
⊕	ø114/180 /250	-18.000	-3910	400 kN	75 kN	2
⊖	ø114/180 /250	-18.000	-3860	400 kN	75 kN	4
⊙	ø114/180 /250	-18.000	-3210	400 kN	75 kN	8
Totaal						14

datum 07-11-2019

fase WERK

status Definitief

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv
Amsterdam

VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS

ir. ci

Postbus 37290
1030 AG Amsterdam
tel. 020 - 615 37 11

amsterdam@vanrossumbv.nl
www.vanrossumbv.nl

project
van Eeghenstraat 104 Amsterdam

architect
OZ Amsterdam

opdrachtgever

Autolift

schaal
1:50

formaat
A2

ordernr.
9332

projectleider

getekend

bouwdeel

fase

niveau

volgnr.

revisie

akkoord

WE P 1 0 0 2