



Paal staat op de hartlijn van de fundering

Algemeen detail paal

In de grond gemaakte palen (Schroef injectiepalen)



N.T.B.

Voor fundering advies en sonderingen zie rapport FUGRO 1017-0145-000-31.RO7, 29-01-2019

Algemeen:

- Alle maten in het werk te meten en controleren.
- Stempelplan door aannemer uit te werken.

schroefinjectiepalen

van toepassing: NVN 6724

betonkwaliteit: **volgens leverancier** opmerkingen:

milieuklasse **volgens leverancier**

maaiveld tijdens heien:

peil: **2340+ NAP**

symbool	afm. (mm)	inheidiepte t.o.v. N.A.P. (mm)	ok. betonconstr tov NAP (mm)	paalbel druk	paalbel trek	aantal
●	ø114/180 /250	-15.000	-1420	190 kN	0	6
Totaal: 6						

datum 12-09-2019 fase WERK status Definitief
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv Amsterdam

VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS

ir. [redacted] ci
Postbus 37290
1030 AG Amsterdam
tel. 020 - 615 37 11
amsterdam@vanrossumbv.nl
www.vanrossumbv.nl

project van Eeghenstraat 104 Amsterdam
architect OZ Amsterdam

opdrachtgever	projectleider	akkoord
	ir. [redacted]	
schaal 1:50	getekend	
formaat A2		
ordernr. 9332	bouwdeel	fase
		niveau
		volgnr.
		revisie
		WE P 1 0 0 1

Palenplan