

Maatregelenkaart Flevopark



Beschermingsmaatregelen:

- A** kwetsbaar groen; geen voertuigen en geen objecten of bouwwerken plaatsen. mogelijk aanvullende voorwaarden.
- B** bodembescherming toepassen bij voertuigen en zware objecten. mogelijk aanvullende voorwaarden.
- C** geen voertuigen of objecten tot 1,5 meter uit de boomkronen
- D** extra beschermende maatregelen monumentale bomen
- E** beschermende maatregelen water
- F** beschermende maatregelen flora en fauna zie ook maps.amsterdam.nl/parkvogels en maps.amsterdam.nl/vleermuizen
- evenementenlocaties**
- aan- en afvoerroute**
- (half)verharding**
- bebouwing**
- X **Gemeente Amsterdam**



Disclaimer: Deze kaart geldt als richtlijn, de werkelijke situatie in het veld is leidend omdat het groenareaal continu aan verandering onderhevig is. Via een schouw worden de afspraken vastgelegd en geaccordeerd.

Beschermingsmaatregelen groene evenementenlocaties Amsterdam 2020



Onderstaande maatregelen in overleg met beheerder vastleggen en accorderen. Zie ook de bijbehorende kaart met de indeling van het kwetsbare groen en het Bodem & Groenadvies voor een uitgebreidere beschrijving.

A Geen toegang, geen objecten of bouwwerken plaatsen.

(bos, bosplantsoen, heesters, hagen, struikrozen, bodembedekkers, planten, rietland, ruigte, bloemrijk gras, moeras, kwetsbare vegetaties, minimaal 2 meter van natuurlijke en onbeschoeide oevers).

- Aangegeven locaties niet betreden: afhekken of op andere wijze ontoegankelijk maken. Ruimte vrijhouden voor grond dieren.
- Geen transport toestaan, geen objecten of bouwwerken plaatsen.

B Bodembescherming bij voertuigen, zware objecten of activiteiten.

(gazon en ruw gras). Een zekere mate van betreding is toegestaan, maar bodem en vegetatie zijn gevoelig voor schade en verdichting. Mogelijk aanvullende voorwaarden. Maatregelen:

- Overzichtstekening rijplaten opstellen t.b.v. op-/afbouw en tijdens evenementen en overleggen aan beheerder
- Type rijplaten en vervoer:
 - gedurende evenement op gras alleen transporters met gazonbanden gebruiken en open (kunststof) rijplaten waar zand in kan worden geveegd.
 - op aan/afvoer routes tijdelijk stalen rijplaten toe staan t.b.v. zwaar materieel, z.s.m. weghalen om schade te beperken. Voorkom schade bij hoge temperaturen.
- Maak brede looproutes en voorkom afsnijden van bochten
- Constructies (stands, podia) op drukverdelende stempels/rijplaten o.i.d.
- (Vracht)auto's, foodtrucks, aggregaten, containers ed. op kunststof rijplaten tijdens evenement.
- Graafwerkzaamheden, ondergrondse verankering zijn zonder toestemming niet toegestaan

C Geen voertuigen of objecten

(bescherming van bomen onder boomkronen: 1,5 m. buiten de kroonprojectie of wortelzone. Met een minimum van 4 meter uit de stam bij jonge bomen).

Exacte grenzen worden door de beheerder in het veld bepaald en zijn afhankelijk van de werkelijke kroonprojectie of wortelzone op dat moment. Aanvullend extern onderzoek is soms een vereiste (zie B&G advies).

- Geen transport of parkeren, objecten of bouwwerken op gras.
- Bomen direct grenzend aan aan/afvoerroute extra beschermen conform maatregelen in B&G advies en afspraken met beheerder
- Stambescherming aanbrengen langs aan/afvoerroutes.
- Geen objecten tegen de stammen plaatsen, en niet in/aan de bomen.
- Hekwerk, vlonders of open kunststof platen op gras onder boomkronen plaatsen is toegestaan, mits de constructie geen bodemverdichting veroorzaakt, niet ondergronds is verankerd en ruimte wordt vrijgehouden voor grond dieren. Zie B&G advies voor opties.

D Extra beschermende maatregelen monumentale bomen

- Kroonprojectie of wortelzone +1,5 meter afhekken, met een minimum van 4 meter uit de stam (met uitzondering van verhardingen). Exacte grenzen worden door de beheerder in het veld bepaald en zijn afhankelijk van de kroonprojectie of wortelzone op dat moment.

E Beschermende maatregelen water

- Oppervlaktewater niet toegankelijk (m.u.v. van evt. zwemwater).
- Geen lozing van vuil water of afval op oppervlaktewater (catering e.d.).

F Beschermende maatregelen flora en fauna

Op basis van de verplichte jaarlijkse Quick Scan flora en fauna maatregelen in acht nemen:

- Werken conform adviezen QS en ecooloog
- Calamiteiten t.a.v. flora en fauna melden en vastleggen.
- Tijdens broedperiode* mogelijk extra maatregelen nemen.

* de meeste vogels broeden tussen 15 maart-15 juli, er zijn uitzonderingen.

Disclaimer: De kaart behorende bij deze maatregelen geldt als richtlijn, de werkelijke situatie in het veld is leidend omdat het groenareaal continu aan verandering onderhevig is. Via een schouw worden de afspraken vastgelegd en geaccordeerd.