



ALGEMENE OPMERKINGEN

- Alle hoogmaten t.o.v. Peil (tenzij anders aangegeven).
- Alle maten in mm (tenzij anders aangegeven).
- Voor overige maatvoering zie bouwkundige tekening(en).
- Galerij constructies van hout zijn van Azobé. Geldt voor balken, kolommen, balklagen en dek.

LEGENDA

| | | | |
|--|------------------|--|--------------------------|
| | Beton | | Overstressrichting(en) |
| | Prefab beton | | Breedplaatvloer |
| | Kalkzandsteen | | Geïsoleerde systeemvloer |
| | Hout | | CLT vloer |
| | Gelamineerd hout | | |
| | HSB wand | | |

WVB : windverband
 GB : gewapend betongevuld

HE200A : HE200A, kolom op de constructie
 HE260A : HE260A, kolom onder de constructie

BRANDWERENDHEID

| Onderdeel | Eis | Eis = tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezijken in minuten. |
|-------------------|---------|--|
| - Bouwconstructie | 120 min | |
| - Parkeergarage | 60 min | |
| - Galerij | 30 min | |

RENOVI HOUTCONSTRUCTIE

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------|--|
| Constructiedeel | Houtkwaliteit | Geldende voorschriften | Bestuit bouwerken leefomgeving (Bbl) |
| Houten balklaag | ... | Houtverbinding | Afmetingen en berekening vlgz aannemer. |
| Gelamineerde liggers | ... | Verbindingsmiddelen | Aantal, afmeting en positie volgens berekening aannemer. |
| Gelamineerde kolommen | ... | Afwerkingen | Volgens materiaalstaat architect. |

RENOVI STAALCONSTRUCTIE

| | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|---|
| Constructiedeel | Staalkwaliteit | Geldende voorschriften | Bestuit bouwerken leefomgeving (Bbl) |
| Flensprof. en stripstaal | S355 | Lasverbinding | Afmetingen en berekening vlgz aannemer. |
| Koker- en buisprofielen | S355 | Lasdraad | Aangepast aan staalkwaliteit. |
| THD-liggers | S355 | Alle lassen | a = 0,5 x t; min 5 mm |

RENOVI BETONCONSTRUCTIE

| | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--|
| Constructiedeel | Betonkwaliteit | Milieuklasse | |
| Funderingsbalken | C30/37 | | |
| Funderingspeeren | C30/37 | | |
| Kernpoer | C45/55 | | |
| Zware fundering as E-15/17 | C30/37 | | |
| Prefab wanden | C55/67 | | |
| Gewapende druklaag | C30/37 | | |
| Gewapende betongevulde kolommen | C45/55 | | |

Algemene gegevens:

- Onderstamping- en stabiliteitsvoorzieningen tijdens uitvoering volgens werkplan van de aannemer.
- Betonkwaliteit/milieuklasse conform onderstaande tabel, tenzij anders aangegeven.

| | | |
|------------------------|--------------|----------|
| omschrijving wijziging | datum | getekend |
| | E | |
| | D | |
| | C | |
| | B | |
| Definitief gemaakt | A 23-09-2024 | 5.1.2.e |

Pieters BOUWTECHNIEK

project: **Koffiefabriek, Amsterdam**
 opdrachtgever: **Vinkbouw**
 architect: **MeesVisser / Lister Architecture**

formaat: 594x1000
 schaal: 1:100
 datum: 10-09-2024
 fase: Uitvoeringsgereed Ontwerp
 projectleider: ir. 5.1.2.e RO
 tekenaar: 5.1.2.e

onderwerp: **1e verdieping**
 projectnr.: **321-139**
 tekeningnr.: **U0-101**

Definitief
 wijz.: **A**