



BOT BOUW ZIJDE

STRAATZIJDE

Plattegrond en montage volgens NEN-EN 1096-2		Project: 3003	
1	A	Uitvoeringsklasse: EXC2	20.04.2022
2	B	Definitief	01.02.2022
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum
<b>Werk:</b> Werkspoor Oostenburg kavel 3 fase 1 Oostweg Blok 13 DAKOVERZICHT PV PANELEN CONSTRUCTIE			Getekend: 20.04.2022 Datum: 20.04.2022 Schaal: 21e aanzicht
<b>Opdrachtgever:</b> Homines Bouw b.v. Amsterdam			Tekent- en Adviesbureau LUTVOERING Gerard van Meerveld
Materialen conform en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, bus en kokoprofielen: S355GDH volgens NEN-EN 10210-1 (aanwezendings) S275DR volgens NEN-EN 10219-1 (nietwezendings). Lassen a-4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO-2553:2014. Bouwmaat 8.8, tenzij anders vermeld.			



**KOOIJ & DEKKER** ingenieursbureau  
 Project: 3003  
 Tekening: G [117]  
 Formaat: 1500x841  
 Kooij & Dekker b.v.  
 Oostweg 11  
 Postbus 256  
 3943 AG Heteren  
 TEL: +31 (0) 341 41 22 20  
 FAX: +31 (0) 341 41 22 20  
 EMAIL: info@kooijdekker.nl  
 WWW: www.kooijdekker.nl